

Lucrari de reparatie capitala a salii de sport din cadrul SSE Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 291 075,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari / Desfaceri				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor calde din dulapi	m2	70,0000	7,700 7,040	539,000 492,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,0000	9,340 8,640	747,200 691,200
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,0000	42,960 42,240	429,600 422,400
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	200,0000	9,340 8,640	1 868,000 1 728,000
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,0000	16,360 7,360	818,000 368,000
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,0000	9,600 9,600	153,600 153,600
		<i>Total</i>	Lei			4 555,400
		Total Demontari / Desfaceri Inclusiv salariu				4 555,400 3 856,000
		2. Electricitate				
7	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de	buc	5,0000	326,471 133,760	1 632,356 668,800

1	2	3	4	5	6	7
		locuit				
8	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	155,0000	67,758 52,800	10 502,490 8 184,000
9	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	155,0000	31,605 4,480	4 898,775 694,400
10	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	38,017 8,640	228,105 51,840
11	RpEF15A	Montarea pe perete a corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (protejate cu carcasa metalic pentru sali sportive)	buc	15,0000	519,348 35,200	7 790,220 528,000
12	RpEF22B	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub halogen 220 V-150 W	buc	30,0000	31,960 2,560	958,800 76,800
13	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat complet echipat inglobat in tavan	buc	2,0000	214,228 30,080	428,456 60,160
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,263 9,920	259,578 59,520
		<i>Total</i>	Lei			26 698,780
		Total Electricitate Inclusiv salariu				26 698,780 10 323,520
		3. Camera pentru Inventar sportiv				
15	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri (penoblocuri) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,5000	1 974,420 134,272	987,210 67,136
16	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canal,	m2	3,4000	1 431,605 28,480	4 867,457 96,832

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (800mm x 2100mm - 2 buc)				
		<i>Total</i>	Lei			5 854,667
		Total Camera pentru Inventar sportiv Inklusiv salariu				5 854,667 163,968
		4. Lucrari de reparatii interioare CORIDOR				
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (CORIDOR)	m2	12,0000	<u>141,200</u> 64,000	<u>1 694,400</u> 768,000
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (CORIDOR)	m2	12,0000	<u>68,850</u> 48,960	<u>826,194</u> 587,520
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000	<u>17,924</u> 6,400	<u>215,083</u> 76,800
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	<u>3,810</u> 0,960	<u>45,720</u> 11,520
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (CORIDOR)	m2	12,0000	<u>22,369</u> 17,600	<u>268,429</u> 211,200
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000	<u>28,575</u> 17,600	<u>342,900</u> 211,200
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (CORIDOR)	m2	12,0000	<u>50,180</u> 22,400	<u>602,160</u> 268,800
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (CORIDOR)	m2	12,0000	<u>204,189</u> 35,200	<u>2 450,262</u> 422,400
25	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	11,0000	<u>1 431,605</u> 28,480	<u>15 747,655</u> 313,280

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (1400mm x 2200 - 3 buc, 800mm x 2100mm - 1 buc)				
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	22,6000	25,009 21,120	565,200 477,312
27	CL21A1	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu, la usi, ferestre	m	40,0000	28,842 22,400	1 153,680 896,000
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	40,0000	15,610 3,840	624,400 153,600
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (H-3m)	m2	40,0000	58,842 39,040	2 353,680 1 561,600
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000	17,924 6,400	716,944 256,000
31	CF17E	Diverse lucrari - variatia cantitatii de ipsos	kg	280,0000	2,131 0,000	596,820 0,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	3,810 0,960	152,400 38,400
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	22,369 17,600	894,762 704,000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	28,575 17,600	1 143,000 704,000
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime pentru zidarie	m2	12,0000	57,020 27,200	684,240 326,400
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare 4,0 m.l. / CONFECTII INOXIDABILE (COPERTINA)	kg	35,0000	32,406 6,720	1 134,217 235,200
37	CE30B	Asterala le invelitori la acoperisul (COPERTINA)	m2	4,0000	48,380 15,040	193,520 60,160
38	CE07A	Invelitori din tigla metalica	m2	4,0000	180,310	721,240

1	2	3	4	5	6	7
					36,800	147,200
39	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire Щебенчатая подготовка (ACCES LA STADION)	m3	1,0000	536,750 44,800	536,750 44,800
40	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (ACCES LA STADION)	m3	1,0000	326,064 36,800	326,064 36,800
41	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (ACCES LA STADION)	m2	7,2000	182,364 42,240	1 313,021 304,128
		<i>Total</i>	Lei			35 302,741
		Total Lucrari de reparatii interioare CORIDOR Inclusiv salariu				35 302,741 8 816,320
		5. Lucrari de reparatii interioare SALA DE SPORT				
42	CA12A	Prepararea cheramzitobetonului M50 pe santier	m3	12,0000	1 227,775 36,480	14 733,300 437,760
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,0000	50,180 22,400	3 412,240 1 523,200
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	13,0000	104,236 11,520	1 355,068 149,760
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,7000	1 677,845 57,600	2 852,336 97,920
46	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	25,009 21,120	125,045 105,600
47	CL21A1	Protectia muchiiilor cu corniere din aluminiu, la usi, ferestre	m	30,0000	28,842 22,400	865,260 672,000
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	68,0000	15,610	1 061,480

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interiori (la TAVAN)			3,840	261,120
49	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) Sala de forta (la TAVAN)	m2	68,0000	65,387 50,560	4 446,316 3 438,080
50	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la TAVAN, preparare mecanica a mortarului	m2	68,0000	56,287 20,800	3 827,516 1 414,400
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	150,0000	59,902 38,400	8 985,300 5 760,000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la PERETI, preparare manuala a mortarului.	m2	150,0000	58,842 39,040	8 826,300 5 856,000
53	CF17E	Diverse lucrari - variatia cantitatii de ipsos PERETI	kg	800,0000	2,131 0,000	1 705,200 0,000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,0000	3,810 0,960	830,580 209,280
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,0000	22,369 17,600	4 876,453 3 836,800
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,0000	28,575 17,600	6 229,350 3 836,800
57	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	70,0000	207,942 35,200	14 555,963 2 464,000
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,0000	80,142 7,488	5 449,639 509,184
59	CR30A	Panouri de protectie la ferestre din plasa zincata	m2	12,0000	106,990	1 283,880

1	2	3	4	5	6	7
					44,800	537,600
60	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime pentru zidarie	m2	25,0000	57,020 27,200	1 425,500 680,000
		<i>Total</i>	Lei			86 846,726
		Total Lucrari de reparatii interioare SALA DE SPORT Inclusiv salariu				86 846,726 31 789,504
		6. Termoficarea				
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator RKKP-22 500x800	buc	15,0000	1 184,823 16,000	17 772,345 240,000
62	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые д.25х3,5мм)	m	150,0000	33,242 11,200	4 986,300 1 680,000
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25-25-25	buc	18,0000	12,781 8,320	230,067 149,760
64	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Trecere PPR 25-20	buc	12,0000	7,322 4,800	87,864 57,600
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR D 20 45 gr.	buc	42,0000	8,761 5,760	367,983 241,920
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipse simple pentru teava PP D25	buc	80,0000	13,100 6,400	1 048,000 512,000
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet colt retur 1/2F otel+oland	buc	15,0000	143,431 4,800	2 151,465 72,000

1	2	3	4	5	6	7
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet colt tur 1/2F otel+olandez	buc	15,0000	<u>143,431</u> 4,800	<u>2 151,465</u> 72,000
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Filtru D25	buc	2,0000	<u>94,431</u> 4,800	<u>188,862</u> 9,600
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet PP D25	buc	6,0000	<u>141,431</u> 4,800	<u>848,586</u> 28,800
		<i>Total</i>	Lei			29 832,937
		Total Termoficarea Inclusiv salariu				29 832,937 3 063,680

		Total	Lei	189 091,26
		ASM	24 %	13 923,12
		Cheltuieli de transport	7 %	9 015,79
		Cheltuieli de regie	10 %	21 203,02
		Beneficiu de deviz	4 %	9 329,32
		TVA	20 %	48 512,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		291 075,00 58 012,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)