

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

Obiect: Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Făt Frumos"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.14.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demontare						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			30,27
						30,27
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			470,71
						151,36
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	575,86	11,00
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	31,41	24,34
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	366,46	284,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 748,00
						0,00
3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	366,46	1 748,00
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			35,52
						0,00
4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	335,05	35,52
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				32 417,58
Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului						
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100 m3			1 608,75
						0,00
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	366,46	1 608,75
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 748,00
						0,00
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	366,46	1 748,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			35,52
						0,00
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	335,05	35,52
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			792,75
						792,75
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100 m2			1 312,83
						854,24
9.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,85	18,85
9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
9.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	366,46	439,75
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incardare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			276,23
						276,23
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	94,60	276,23
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			708,47
						93,65
11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,48	575,55
11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	18,85	1,88
11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	31,41	6,60
11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	73,29	30,78
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			164,44
						28,38
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 727,59	82,92
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,25	2,30

12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,94	0,80
12.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	1,0050	49,73	49,98
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	18,85	0,06
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3			769,94 28,38
13.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,48	635,61
13.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,85	0,94
13.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
13.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	575,86	24,19
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vultur R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	366,46	79,89
13.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	188,46	0,94
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF și drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN și se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2			9,45 3,78
14.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,1770	8,38	1,48
14.2	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	1,0000	4,19	4,19
14.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	94,60	2,84
14.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	94,60	0,95
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			300,15 98,76
15.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,25	3,60
15.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,25	59,43
15.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	111,69	113,36
15.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	265,94	1,33
15.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	265,94	20,21
15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	172,76	3,46
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului				152 555,04
		Capitolul 3. Pereu				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			470,71 151,36
16.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
16.2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	575,86	11,00
16.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	31,41	24,34
16.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	366,46	284,00
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3			376,35 373,67
17.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	18,85	2,26
17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
17.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,24	0,42
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton.	m			30,27 30,27
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			217,58 217,58
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	94,60	217,58
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			708,47 93,65
20.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,48	575,55
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	18,85	1,88
20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
20.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	31,41	6,60
20.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	73,29	30,78
21	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg			18,16 2,84
21.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,66	14,80
21.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,61	0,07
21.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,89	0,20
21.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,73	0,22
21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	52,35	0,03
22	CB02A	Cofraje din panouri refozabile , cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			153,82 113,52
22.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,06	0,34
22.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,05	0,31
22.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,31
22.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,38	0,25
22.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,89	0,99
22.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,85	1,51
22.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	83,76	8,38
22.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 107,64	21,38
22.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 107,64	3,05
22.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	31,41	3,77
22.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
22.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			2 205,51 373,67
23.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 727,59	1 770,78
23.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
23.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
23.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	18,85	5,47
23.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
23.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
23.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	31,41	1,79
23.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	83,76	1,51
23.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,94	12,56
23.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	52,35	13,09
		TOTAL Capitolul 3. Pereu				7 352,36
		Capitolul 4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 748,00 0,00
24.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	366,46	1 748,00
25	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			60,98 0,00
25.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	335,05	60,98
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			182,64 34,06
26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,48	2,00
26.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
26.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	366,46	146,58
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29,33 29,33
27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		TOTAL Capitolul 4. Pamint pentru zona verde				5 467,81

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Pavaj Fat Frumos

Devizul: Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Făt Frumos"

Deviz local Nr. 2.14.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-17

Valoarea de deviz 288 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demontare						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	392,3500	30,27	11 877,22
					30,27	11 877,22
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	35,4900	470,71	16 705,39
					151,36	5 371,77
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,4330	1 748,00	756,89
					0,00	0,00
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	86,6700	35,52	3 078,09
					0,00	0,00
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare						32 417,58
Inclusiv salariul						17 248,99
Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului						
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100 m3	0,6130	1 608,75	986,16
					0,00	0,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,6130	1 748,00	1 071,53
					0,00	0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	104,2300	35,52	3 701,73
					0,00	0,00
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	2,4520	792,75	1 943,82
					792,75	1 943,82
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100 m2	2,4520	1 312,83	3 219,07
					854,24	2 094,59
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	7,6600	276,23	2 115,94
					276,23	2 115,94
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,8300	708,47	2 713,42
					93,65	358,69
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	255,3500	164,44	41 988,96
					28,38	7 246,83
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	24,5300	769,94	18 886,73
					28,38	696,16
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pellicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pellicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	245,2400	9,45	2 318,66
					3,78	927,99
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	245,2400	300,15	73 609,02
					98,76	24 220,49
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a terenului						152 555,04
Inclusiv salariul						39 604,52
Capitolul 3. Pereu						
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	1,0600	470,71	498,95

					151,36	160,44
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,5000	376,35	188,18
					373,67	186,84
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	9,0000	30,27	272,45
					30,27	272,45
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,6300	217,58	572,24
					217,58	572,24
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,6600	708,47	467,59
					93,65	61,81
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg	24,9900	18,16	453,85
					2,84	70,92
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	3,4600	153,82	532,21
					113,52	392,78
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	1,9800	2 205,51	4 366,90
					373,67	739,87
		TOTAL Capitolul 3. Pereu				7 352,36
		Inclusiv salariul				2 457,34
		Capitolul 4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3740	1 748,00	653,75
					0,00	0,00
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	59,8400	60,98	3 648,96
					0,00	0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,3740	182,64	68,31
					34,06	12,74
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	37,4000	29,33	1 096,79
					29,33	1 096,79
		TOTAL Capitolul 4. Pamint pentru zona verde				5 467,81
		Inclusiv salariul				1 109,53

Total manopera (ore)	638,6931
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		197 792,79
Asigurari sociale	24,0000%	14 500,89
Total		212 293,68
Cheltuieli de transport	5,0000%	5 393,39
Total		217 687,07
Cheltuieli de regie	5,0000%	10 884,35
Total		228 571,43
Beneficiu de deviz	5,0000%	11 428,57

Total General fara TVA	240 000,00
TVA (20%)	48 000,00
TOTAL GENERAL	288 000,00
Inclusiv salariul	60 420,37

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Pavaj Fat Frumos

Devizul: Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Făt Frumos"

Devizul local de resurse Nr. 2.14.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-17

Valoarea de deviz 288 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,2250	94,60	21,29
2	7123010010200	Betonist	h-om	7,0290	94,60	664,94
3	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,4524	94,60	232,00
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6248	94,60	59,10
5	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6330	94,60	343,68
6	7129020012800	Pavator	h-om	301,6030	94,60	28 531,64
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,3572	94,60	695,99
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	246,3533	94,60	23 305,02
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1860	94,60	301,39
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7496	94,60	733,11
11	9310060019930	Muncitor	h-om	58,4800	94,60	5 532,21
Total manopera						60 420,37
Materiale						
1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,1531	500,48	15 591,40
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	500,48	0,75
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1635	500,48	2 584,21
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3860	0,00	0,00
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7661	265,94	203,73
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5048	0,00	0,00
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2262	265,94	326,10
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,6382	265,94	4 956,72
9	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	245,2400	4,19	1 027,09
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	6 107,64	10,57
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0121	6 107,64	73,96
12	2010237318750	Distantieri	buc	7,4970	0,73	5,49
13	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3460	83,76	28,98
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	52,75
15	2320187315789	Decofrol	kg	0,4152	31,41	13,04
16	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,4570	2,25	586,31
17	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,3840	2,25	883,29
18	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	562,3200	0,00	0,00
19	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 474,3360	2,25	14 574,37
20	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	248,9186	111,69	27 800,69
21	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,2863	1 727,59	24 680,83
22	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	256,6268	49,73	12 762,96
23	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1250	13,61	1,70
24	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1730	19,89	3,44
25	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2499	19,89	4,97
26	2873122004100	Plase sudate	kg	25,2399	14,66	369,97
27	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2768	18,85	5,22
28	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,0380	1,05	1,09
29	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,0380	1,05	1,09
30	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0173	68,06	1,18
31	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	43,5113	8,38	364,46

32	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,9048	172,76	847,35
33	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,6785	18,85	69,33
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,3403	18,85	25,26
35	4100126202818	Apă	m3	0,5090	18,85	9,59
Total materiale						107 867,90
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	28,3263	31,41	889,75
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8858	73,29	138,21
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9429	31,41	29,62
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,24	0,21
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0150	52,35	0,78
6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,7284	575,86	995,30
7	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	2,9424	366,46	1 078,27
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3475	366,46	1 959,65
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,4645	366,46	3 468,33
10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0356	83,76	2,99
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1496	366,46	54,82
12	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	1,1880	20,94	24,88
13	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	28,3263	366,46	10 380,38
14	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,1129	31,41	3,55
15	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4950	52,35	25,91
16	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	31,1263	335,05	10 428,77
17	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1227	188,46	23,12
Total utilaje						29 504,52
Total						197 792,79
Asigurări sociale				24,0000%		14 500,89
Total						212 293,68
Cheltuieli de transport				5,0000%		5 393,39
Total						217 687,07
Cheltuieli de regie				5,0000%		10 884,35
Total						228 571,43
Beneficiu de deviz				5,0000%		11 428,57
TOTAL Deviz fara TVA						240 000,00
Total						240 000,00
TVA				20%		48 000,00
TOTAL Deviz						288 000,00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(funcția, semnatura, numele, prenumele)