

Lucrari de reparatie a peretelui si de schimbare a sistemului de apeduct si canalizare la IET nr.88, str.Russo 8

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 199 955,19 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de mrsurr | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,1000 | 35,50 | 2 417,55 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,2500 | 35,50 | 399,38 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 277,9700 | 30,00 | 8 339,10 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,0000 | 35,50 | 532,50 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 54,9000 | 35,50 | 1 948,95 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 80,2500 | 35,50 | 2 848,88 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,7500 | 35,50 | 346,12 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 832,3300 | 35,50 | 29 547,71 |
| 9. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | чел-ч | 8,3000 | 35,50 | 294,65 |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,7500 | 35,50 | 559,12 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 81,5500 | 35,50 | 2 895,02 |
| 12. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,1000 | 35,50 | 678,05 |
| 13. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13,2000 | 35,50 | 468,60 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 117,7200 | 35,50 | 4 179,06 |
| Total manopera | | | | | | 55 454,69 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|----------|
| 1. | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,6000 | 125,00 | 75,00 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,7862 | 180,00 | 681,52 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1716 | 180,00 | 30,89 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,2500 | 1,20 | 5,10 |
| 5. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| 6. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,4200 | 1,60 | 0,67 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0020 | 2 100,00 | 4,20 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 | 2 100,00 | 12,60 |
| 9. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0060 | 2 100,00 | 12,60 |
| 10. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 860,0000 | 0,01 | 8,60 |
| 11. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0024 | 2 100,00 | 5,04 |
| 12. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 15,0270 | 1,20 | 18,04 |
| 13. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,7780 | 20,00 | 15,56 |
| 14. | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 66,0000 | 16,35 | 1 079,10 |
| 15. | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,0900 | 6,00 | 0,54 |
| 16. | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 9,0900 | 1,20 | 10,91 |
| 17. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,0000 | 8,50 | 76,50 |
| 18. | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,4800 | 6,00 | 2,88 |
| 19. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,0000 | 19,75 | 197,50 |
| 20. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acilici | kg | 38,4000 | 21,01 | 806,78 |
| 21. | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,4400 | 9,00 | 120,96 |
| 22. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351 | kg | 1,3100 | 12,00 | 15,72 |
| 23. | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 35,2750 | 16,54 | 583,45 |
| 24. | 24302261010102 | Grund cu quart "Betonocgrunt" | kg | 24,9000 | 16,54 | 411,85 |
| 25. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 12,6150 | 36,00 | 454,14 |



| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|--------|-----------|--|
| 26. | 2462106109879 | Aracet | | | | | |
| 27. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,0000 | 1,20 | 14,40 | |
| 28. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 9,0000 | 1,80 | 16,20 | |
| 29. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 72,0000 | 2,00 | 144,00 | |
| 30. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | kg | 0,3600 | 28,00 | 10,08 | |
| 31. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 10,3000 | 45,00 | 463,50 | |
| 32. | 2521216717050 | Teava din material plastic | buc | 36,0000 | 45,00 | 1 620,00 | |
| 33. | 25212167170501 | Teava din material plastic -20-25mm | m | 5,5080 | 12,20 | 67,20 | |
| 34. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare-50mm | m | 183,6000 | 14,85 | 2 726,46 | |
| 35. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare-110mm | m | 77,2500 | 22,00 | 1 699,50 | |
| 36. | 2523156719430 | Cot din material plastic | m | 252,3500 | 56,00 | 14 131,60 | |
| 37. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 126,0000 | 2,50 | 315,00 | |
| 38. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 81,0000 | 2,80 | 226,80 | |
| 39. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 18,0000 | 2,10 | 37,80 | |
| 40. | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Revizie 110 mm | buc | 180,0000 | 12,35 | 2 223,00 | |
| 41. | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU 110 mm | buc | 17,0000 | 68,10 | 1 157,70 | |
| 42. | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 50 mm | buc | 24,0000 | 46,00 | 1 104,00 | |
| 43. | 25231567210152 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 50 mm | buc | 22,0000 | 16,00 | 352,00 | |
| 44. | 25231567210156 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Revizie 50 mm | buc | 17,0000 | 41,00 | 697,00 | |
| 45. | 252315672103712 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Cot 45 gr.110mm | buc | 17,0000 | 41,00 | 697,00 | |
| 46. | 252315672103713 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Cot 90 gr.110mm | buc | 55,0000 | 20,21 | 1 111,55 | |
| 47. | 252315672103714 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Cot 45 gr.50mm | buc | 22,0000 | 22,17 | 487,74 | |
| 48. | 252315672103715 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Cot 90 gr.50mm | buc | 18,0000 | 6,29 | 113,22 | |
| 49. | 252315672103716 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Mufa .50mm | buc | 22,0000 | 8,10 | 178,20 | |
| 50. | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Mufa 110 mm | buc | 18,0000 | 7,90 | 142,20 | |
| 51. | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Mufa 110 mm | buc | 25,0000 | 20,00 | 500,00 | |
| 52. | 25231567210373 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Trecere d 110/50 mm | buc | 17,0000 | 28,26 | 480,42 | |
| 53. | 25231567210374 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Trecere fonta/PVC- 110 mm | buc | 7,0000 | 18,00 | 126,00 | |
| 54. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 66,0000 | 4,00 | 264,00 | |
| 55. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 18,3600 | 300,00 | 5 508,00 | |
| 56. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 10,4030 | 700,00 | 7 282,10 | |
| 57. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 10,3000 | 300,00 | 3 090,00 | |
| 58. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 18,3600 | 150,00 | 2 754,00 | |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 884,3900 | 1,32 | 1 167,39 | |
| 60. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 45,4850 | 1,32 | 60,04 | |
| 61. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,3081 | 800,00 | 246,48 | |
| 62. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,8000 | 2,05 | 22,14 | |
| 63. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 22,5000 | 3,00 | 67,50 | |
| 64. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,5000 | 1,96 | 20,58 | |
| 65. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 035,9000 | 1,55 | 1 605,64 | |
| 66. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,3725 | 3,90 | 102,85 | |
| 67. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 25,7500 | 87,50 | 2 253,12 | |
| 68. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,3800 | 0,00 | 0,00 | |
| 69. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0520 | 0,00 | 0,00 | |
| 70. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,3600 | 0,00 | 0,00 | |
| 71. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,8640 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|----------|--------|------------------|
| 70. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 101,2500 | 2,20 | 222,75 |
| 71. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,3780 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | 2670112202950 | Bagheta | m | 27,0000 | 3,90 | 105,30 |
| 73. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 18,9000 | 65,83 | 1 244,19 |
| 74. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 72,5000 | 1,00 | 72,50 |
| 75. | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 66,6600 | 3,50 | 233,31 |
| 76. | 2811236306200 | Grila ventilatie PVC | buc | 15,0000 | 26,00 | 390,00 |
| 77. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| 78. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 2,2500 | 1,00 | 2,25 |
| 79. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 18,3600 | 84,00 | 1 542,24 |
| 80. | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-50mm | buc | 10,5000 | 51,00 | 535,50 |
| 81. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 18,3600 | 52,00 | 954,72 |
| 82. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 10,3000 | 65,00 | 669,50 |
| 83. | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 105,0000 | 3,50 | 367,50 |
| 84. | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 90,0000 | 2,00 | 180,00 |
| 85. | 28752742010001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/8-1/2" | buc | 35,7000 | 53,00 | 1 892,10 |
| 86. | 28752742010002 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 25,5000 | 78,00 | 1 989,00 |
| 87. | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 36,7200 | 9,25 | 339,66 |
| 88. | 28752742040401 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" | buc | 80,0000 | 2,00 | 160,00 |
| 89. | 28752742040403 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze-2" | buc | 35,0000 | 26,27 | 919,45 |
| 90. | 28752742040404 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze-4" | buc | 28,0000 | 31,79 | 890,12 |
| 91. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 36,0000 | 0,80 | 28,80 |
| 92. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 18,0000 | 320,00 | 5 760,00 |
| 93. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 10,3000 | 53,00 | 545,90 |
| 94. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 10,3000 | 53,00 | 545,90 |
| 95. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,7100 | 3,10 | 5,30 |
| 96. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,4276 | 1,00 | 9,43 |
| 97. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1430 | 5,00 | 0,72 |
| 98. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,3472 | 1,00 | 1,34 |
| 99. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,2500 | 1,20 | 12,30 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 78 865,44 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 90,0000 | 1,00 | 90,00 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2360 | 5,00 | 1,17 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,4950 | 5,00 | 17,47 |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7,5420 | 35,00 | 263,97 |
| 5. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5750 | 35,00 | 55,12 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,8110 | 3,00 | 41,44 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,8635 | 4,00 | 11,45 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1390 | 35,00 | 39,86 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 520,48 |

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| Total | lei | 134 840,61 |
| CASM | 22,5 % | 12 477,31 |
| Cheltuieli de transport | 5 % | 3 943,27 |
| Total | | 151 261,19 |
| Cheltuieli de regie | 8 % | 12 100,89 |
| Total | | 163 362,08 |
| Beneficiu | 2 % | 3 267,25 |
| Total | | 166 629,33 |
| TVA | 20 % | 33 325,86 |

Total deviz:

199 955,19

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a peretelui si de schimbare a sistemului de apeduct si canalizare la IET nr.88, str.Russo 8

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 199 955,19 lei

Intocmit in preşouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Lucrurile cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|---------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de mrsurr incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de reparatia peretelui | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 120,00 | 9,68 9,58 | 1 162,20 1 150,20 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 120,00 | 4,14 3,90 | 497,40 468,60 |
| 3 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 13,00 | 14,80 12,55 | 192,45 163,15 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 60,00 | 11,89 4,97 | 713,65 298,20 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,00 | 47,97 36,60 | 2 878,32 2 196,00 |
| 6 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 60,00 | 47,39 36,00 | 2 843,25 2 160,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,00 | 11,77 7,10 | 706,22 426,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,00 | 2,40 1,07 | 144,00 63,90 |
| 9 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv | m2 | 60,00 | 45,06 | 2 703,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| | | montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | | | 23,08 | 1 384,50 |
| 10 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 13,00 | 11,97 9,17 | 155,60 119,21 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 60,00 | 11,18 4,26 | 671,05 255,60 |
| 12 | RpCJ23A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) | m2 | 60,00 | 66,21 47,58 | 3 972,33 2 854,50 |
| 13 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (La Fatada) | m2 | 60,00 | 11,55 7,48 | 693,04 448,50 |
| 14 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 60,00 | 30,08 15,98 | 1 804,94 958,50 |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 20,00 | 32,89 26,62 | 657,84 532,50 |
| | | Total Lucrari de reparatia peretelui Inclusiv salariu | | | | 19 795,83 13 479,36 |
| | | 2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare | | | | |
| 16 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 150,00 | 10,65 10,65 | 1 597,50 1 597,50 |
| 17 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 102,00 | 22,72 22,72 | 2 317,44 2 317,44 |
| 18 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 110,00 | 28,04 28,04 | 3 084,95 3 084,95 |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile | buc | 18,00 | 33,72 33,72 | 607,05 607,05 |
| 20 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 20,00 | 39,05 39,05 | 781,00 781,00 |
| 21 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=102 mm pentru functionari multiple | buc | 18,00 | 21,30 21,30 | 383,40 383,40 |
| 22 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu | buc | 10,00 | 19,88 | 198,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | diametrul de 50 mm | | | | |
| 23 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 | 19,88 83,23 | 198,80 832,34 |
| 24 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 10,00 | 29,46 1 440,74 181,05 | 294,65 14 407,40 1 810,50 |
| 25 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 18,00 | 701,97 81,65 | 12 635,52 1 469,70 |
| 26 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,00 | 481,00 71,00 | 8 658,00 1 278,00 |
| 27 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 35,00 | 61,87 7,81 | 2 165,45 273,35 |
| 28 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 25,00 | 89,50 9,94 | 2 237,50 248,50 |
| 29 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 180,00 | 58,91 26,62 | 10 603,28 4 792,50 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 105,00 | 9,39 5,32 | 986,21 559,12 |
| 31 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 80,00 | 16,22 13,49 | 1 297,62 1 079,20 |
| 32 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 245,00 | 71,73 13,49 | 17 573,36 3 305,05 |
| 33 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 55,00 | 33,56 12,07 | 1 845,69 663,85 |
| 34 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,00 | 35,52 12,07 | 781,40 265,54 |
| 35 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla- TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 24,00 | 62,05 13,49 | 1 489,10 323,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|----------------|----------------------|
| 36 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 25,00 | 33,35 12,07 | 833,70 301,75 |
| 37 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla-REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 17,00 | 84,15 13,49 | 1 430,48 229,33 |
| 38 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d =110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 17,00 | 41,61 12,07 | 707,34 205,19 |
| 39 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere fonta / PVC) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 | 31,35 12,07 | 219,44 84,49 |
| 40 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 75,00 | 33,47 10,65 | 2 510,13 798,75 |
| 41 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (COT 45 gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 | 15,89 9,23 | 286,10 166,14 |
| 42 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (COT 90 gr.)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,00 | 17,70 9,23 | 389,50 203,06 |
| 43 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (MUFA)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 | 17,50 9,23 | 315,08 166,14 |
| 44 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 17,00 | 52,40 10,65 | 890,78 181,05 |
| 45 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,00 | 27,40 10,65 | 602,77 234,30 |
| 46 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 35,00 | 44,42 17,39 | 1 554,53 608,82 |
| 47 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 28,00 | 53,84 21,30 | 1 507,53 596,40 |
| 48 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 35,00 | 29,82 29,82 | 1 043,70 1 043,70 |
| 49 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 35,00 | 16,39 15,26 | 573,70 534,27 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|--------|------------------|--------------------------------|
| 50 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" | buc | 55,00 | 4,89 2,49 | 269,12 136,68 |
| 51 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 35,00 | 5,72 3,19 | 200,30 111,82 |
| 52 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 89,00 | 5,32 5,32 | 473,92 473,92 |
| 53 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,50 | 3,55 3,55 | 15,98 15,98 |
| 54 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 200,00 | 2,48 2,48 | 497,00 497,00 |
| 55 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 20,00 | 2,84 2,84 | 56,80 56,80 |
| | | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu | | | | 98 860,91 31 979,45 |
| | | 3. Lucrari de reparatii partiale in urma schimbarii canalizarii | | | | |
| 56 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,00 | 27,99 27,69 | 699,74 692,24 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,00 | 50,09 24,85 | 1 252,25 621,25 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 25,00 | 207,77 102,95 | 5 194,21 2 573,76 |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 25,00 | 9,68 9,58 | 242,12 239,62 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,00 | 11,89 4,97 | 297,35 124,25 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparate manuala a mortarului | m2 | 25,00 | 57,29 45,90 | 1 432,14 1 147,50 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 10 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 25,00 | 23,64 19,53 | 591,08 488,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual | m2 | 25,00 | 28,10 19,52 | 702,61 488,12 |
| 64 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 18,00 | 56,88 56,80 | 1 023,80 1 022,40 |
| 65 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 18,00 | 58,77 42,60 | 1 057,78 766,80 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 18,00 | 167,91 86,98 | 3 022,38 1 565,55 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Grile din PVC | buc | 15,00 | 44,56 17,75 | 668,41 266,26 |
| | | Total Lucrari de reparatii partiale in urma schimbarii canalizarii Inklusiv salariu | | | | 16 183,87 9 995,88 |

| | | | |
|--|--|--------|---------------------------------|
| | Total | lei | 134 840,61 |
| | CASM | 22,5 % | 12 477,31 |
| | Cheltuieli de transport | 5 % | 3 943,27 |
| | Total | | 151 261,19 |
| | Cheltuieli de regie | 8 % | 12 100,89 |
| | Total | | 163 362,08 |
| | Beneficiu | 2 % | 3 267,25 |
| | Total | | 166 629,33 |
| | TVA | 20 % | 33 325,86 |
| | Total deviz: Inklusiv salariu | | 199 955,19 55 454,69 |

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)