

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Hincesti

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 86 542 110,0 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Drumuri Regionale						
1.1. Hincesti s.Calmatui G99 L=389m						
1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0934	1 024,10 ----- 0,00	95,65 ----- 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,0934	979,89 ----- 0,00	91,52 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0934	516,75 ----- 0,00	48,26 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,004	10,53 ----- 0,00	147,50 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,34	97,25 ----- 0,00	2 269,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,08	649,06 ----- 34,60	181 789,64 ----- 9 689,65
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4004	8 458,02 ----- 0,00	11 844,61 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 334,00	190,05 ----- 3,46	443 580,39 ----- 8 074,71
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7002	8 458,02 ----- 0,00	5 922,31 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 334,00	150,92 ----- 2,88	352 244,62 ----- 6 728,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				998 034,36 24 493,28
1.1.2. Consolidarea acostamentelor						
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	596,25 ----- 0,00	459,11 ----- 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,789	10,53 ----- 0,00	1 419,67 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7002	926,16 ----- 0,00	648,50 ----- 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,89	69,62 ----- 0,00	270,84 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	389,00	51,97 ----- 1,83	20 216,47 ----- 711,02
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,82	5 767,03 ----- 2 191,08	10 496,00 ----- 3 987,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 510,58 4 698,79
		Total Hincesti s.Calmatui G99 L=389m Inclusiv salariu				1 031 544,95 29 192,06
1.2. Hincesti s. Cioara G99 L=708m						
1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 024,10 ----- 0,00	159,76 ----- 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,156	979,89 ----- 0,00	152,86 ----- 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	516,75 ----- 0,00	80,61 ----- 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,36	10,53 ----- 0,00	246,04 ----- 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	38,94	97,25 ----- 0,00	3 787,01 ----- 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	467,30	649,06 ----- 34,60	303 307,26 ----- 16 166,71

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,336	8 458,02 ----- 0,00	19 757,93 ----- 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 894,00	190,05 ----- 3,46	740 060,85 ----- 13 471,68
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,168	8 458,02 ----- 0,00	9 878,97 ----- 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 894,00	150,92 ----- 2,88	587 678,04 ----- 11 226,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 665 109,34 40 864,80
1.2.2. Consolidarea acostamentelor						
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,402	596,25 ----- 0,00	835,94 ----- 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	245,32	10,53 ----- 0,00	2 583,83 ----- 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,274	926,16 ----- 0,00	1 179,93 ----- 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,08	69,62 ----- 0,00	492,94 ----- 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	708,00	51,97 ----- 1,83	36 795,02 ----- 1 294,10

1	2	3	4	5	6	7
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,13	5 767,03 ----- 2 191,08	18 050,81 ----- 6 858,08
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				59 938,47 8 152,18
		Total Hincesti s. Cioara G99 L=708m Inclusiv salariu				1 725 047,81 49 016,97
1.3. Hincesti s.Poganesti G99 L=712m						
1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,157	1 024,10 ----- 0,00	160,78 ----- 0,00
34	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,157	979,89 ----- 0,00	153,84 ----- 0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,157	516,75 ----- 0,00	81,13 ----- 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,50	10,53 ----- 0,00	247,51 ----- 0,00
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	39,16	97,25 ----- 0,00	3 808,40 ----- 0,00
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	469,92	649,06 ----- 34,60	305 007,81 ----- 16 257,35
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,35	8 458,02 ----- 0,00	19 876,35 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 916,00	190,05 ----- 3,46	744 241,99 ----- 13 547,79
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,175	8 458,02 ----- 0,00	9 938,17 ----- 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 916,00	150,92 ----- 2,88	590 998,26 ----- 11 289,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 674 514,24 41 094,97
1.3.2. Consolidarea acostamentelor						
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,41	596,25 ----- 0,00	840,71 ----- 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	246,71	10,53 ----- 0,00	2 598,47 ----- 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,28	926,16 ----- 0,00	1 185,48 ----- 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,12	69,62 ----- 0,00	495,72 ----- 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	712,00	51,97 ----- 1,83	37 002,90 ----- 1 301,41
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,33	5 767,03 ----- 2 191,08	19 204,22 ----- 7 296,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				61 327,51 8 597,71
		Total Hincesti s.Poganesti G99 L=712m Inklusiv salariu				1 735 841,75 49 692,68

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Hincesti com. Leuseni s. Fetiasca G99 L=175m						
1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,50	4,86 ----- 0,00	51,06 ----- 0,00
50	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,315	78,42 ----- 78,42	24,70 ----- 24,70
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,315	27,80 ----- 0,00	8,76 ----- 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	105,00	239,81 ----- 33,62	25 180,53 ----- 3 529,66
53	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	10,53 ----- 0,00	110,59 ----- 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0525	169,57 ----- 20,76	8,90 ----- 1,09
55	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,00	3,69 ----- 2,88	3 489,89 ----- 2 724,43
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	8 458,02 ----- 0,00	2 664,28 ----- 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	100,80	1 596,19 ----- 12,11	160 895,84 ----- 1 220,55
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	150,92 ----- 2,88	158 464,80 ----- 3 027,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				350 899,34 10 527,58

1	2	3	4	5	6	7
1.4.2. Consolidarea acostamentelor						
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,00	51,97 ----- 1,83	9 094,81 ----- 319,87
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,819	5 767,03 ----- 2 191,08	4 723,20 ----- 1 794,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 818,01 2 114,36
		Total Hincesti com. Leuseni s. Fetiasca G99 L=175m Inclusiv salariu				364 717,35 12 641,94
		Total Drumuri Regionale Inclusiv salariu				4 857 151,86 140 543,66
2. Drumuri comunale si strazi						
2.1. HINCESTI mun. Hincesti str. Bucium si Teilor L=570m						
2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1254	1 024,10 ----- 0,00	128,42 ----- 0,00
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1254	979,89 ----- 0,00	122,88 ----- 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1254	516,75 ----- 0,00	64,80 ----- 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,81	10,53 ----- 0,00	198,12 ----- 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	31,35	97,25 ----- 0,00	3 048,86 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,35	8 073,41 ----- 284,84	253 101,46 ----- 8 929,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				256 664,53 8 929,75
2.1.2. Consolidarea acostamentelor						
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	596,25 ----- 0,00	1 121,55 ----- 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	10,53 ----- 0,00	3 467,04 ----- 0,00
69	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6676	5 767,03 ----- 2 191,08	15 384,13 ----- 5 844,93
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,71	926,16 ----- 0,00	1 583,73 ----- 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,40	69,62 ----- 0,00	793,71 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 350,16 5 844,93
		Total HINCESTI mun. Hincesti str. Bucium si Teilor L=570m Inklusiv salariu				279 014,69 14 774,67
2.2. Hincesti or. Hincesti str. Alexsandru cel Bun L=620m						
2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
72	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,141	1 024,10 ----- 0,00	144,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,141	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{138,16}{0,00}$
74	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,141	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{72,86}{0,00}$
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,13	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{222,55}{0,00}$
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	35,22	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{3\,425,23}{0,00}$
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	633,96	$\frac{549,17}{34,60}$	$\frac{348\,150,39}{21\,932,48}$
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,114	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{17\,880,25}{0,00}$
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 522,00	$\frac{180,53}{3,46}$	$\frac{635\,841,03}{12\,184,71}$
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,057	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{8\,940,13}{0,00}$
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 522,00	$\frac{144,57}{2,88}$	$\frac{509\,189,14}{10\,153,93}$
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				1 524 004,14 44 271,12

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2. Consolidarea acostamentelor						
82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	596,25 ----- 0,00	691,65 ----- 0,00
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,40	10,53 ----- 0,00	2 142,31 ----- 0,00
84	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,057	926,16 ----- 0,00	978,95 ----- 0,00
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,87	69,62 ----- 0,00	408,69 ----- 0,00
86	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	587,00	43,12 ----- 1,83	25 310,78 ----- 1 072,93
87	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,747	5 767,03 ----- 2 191,08	15 842,04 ----- 6 018,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				45 374,42 7 091,83
		Total Hincesti or. Hincesti str. Alexsandru cel Bun L=620m Inclusiv salariu				1 569 378,56 51 362,95
2.3. Hincesti s. Balciana str. Stefan cel Mare L=790m						
2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
88	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,164	1 024,10 ----- 0,00	167,95 ----- 0,00
89	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,164	979,89 ----- 0,00	160,70 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,164	516,75 ----- 0,00	84,75 ----- 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,60	10,53 ----- 0,00	259,10 ----- 0,00
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	41,00	97,25 ----- 0,00	3 987,35 ----- 0,00
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	738,00	586,85 ----- 34,60	433 095,86 ----- 25 531,85
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,46	8 458,02 ----- 0,00	20 806,73 ----- 0,00
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,00	185,29 ----- 3,46	759 700,60 ----- 14 184,36
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,23	8 458,02 ----- 0,00	10 403,36 ----- 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,00	147,75 ----- 2,88	605 760,08 ----- 11 820,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				1 834 426,48 51 536,51

2.3.2. Consolidarea acostamentelor

98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,62	596,25 ----- 0,00	965,92 ----- 0,00
----	---------	--	-----------	------	-------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	284,13	10,53 ----- 0,00	2 992,60 ----- 0,00
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,476	926,16 ----- 0,00	1 367,01 ----- 0,00
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,20	69,62 ----- 0,00	570,92 ----- 0,00
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,00	46,46 ----- 1,83	38 095,45 ----- 1 498,81
103	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,84	5 767,03 ----- 2 191,08	22 145,40 ----- 8 413,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				66 137,31 9 912,56
		Total Hincesti s. Balciana str. Stefan cel Mare L=790m Inklusiv salariu				1 900 563,79 61 449,07
2.4. Hincesti s. Bobeica Acces spre centru de sanatate publica L=536m						
2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
104	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,107	1 024,10 ----- 0,00	109,58 ----- 0,00
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,107	979,89 ----- 0,00	104,85 ----- 0,00
106	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,107	516,75 ----- 0,00	55,29 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,08	10,53 ----- 0,00	169,36 ----- 0,00
108	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,80	97,25 ----- 0,00	2 606,36 ----- 0,00
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	321,60	564,81 ----- 34,60	181 642,82 ----- 11 126,07
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,608	8 458,02 ----- 0,00	13 600,50 ----- 0,00
111	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 680,00	182,82 ----- 3,46	489 952,99 ----- 9 271,73
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,804	8 458,02 ----- 0,00	6 800,25 ----- 0,00
113	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 680,00	146,10 ----- 2,88	391 539,05 ----- 7 726,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 086 581,05 28 124,24
2.4.2. Consolidarea acostamentelor						
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,061	596,25 ----- 0,00	632,62 ----- 0,00
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	185,72	10,53 ----- 0,00	1 956,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9648	926,16 ----- 0,00	893,56 ----- 0,00
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,36	69,62 ----- 0,00	373,18 ----- 0,00
118	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	536,00	44,50 ----- 1,83	23 854,61 ----- 979,71
119	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,51	5 767,03 ----- 2 191,08	14 475,25 ----- 5 499,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 185,32 6 479,32
		Total Hincesti s. Bobeica Acces spre centru de sanatate publica L=536m Inklusiv salariu				1 128 766,37 34 603,57
2.5. Hincesti Com. Bobeica s. Draguseni str. Stefan cel Mare L=326m						
2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
120	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 024,10 ----- 0,00	73,73 ----- 0,00
121	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I < k=2 K=2,00	100 m3	0,072	979,89 ----- 0,00	70,55 ----- 0,00
122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	516,75 ----- 0,00	37,21 ----- 0,00
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,76	10,53 ----- 0,00	113,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,93	97,25 ----- 0,00	1 743,73 ----- 0,00
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	215,16	564,81 ----- 34,60	121 524,47 ----- 7 443,68
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,076	8 458,02 ----- 0,00	9 100,83 ----- 0,00
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 793,00	182,82 ----- 3,46	327 793,18 ----- 6 203,06
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 458,02 ----- 0,00	4 567,33 ----- 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 793,00	146,10 ----- 2,88	261 951,31 ----- 5 169,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				726 975,67 18 815,96

2.5.2. Consolidarea acostamentelor

130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,646	596,25 ----- 0,00	385,18 ----- 0,00
131	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,96	10,53 ----- 0,00	1 189,75 ----- 0,00
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	926,16 ----- 0,00	546,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,26	69,62 ----- 0,00	226,97 ----- 0,00
134	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	326,00	44,50 ----- 1,83	14 508,59 ----- 595,87
135	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,53	5 767,03 ----- 2 191,08	8 823,56 ----- 3 352,35
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 680,48 3 948,22
		Total Hincesti Com. Bobeica s. Draguseni str. Stefan cel Mare L=326m Inclusiv salariu				752 656,16 22 764,18
2.6. Hincesti s. Boghicieni str. Anatolie Zubco L=800m						
2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
136	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,128	1 024,10 ----- 0,00	131,08 ----- 0,00
137	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I < k=2 K=2,00	100 m3	0,128	979,89 ----- 0,00	125,43 ----- 0,00
138	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,128	516,75 ----- 0,00	66,14 ----- 0,00
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,20	10,53 ----- 0,00	202,22 ----- 0,00
140	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,00	97,25 ----- 0,00	3 112,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
141	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	576,00	586,85 ----- 34,60	338 026,04 ----- 19 927,30
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,92	8 458,02 ----- 0,00	16 239,40 ----- 0,00
143	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00	185,29 ----- 3,46	592 937,06 ----- 11 070,72
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 458,02 ----- 0,00	8 119,70 ----- 0,00
145	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00	147,75 ----- 2,88	472 788,35 ----- 9 225,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 431 747,50 40 223,62

2.6.2. Consolidarea acostamentelor

146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,584	596,25 ----- 0,00	944,46 ----- 0,00
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20	10,53 ----- 0,00	2 919,61 ----- 0,00
148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,44	926,16 ----- 0,00	1 333,67 ----- 0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	69,62 ----- 0,00	556,99 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00	46,46 ----- 1,83	37 166,30 ----- 1 462,26
151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,744	5 767,03 ----- 2 191,08	21 591,77 ----- 8 203,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				64 512,79 9 665,66
		Total Hincesti s. Boghicieni str. Anatolie Zubco L=800m Inclusiv salariu				1 496 260,29 49 889,28
2.7. Hincesti s. Bozieni str. Iazului, Victoriei, E. Doga, Tineretii L=920m						
2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	1 024,10 ----- 0,00	132,11 ----- 0,00
153	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,129	979,89 ----- 0,00	126,41 ----- 0,00
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	516,75 ----- 0,00	66,66 ----- 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,32	10,53 ----- 0,00	203,49 ----- 0,00
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,20	97,25 ----- 0,00	3 131,52 ----- 0,00
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	579,60	556,28 ----- 34,60	322 418,59 ----- 20 051,84

1	2	3	4	5	6	7
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,932	8 458,02 ----- 0,00	16 340,89 ----- 0,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 220,00	181,49 ----- 3,46	584 384,37 ----- 11 139,91
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,966	8 458,02 ----- 0,00	8 170,45 ----- 0,00
161	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 220,00	145,21 ----- 2,88	467 570,92 ----- 9 283,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 402 545,41 40 475,01
2.7.2. Consolidarea acostamentelor						
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,822	596,25 ----- 0,00	1 086,37 ----- 0,00
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,78	10,53 ----- 0,00	3 357,55 ----- 0,00
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,656	926,16 ----- 0,00	1 533,72 ----- 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,20	69,62 ----- 0,00	640,54 ----- 0,00
166	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,00	43,75 ----- 1,83	40 248,96 ----- 1 681,60

1	2	3	4	5	6	7
167	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,31	5 767,03 ----- 2 191,08	24 855,91 ----- 9 443,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				71 723,05 11 125,15
		Total Hincesti s. Bozieni str. Iazului, Victoriei, E. Doga, Tineretii L=920m Inclusiv salariu				1 474 268,46 51 600,16
2.8. Hincesti s. Bujor Drum spre policlinica L=510m						
2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,122	1 024,10 ----- 0,00	124,94 ----- 0,00
169	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,122	979,89 ----- 0,00	119,55 ----- 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,122	516,75 ----- 0,00	63,04 ----- 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,36	10,53 ----- 0,00	193,38 ----- 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,60	97,25 ----- 0,00	2 975,92 ----- 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	550,80	613,51 ----- 34,60	337 923,10 ----- 19 055,48
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,836	8 458,02 ----- 0,00	15 528,92 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	188,15 ----- 3,46	575 733,12 ----- 10 586,38
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,918	8 458,02 ----- 0,00	7 764,46 ----- 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	149,65 ----- 2,88	457 928,57 ----- 8 821,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 398 355,01 38 463,83
2.8.2. Consolidarea acostamentelor						
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,01	596,25 ----- 0,00	602,21 ----- 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,02	10,53 ----- 0,00	1 853,93 ----- 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,918	926,16 ----- 0,00	850,21 ----- 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	69,62 ----- 0,00	355,08 ----- 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	510,00	48,82 ----- 1,83	24 898,39 ----- 932,19
183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,387	5 767,03 ----- 2 191,08	13 765,91 ----- 5 230,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 325,73 6 162,30
		Total Hincesti s. Bujor Drum spre policlinica L=510m Inclusiv salariu				1 440 680,75 44 626,13

1	2	3	4	5	6	7
2.9. Hincesti s. Bujor str. Garabovschi L=500m						
2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 024,10 ----- 0,00	112,65 ----- 0,00
185	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,11	979,89 ----- 0,00	107,79 ----- 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	516,75 ----- 0,00	56,84 ----- 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	10,53 ----- 0,00	173,79 ----- 0,00
188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,50	97,25 ----- 0,00	2 674,44 ----- 0,00
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,50	9 088,76 ----- 284,84	249 940,95 ----- 7 833,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				253 066,45 7 833,11
2.9.2. Consolidarea acostamentelor						
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	596,25 ----- 0,00	983,81 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,75	10,53 ----- 0,00	3 041,26 ----- 0,00
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	5 767,03 ----- 2 191,08	13 494,85 ----- 5 127,13
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	926,16 ----- 0,00	1 389,24 ----- 0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	69,62 ----- 0,00	696,24 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 605,40 5 127,13
		Total Hincesti s. Bujor str. Garabovschi L=500m Inclusiv salariu				272 671,86 12 960,24
2.10. Hincesti s. Buteni Sector 1 L=546m						
2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,45	1 329,85 ----- 0,00	16 556,65 ----- 0,00
196	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II, k=2 K=2,00	100 m3	12,45	1 186,18 ----- 0,00	14 767,99 ----- 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,32	516,75 ----- 0,00	5 849,61 ----- 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 980,49	10,53 ----- 0,00	20 859,51 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,32	139,50 ----- 17,30	1 579,18 ----- 195,81
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,276	926,16 ----- 0,00	3 034,10 ----- 0,00
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,76	69,62 ----- 0,00	2 280,88 ----- 0,00
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h=10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip m3 cu k de compactare de 1,1)	m3	327,60	347,65 ----- 21,33	113 888,79 ----- 6 989,08
203	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	589,68	527,84 ----- 34,60	311 255,37 ----- 20 400,57
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,966	8 458,02 ----- 0,00	16 628,47 ----- 0,00
205	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,00	178,63 ----- 3,46	585 193,78 ----- 11 333,65
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,983	8 458,02 ----- 0,00	8 314,23 ----- 0,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,00	143,30 ----- 2,88	469 466,72 ----- 9 444,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inclusiv salariu				1 569 675,27 48 363,82

1	2	3	4	5	6	7
2.10.2. Consolidarea acostamentelor						
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9828	926,16 ----- 0,00	910,23 ----- 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,46	69,62 ----- 0,00	380,15 ----- 0,00
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,00	41,23 ----- 1,83	22 510,96 ----- 997,99
211	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,55	5 767,03 ----- 2 191,08	14 705,93 ----- 5 587,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 507,27 6 585,24
		Total Hincesti s. Buteni Sector 1 L=546m Inklusiv salariu				1 608 182,54 54 949,07
2.11. Hincesti s. Caracui str. Basarabiei L=1065m						
2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 024,10 ----- 0,00	174,10 ----- 0,00
213	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,17	979,89 ----- 0,00	166,58 ----- 0,00
214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	516,75 ----- 0,00	87,85 ----- 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,56	10,53 ----- 0,00	269,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
216	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,60	97,25 ----- 0,00	4 142,95 ----- 0,00
217	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 366,61 ----- 284,84	356 417,66 ----- 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				361 258,34 12 134,20
2.11.2. Consolidarea acostamentelor						
218	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,515	596,25 ----- 0,00	2 095,82 ----- 0,00
219	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,04	10,53 ----- 0,00	6 477,91 ----- 0,00
220	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,98	5 767,03 ----- 2 191,08	28 719,82 ----- 10 911,58
221	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,195	926,16 ----- 0,00	2 959,08 ----- 0,00
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,30	69,62 ----- 0,00	1 482,99 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				41 735,61 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. Basarabiei L=1065m Inklusiv salariu				402 993,96 23 045,78
2.12. Hincesti s. Caracui str. N. Sulac L=1065m						
2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
223	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 024,10 ----- 0,00	174,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
224	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,17	979,89 ----- 0,00	166,58 ----- 0,00
225	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	516,75 ----- 0,00	87,85 ----- 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,56	10,53 ----- 0,00	269,21 ----- 0,00
227	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,60	97,25 ----- 0,00	4 142,95 ----- 0,00
228	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 366,61 ----- 284,84	356 417,66 ----- 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				361 258,34 12 134,20
2.12.2. Consolidarea acostamentelor						
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,515	596,25 ----- 0,00	2 095,82 ----- 0,00
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,04	10,53 ----- 0,00	6 477,91 ----- 0,00
231	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,98	5 767,03 ----- 2 191,08	28 719,82 ----- 10 911,58
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,195	926,16 ----- 0,00	2 959,08 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,30	69,62 ----- 0,00	1 482,99 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 735,61 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. N. Sulac L=1065m Inclusiv salariu				402 993,96 23 045,78
2.13. Hincesti s. Caracui str. Buruianai L=1065m						
2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
234	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 024,10 ----- 0,00	174,10 ----- 0,00
235	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,17	979,89 ----- 0,00	166,58 ----- 0,00
236	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	516,75 ----- 0,00	87,85 ----- 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,56	10,53 ----- 0,00	269,21 ----- 0,00
238	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,60	97,25 ----- 0,00	4 142,95 ----- 0,00
239	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 366,61 ----- 284,84	356 417,66 ----- 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				361 258,34 12 134,20

1	2	3	4	5	6	7
2.13.2. Consolidarea acostamentelor						
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,515	596,25 ----- 0,00	2 095,82 ----- 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,04	10,53 ----- 0,00	6 477,91 ----- 0,00
242	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,98	5 767,03 ----- 2 191,08	28 719,82 ----- 10 911,58
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,195	926,16 ----- 0,00	2 959,08 ----- 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,30	69,62 ----- 0,00	1 482,99 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 735,61 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. Buruianai L=1065m Inclusiv salariu				402 993,96 23 045,78
2.14. Hincesti s. Caracui str. Gradinarilor L=1065m						
2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 024,10 ----- 0,00	174,10 ----- 0,00
246	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,17	979,89 ----- 0,00	166,58 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	516,75 ----- 0,00	87,85 ----- 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,56	10,53 ----- 0,00	269,21 ----- 0,00
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,60	97,25 ----- 0,00	4 142,95 ----- 0,00
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,60	8 366,61 ----- 284,84	356 417,66 ----- 12 134,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				361 258,34 12 134,20
2.14.2. Consolidarea acostamentelor						
251	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,515	596,25 ----- 0,00	2 095,82 ----- 0,00
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	615,04	10,53 ----- 0,00	6 477,91 ----- 0,00
253	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,98	5 767,03 ----- 2 191,08	28 719,82 ----- 10 911,58
254	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,195	926,16 ----- 0,00	2 959,08 ----- 0,00
255	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,30	69,62 ----- 0,00	1 482,99 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				41 735,61 10 911,58
		Total Hincesti s. Caracui str. Gradinarilor L=1065m Inklusiv salariu				402 993,96 23 045,78

1	2	3	4	5	6	7
2.15. Hincesti s. Carpineni str. Stefan cel Mare L=850m						
2.15.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic						
256	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,06	4,86 ----- 0,00	292,04 ----- 0,00
257	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,802	78,42 ----- 78,42	141,31 ----- 141,31
258	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,802	27,80 ----- 0,00	50,10 ----- 0,00
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,60	235,93 ----- 33,62	141 701,55 ----- 20 189,64
260	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculante de 10 t la distanta de 5 km	t	60,06	10,53 ----- 0,00	632,58 ----- 0,00
261	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,00	169,39 ----- 20,76	508,17 ----- 62,27
262	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 405,40	3,69 ----- 2,88	19 962,14 ----- 15 583,77
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,802	8 458,02 ----- 0,00	15 241,35 ----- 0,00
264	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	576,58	1 562,10 ----- 12,11	900 676,40 ----- 6 981,58
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 006,00	147,75 ----- 2,88	887 364,64 ----- 17 315,30
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inklusiv salariu				1 966 570,28 60 273,86

1	2	3	4	5	6	7
2.15.2. Consolidarea acostamentelor						
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	858,00	46,46 ----- 1,83	39 860,85 ----- 1 568,27
267	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,05	5 767,03 ----- 2 191,08	23 356,48 ----- 8 873,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				63 217,33 10 442,15
		Total Hincesti s. Carpineni str. Stefan cel Mare L=850m Inclusiv salariu				2 029 787,61 70 716,01
2.16. Hincesti com. Carpineni s. Horjesti L=506m						
2.16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic						
268	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,71	4,86 ----- 0,00	86,11 ----- 0,00
269	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,53	78,42 ----- 78,42	41,56 ----- 41,56
270	TsI50A5	Transportarea naroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,53	27,80 ----- 0,00	14,74 ----- 0,00
271	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	177,10	237,95 ----- 33,62	42 141,22 ----- 5 953,35
272	TsI51A5	Transportarea a/frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,71	10,53 ----- 0,00	186,53 ----- 0,00
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,088	169,39 ----- 20,76	14,91 ----- 1,83
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 593,90	3,69 ----- 2,88	5 886,27 ----- 4 595,21
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 458,02 ----- 0,00	4 482,75 ----- 0,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	170,02	1 579,83 ----- 12,11	268 602,16 ----- 2 058,70

1	2	3	4	5	6	7
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 771,00	149,40 ----- 2,88	264 580,42 ----- 5 105,79
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inklusiv salariu				586 036,68 17 756,45
2.16.2. Consolidarea acostamentelor						
278	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	506,00	48,54 ----- 1,83	24 559,66 ----- 924,88
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,37	5 767,03 ----- 2 191,08	13 667,87 ----- 5 192,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 227,52 6 117,74
		Total Hincesti com. Carpineni s. Horjesti L=506m Inklusiv salariu				624 264,20 23 874,19
2.17. Hincesti s.Cataleni Sector 1 L=538m						
2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,129	1 024,10 ----- 0,00	132,11 ----- 0,00
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,129	979,89 ----- 0,00	126,41 ----- 0,00
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,129	516,75 ----- 0,00	66,66 ----- 0,00
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,368	10,53 ----- 0,00	203,99 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,28	97,25 ----- 0,00	3 139,30 ----- 0,00
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	369,00	622,40 ----- 34,60	229 665,88 ----- 12 765,92
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9368	8 458,02 ----- 0,00	16 381,49 ----- 0,00
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 228,00	189,10 ----- 3,46	610 414,25 ----- 11 167,59
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9684	8 458,02 ----- 0,00	8 190,75 ----- 0,00
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 228,00	150,28 ----- 2,88	485 117,91 ----- 9 306,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 353 438,76 33 239,84

2.17.2. Consolidarea acostamentelor

290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,065	596,25 ----- 0,00	635,01 ----- 0,00
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	186,41	10,53 ----- 0,00	1 963,36 ----- 0,00
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,968	926,16 ----- 0,00	896,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,38	69,62 ----- 0,00	374,58 ----- 0,00
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	538,00	49,61 ----- 1,83	26 689,03 ----- 983,37
295	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,518	5 767,03 ----- 2 191,08	14 521,39 ----- 5 517,14
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				45 079,89 6 500,51
		Total Hincesti s.Cataleni Sector 1 L=538m Inclusiv salariu				1 398 518,65 39 740,34
2.18. Hincesti s. Ciuciuleni Aleea Centrala L=557m						
2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,134	1 024,10 ----- 0,00	137,23 ----- 0,00
297	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,134	979,89 ----- 0,00	131,31 ----- 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,134	516,75 ----- 0,00	69,24 ----- 0,00
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,05	10,53 ----- 0,00	211,18 ----- 0,00
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,42	97,25 ----- 0,00	3 250,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	601,56	564,81 ----- 34,60	339 766,96 ----- 20 811,57
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,005	8 458,02 ----- 0,00	16 958,33 ----- 0,00
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 342,00	182,82 ----- 3,46	610 978,69 ----- 11 561,98
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,003	8 458,02 ----- 0,00	8 483,39 ----- 0,00
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 342,00	146,10 ----- 2,88	488 255,04 ----- 9 634,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 468 241,54 42 008,54
2.18.2. Consolidarea acostamentelor						
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,103	596,25 ----- 0,00	657,66 ----- 0,00
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,00	10,53 ----- 0,00	2 032,77 ----- 0,00
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,003	926,16 ----- 0,00	928,94 ----- 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,57	69,62 ----- 0,00	387,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	557,00	44,50 ----- 1,83	24 789,21 ----- 1 018,10
311	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,61	5 767,03 ----- 2 191,08	15 051,95 ----- 5 718,72
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 848,35 6 736,82
		Total Hincesti s. Ciuciuleni Aleea Centrala L=557m Inclusiv salariu				1 512 089,89 48 745,35
2.19. Hincesti Com. Cotul Morii str. 31 August L=744m						
2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
312	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,179	1 024,10 ----- 0,00	183,31 ----- 0,00
313	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,179	979,89 ----- 0,00	175,40 ----- 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,179	516,75 ----- 0,00	92,50 ----- 0,00
315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,784	10,53 ----- 0,00	282,10 ----- 0,00
316	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	44,64	97,25 ----- 0,00	4 341,34 ----- 0,00
317	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	535,70	613,51 ----- 34,60	328 659,05 ----- 18 533,08

1	2	3	4	5	6	7
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,678	8 458,02 ----- 0,00	22 650,58 ----- 0,00
319	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 464,00	188,15 ----- 3,46	839 893,03 ----- 15 443,65
320	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,339	8 458,02 ----- 0,00	11 325,29 ----- 0,00
321	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 464,00	149,65 ----- 2,88	668 036,97 ----- 12 869,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 875 639,58 46 846,44
2.19.2. Consolidarea acostamentelor						
322	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,473	596,25 ----- 0,00	878,28 ----- 0,00
323	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	257,796	10,53 ----- 0,00	2 715,24 ----- 0,00
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,339	926,16 ----- 0,00	1 240,13 ----- 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,44	69,62 ----- 0,00	518,00 ----- 0,00
326	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	744,00	48,82 ----- 1,83	36 322,36 ----- 1 359,90

1	2	3	4	5	6	7
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,48	5 767,03 ----- 2 191,08	20 069,27 ----- 7 624,96
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				61 743,27 8 984,86
		Total Hincesti Com. Cotul Morii str. 31 August L=744m Inclusiv salariu				1 937 382,85 55 831,30
2.20. Hincesti com. Cotul Morii s. Sarateni str. in localitate L=246m						
2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0344	1 024,10 ----- 0,00	35,23 ----- 0,00
329	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,0344	979,89 ----- 0,00	33,71 ----- 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0344	516,75 ----- 0,00	17,78 ----- 0,00
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,166	10,53 ----- 0,00	54,41 ----- 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,61	97,25 ----- 0,00	837,34 ----- 0,00
333	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	103,32	613,51 ----- 34,60	63 388,19 ----- 3 574,46
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	8 458,02 ----- 0,00	4 398,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
335	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	861,00	188,15 ----- 3,46	161 995,50 ----- 2 978,72
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	8 458,02 ----- 0,00	2 199,09 ----- 0,00
337	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	861,00	149,65 ----- 2,88	128 848,53 ----- 2 482,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				361 807,94 9 035,44
2.20.2. Consolidarea acostamentelor						
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,487	596,25 ----- 0,00	290,37 ----- 0,00
339	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,239	10,53 ----- 0,00	897,78 ----- 0,00
340	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,44	926,16 ----- 0,00	407,51 ----- 0,00
341	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,46	69,62 ----- 0,00	171,27 ----- 0,00
342	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	246,00	48,82 ----- 1,83	12 009,81 ----- 449,64
343	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,15	5 767,03 ----- 2 191,08	6 632,09 ----- 2 519,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 408,84 2 969,39
		Total Hincesti com. Cotul Morii s. Sarateni str. in localitate L=246m Inklusiv salariu				382 216,77 12 004,82

1	2	3	4	5	6	7
2.21. Hincesti s. Crasnoarmeiscoe Drum de ocolire						
2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,105	1 024,10 ----- 0,00	107,53 ----- 0,00
345	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,105	979,89 ----- 0,00	102,89 ----- 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,105	516,75 ----- 0,00	54,26 ----- 0,00
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,82	10,53 ----- 0,00	166,62 ----- 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,36	97,25 ----- 0,00	2 563,57 ----- 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innorore	m3	316,32	586,85 ----- 34,60	185 632,63 ----- 10 943,41
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,582	8 458,02 ----- 0,00	13 380,59 ----- 0,00
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 636,00	185,29 ----- 3,46	488 431,90 ----- 9 119,51

1	2	3	4	5	6	7
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,791	8 458,02 ----- 0,00	6 690,29 ----- 0,00
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 636,00	147,75 ----- 2,88	389 459,41 ----- 7 599,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 086 589,69 27 662,50
2.21.2. Consolidarea acostamentelor						
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,305	596,25 ----- 0,00	778,11 ----- 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	228,344	10,53 ----- 0,00	2 405,03 ----- 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1862	926,16 ----- 0,00	1 098,61 ----- 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,59	69,62 ----- 0,00	458,82 ----- 0,00
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	659,00	46,46 ----- 1,83	30 615,74 ----- 1 204,53
359	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,08	5 767,03 ----- 2 191,08	17 762,46 ----- 6 748,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				53 118,77 7 953,06
		Total Hincesti s. Crasnoarmeiscoe Drum de ocolire Inclusiv salariu				1 139 708,46 35 615,56

1	2	3	4	5	6	7
2.22. Hincesti com. Crasnoarmeiscoe s. Talaesti str.Sector1 L=440m						
2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 024,10 ----- 0,00	71,69 ----- 0,00
361	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,07	979,89 ----- 0,00	68,59 ----- 0,00
362	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	516,75 ----- 0,00	36,17 ----- 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	10,53 ----- 0,00	111,22 ----- 0,00
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	97,25 ----- 0,00	1 711,64 ----- 0,00
365	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	211,20	586,85 ----- 34,60	123 942,88 ----- 7 306,68
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	8 458,02 ----- 0,00	8 931,67 ----- 0,00
367	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	185,29 ----- 3,46	326 115,38 ----- 6 088,90

1	2	3	4	5	6	7
368	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	8 458,02 ----- 0,00	4 465,83 ----- 0,00
369	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	147,75 ----- 2,88	260 033,59 ----- 5 074,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				725 488,67 18 469,65
2.22.2. Consolidarea acostamentelor						
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,87	596,25 ----- 0,00	518,74 ----- 0,00
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,46	10,53 ----- 0,00	1 605,79 ----- 0,00
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,792	926,16 ----- 0,00	733,52 ----- 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	69,62 ----- 0,00	306,34 ----- 0,00
374	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,00	46,46 ----- 1,83	20 441,46 ----- 804,24
375	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,06	5 767,03 ----- 2 191,08	11 880,09 ----- 4 513,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 485,93 5 317,87
		Total Hincesti com. Crasnoarmeiscoe s. Talaesti str.Sector1 L=440m Inclusiv salariu				760 974,61 23 787,52

1	2	3	4	5	6	7
2.23. Hincesti s. Dancu Sector1 L=900m						
2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	$\frac{1\,024,10}{0,00}$	$\frac{147,47}{0,00}$
377	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,144	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{141,10}{0,00}$
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{74,41}{0,00}$
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,60	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{227,50}{0,00}$
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,00	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{3\,501,08}{0,00}$
381	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	648,00	$\frac{649,06}{34,60}$	$\frac{420\,592,99}{22\,418,21}$
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,16	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{18\,269,32}{0,00}$
383	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	$\frac{190,05}{3,46}$	$\frac{684\,185,69}{12\,454,56}$

1	2	3	4	5	6	7
384	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 458,02 ----- 0,00	9 134,66 ----- 0,00
385	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	150,92 ----- 2,88	543 307,90 ----- 10 378,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 679 582,13 45 251,57
2.23.2. Consolidarea acostamentelor						
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,78	596,25 ----- 0,00	1 061,33 ----- 0,00
387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,85	10,53 ----- 0,00	3 284,56 ----- 0,00
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,62	926,16 ----- 0,00	1 500,38 ----- 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	69,62 ----- 0,00	626,61 ----- 0,00
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	51,97 ----- 1,83	46 773,33 ----- 1 645,04
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,21	5 767,03 ----- 2 191,08	24 279,20 ----- 9 224,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				77 525,42 10 869,49
		Total Hincesti s. Dancu Sector1 L=900m Inclusiv salariu				1 757 107,55 56 121,05

1	2	3	4	5	6	7
2.24. Hincesti s. Dragusenii Noi Drum Dragusenii Noi - Horodca L=3482m						
2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,766	1 024,10 ----- 0,00	784,46 ----- 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,766	979,89 ----- 0,00	750,60 ----- 0,00
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,766	516,75 ----- 0,00	395,83 ----- 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,91	10,53 ----- 0,00	1 210,29 ----- 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	191,51	97,25 ----- 0,00	18 624,79 ----- 0,00
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	191,51	8 318,81 ----- 284,84	1 593 135,62 ----- 54 549,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				1 614 901,59 54 549,79
2.24.2. Consolidarea acostamentelor						
398	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,49	596,25 ----- 0,00	6 850,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
399	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 010,86	10,53 ----- 0,00	21 179,38 ----- 0,00
400	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	16,296	5 767,03 ----- 2 191,08	93 979,55 ----- 35 705,84
401	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,45	926,16 ----- 0,00	9 678,37 ----- 0,00
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	69,64	69,62 ----- 0,00	4 848,60 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				136 536,82 35 705,84
		Total Hincesti s. Dragusenii Noi Drum Dragusenii Noi - Horodca L=3482m Inclusiv salariu				1 751 438,41 90 255,62
2.25. Hincesti s. Firladeni str. Livezelor L=320m						
2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
403	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,512	1 024,10 ----- 0,00	524,34 ----- 0,00
404	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,512	979,89 ----- 0,00	501,70 ----- 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,512	516,75 ----- 0,00	264,58 ----- 0,00
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,68	10,53 ----- 0,00	80,89 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,80	97,25 ----- 0,00	1 244,83 ----- 0,00
408	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	230,40	556,28 ----- 34,60	128 166,40 ----- 7 970,92
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,768	8 458,02 ----- 0,00	6 495,76 ----- 0,00
410	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,00	181,49 ----- 3,46	232 301,86 ----- 4 428,29
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384	8 458,02 ----- 0,00	3 247,88 ----- 0,00
412	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 280,00	145,21 ----- 2,88	185 866,70 ----- 3 690,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				558 694,93 16 089,45

2.25.2. Consolidarea acostamentelor

413	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,634	596,25 ----- 0,00	378,02 ----- 0,00
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,88	10,53 ----- 0,00	1 167,84 ----- 0,00
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,576	926,16 ----- 0,00	533,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	69,62 ----- 0,00	222,80 ----- 0,00
417	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	43,75 ----- 1,83	13 999,64 ----- 584,90
418	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,498	5 767,03 ----- 2 191,08	8 639,01 ----- 3 282,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 940,78 3 867,14
		Total Hincesti s. Firladeni str. Livezelor L=320m Inclusiv salariu				583 635,72 19 956,59
2.26. Hincesti s. Fundul Galbenei Acces la spital, gimnaziu L=400m						
2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
419	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 024,10 ----- 0,00	65,54 ----- 0,00
420	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,064	979,89 ----- 0,00	62,71 ----- 0,00
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	516,75 ----- 0,00	33,07 ----- 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	10,53 ----- 0,00	101,11 ----- 0,00
423	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,00	97,25 ----- 0,00	1 556,04 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
424	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	288,00	527,84 ----- 34,60	152 017,27 ----- 9 963,65
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 458,02 ----- 0,00	8 119,70 ----- 0,00
426	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	178,63 ----- 3,46	285 808,93 ----- 5 535,36
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 458,02 ----- 0,00	4 059,85 ----- 0,00
428	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	143,30 ----- 2,88	229 287,78 ----- 4 612,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				681 112,00 20 111,81
2.26.2. Consolidarea acostamentelor						
429	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,792	596,25 ----- 0,00	472,23 ----- 0,00
430	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	10,53 ----- 0,00	1 459,80 ----- 0,00
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,72	926,16 ----- 0,00	666,83 ----- 0,00
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	69,62 ----- 0,00	278,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	41,23 ----- 1,83	16 491,55 ----- 731,13
434	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	5 767,03 ----- 2 191,08	10 795,88 ----- 4 101,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 164,80 4 832,83
		Total Hincesti s. Fundul Galbenei Acces la spital, gimnaziu L=400m Inclusiv salariu				711 276,80 24 944,64
2.27. Hincesti s. Ivanovca str. Molodejnaia L=735m						
2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	1 024,10 ----- 0,00	96,27 ----- 0,00
436	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,094	979,89 ----- 0,00	92,11 ----- 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	516,75 ----- 0,00	48,57 ----- 0,00
438	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,11	10,53 ----- 0,00	148,61 ----- 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,52	97,25 ----- 0,00	2 287,37 ----- 0,00
440	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	423,36	622,40 ----- 34,60	263 499,59 ----- 14 646,56

1	2	3	4	5	6	7
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4112	8 458,02 ----- 0,00	11 935,96 ----- 0,00
442	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 352,00	189,10 ----- 3,46	444 762,80 ----- 8 136,98
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7052	8 458,02 ----- 0,00	5 964,60 ----- 0,00
444	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 352,00	150,28 ----- 2,88	353 468,81 ----- 6 780,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 082 304,69 29 564,36
2.27.2. Consolidarea acostamentelor						
445	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4553	596,25 ----- 0,00	867,72 ----- 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,678	10,53 ----- 0,00	2 682,40 ----- 0,00
447	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,323	926,16 ----- 0,00	1 225,31 ----- 0,00
448	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,35	69,62 ----- 0,00	511,74 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
449	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	735,00	49,61 ----- 1,83	36 461,79 ----- 1 343,45
450	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4398	5 767,03 ----- 2 191,08	19 837,44 ----- 7 536,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				61 586,38 8 880,33
		Total Hincesti s. Ivanovca str. Molodejnaia L=735m Inclusiv salariu				1 143 891,08 38 444,68
2.28. Hincesti com. Ivanovca s. Costesti Drum de acces spre s Costesti L=100m						
2.28.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic						
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,50	4,86 ----- 0,00	26,74 ----- 0,00
452	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,165	78,42 ----- 78,42	12,94 ----- 12,94
453	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,165	27,80 ----- 0,00	4,59 ----- 0,00
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,00	239,04 ----- 33,62	13 147,11 ----- 1 848,87
455	TsI51A5	Transportarea a/frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,50	10,53 ----- 0,00	57,93 ----- 0,00
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0275	169,39 ----- 20,76	4,66 ----- 0,57
457	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	495,00	3,69 ----- 2,88	1 828,04 ----- 1 427,09
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,165	8 458,02 ----- 0,00	1 395,57 ----- 0,00
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	52,80	1 589,37 ----- 12,11	83 918,81 ----- 639,33

1	2	3	4	5	6	7
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,00	150,28 ----- 2,88	82 656,40 ----- 1 585,65
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inclusiv salariu				183 052,78 5 514,45
2.28.2. Consolidarea acostamentelor						
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	49,61 ----- 1,83	4 960,79 ----- 182,78
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,468	5 767,03 ----- 2 191,08	2 698,97 ----- 1 025,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 659,76 1 208,21
		Total Hincesti com. Ivanovca s. Costesti Drum de acces spre s Costesti L=100m Inclusiv salariu				190 712,54 6 722,65
2.29. Hincesti s. Lapusna str. Sfatul Tarii L=545m						
2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
463	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1308	1 024,10 ----- 0,00	133,95 ----- 0,00
464	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1308	979,89 ----- 0,00	128,17 ----- 0,00
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1308	516,75 ----- 0,00	67,59 ----- 0,00
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,62	10,53 ----- 0,00	206,65 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
467	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,70	97,25 ----- 0,00	3 180,15 ----- 0,00
468	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	588,06	563,74 ----- 34,60	331 514,86 ----- 20 344,52
469	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,962	8 458,02 ----- 0,00	16 594,64 ----- 0,00
470	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,00	182,82 ----- 3,46	597 815,78 ----- 11 312,89
471	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	8 458,02 ----- 0,00	8 297,32 ----- 0,00
472	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,00	146,10 ----- 2,88	477 736,08 ----- 9 427,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				1 435 675,18 41 084,83

2.29.2. Consolidarea acostamentelor

473	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0791	596,25 ----- 0,00	643,41 ----- 0,00
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,84	10,53 ----- 0,00	1 988,96 ----- 0,00
475	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,981	926,16 ----- 0,00	908,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
476	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	69,62 ----- 0,00	379,45 ----- 0,00
477	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	44,41 ----- 1,83	24 203,65 ----- 996,16
478	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,55	5 767,03 ----- 2 191,08	14 705,93 ----- 5 587,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 829,97 6 583,42
		Total Hincesti s. Lapusna str. Sfatul Tarii L=545m Inclusiv salariu				1 478 505,15 47 668,24
2.30. Hincesti com. Lapusna s. Rusca (Anini) L=490m						
2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 024,10 ----- 0,00	79,88 ----- 0,00
480	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,078	979,89 ----- 0,00	76,43 ----- 0,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	516,75 ----- 0,00	40,31 ----- 0,00
482	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,76	10,53 ----- 0,00	123,86 ----- 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,60	97,25 ----- 0,00	1 906,15 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,60	8 302,76 ----- 284,84	162 734,13 ----- 5 582,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				164 960,75 5 582,87
2.30.2. Consolidarea acostamentelor						
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,617	596,25 ----- 0,00	964,14 ----- 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,975	10,53 ----- 0,00	2 980,43 ----- 0,00
487	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,29	5 767,03 ----- 2 191,08	13 206,50 ----- 5 017,57
488	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	926,16 ----- 0,00	1 361,45 ----- 0,00
489	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80	69,62 ----- 0,00	682,31 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 194,84 5 017,57
		Total Hincesti com. Lapusna s. Rusca (Anini) L=490m Inklusiv salariu				184 155,60 10 600,44
2.31. 37. Hincesti com. Leuseni s. Leuseni L=377m						
2.31.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic						
490	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,39	4,86 ----- 0,00	128,32 ----- 0,00
491	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,7917	78,42 ----- 78,42	62,08 ----- 62,08

1	2	3	4	5	6	7
492	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7917	27,80 ----- 0,00	22,01 ----- 0,00
493	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	263,90	238,26 ----- 33,62	62 877,36 ----- 8 871,20
494	TsI51A5	Transportarea a/frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,39	10,53 ----- 0,00	277,95 ----- 0,00
495	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,132	169,39 ----- 20,76	22,36 ----- 2,74
496	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 375,10	3,69 ----- 2,88	8 771,24 ----- 6 847,41
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7917	8 458,02 ----- 0,00	6 696,21 ----- 0,00
498	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	253,344	1 582,55 ----- 12,11	400 930,52 ----- 3 067,64
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 639,00	149,65 ----- 2,88	394 925,98 ----- 7 608,24
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic Inclusiv salariu				874 714,05 26 459,32
2.31.2. Consolidarea acostamentelor						
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	377,00	48,82 ----- 1,83	18 405,28 ----- 689,09
501	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7644	5 767,03 ----- 2 191,08	10 175,35 ----- 3 865,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 580,63 4 555,03
		Total 37. Hincesti com. Leuseni s. Leuseni L=377m Inclusiv salariu				903 294,68 31 014,35

1	2	3	4	5	6	7
2.32. Hincesti s. Loganesti str. Stefan cel Mare L=706m						
2.32.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
502	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1312	$\frac{1\,024,10}{0,00}$	$\frac{134,36}{0,00}$
503	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1312	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{128,56}{0,00}$
504	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1312	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{67,80}{0,00}$
505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,68	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{207,28}{0,00}$
506	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,80	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{3\,189,88}{0,00}$
507	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	590,40	$\frac{564,81}{34,60}$	$\frac{333\,463,68}{20\,425,48}$
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,968	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{16\,645,38}{0,00}$
509	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,00	$\frac{182,82}{3,46}$	$\frac{599\,643,96}{11\,347,49}$

1	2	3	4	5	6	7
510	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,984	8 458,02 ----- 0,00	8 322,69 ----- 0,00
511	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,00	146,10 ----- 2,88	479 197,04 ----- 9 456,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 441 000,64 41 229,21
2.32.2. Consolidarea acostamentelor						
512	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,44	596,25 ----- 0,00	858,60 ----- 0,00
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	252,60	10,53 ----- 0,00	2 660,51 ----- 0,00
514	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,31	926,16 ----- 0,00	1 213,27 ----- 0,00
515	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,29	69,62 ----- 0,00	507,56 ----- 0,00
516	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	729,00	44,50 ----- 1,83	32 444,05 ----- 1 332,48
517	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,41	5 767,03 ----- 2 191,08	19 665,58 ----- 7 471,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				57 349,57 8 804,07
		Total Hincesti s. Loganesti str. Stefan cel Mare L=706m Inclusiv salariu				1 498 350,20 50 033,27

1	2	3	4	5	6	7
2.33. Hincesti s. Mereseni str. Mihai Eminescu L=409m						
2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
518	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	$\frac{1\,024,10}{0,00}$	$\frac{88,07}{0,00}$
519	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,086	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{84,27}{0,00}$
520	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{44,44}{0,00}$
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,87	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{135,55}{0,00}$
522	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,45	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{2\,086,06}{0,00}$
523	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innorore	m3	257,40	$\frac{549,17}{34,60}$	$\frac{141\,355,78}{8\,905,01}$
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,287	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{10\,885,47}{0,00}$
525	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 145,00	$\frac{180,53}{3,46}$	$\frac{387\,245,60}{7\,420,84}$

1	2	3	4	5	6	7
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6435	8 458,02 ----- 0,00	5 442,74 ----- 0,00
527	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 145,00	144,57 ----- 2,88	310 110,93 ----- 6 184,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				857 478,92 22 509,89
2.33.2. Consolidarea acostamentelor						
528	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	596,25 ----- 0,00	506,81 ----- 0,00
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,65	10,53 ----- 0,00	1 565,66 ----- 0,00
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	926,16 ----- 0,00	713,14 ----- 0,00
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,29	69,62 ----- 0,00	298,69 ----- 0,00
532	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,00	43,12 ----- 1,83	18 498,00 ----- 784,14
533	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,008	5 767,03 ----- 2 191,08	11 580,20 ----- 4 399,69
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 162,49 5 183,82
		Total Hincesti s. Mereseni str. Mihai Eminescu L=409m Inclusiv salariu				890 641,41 27 693,71

1	2	3	4	5	6	7
2.34. Hincesti s. Mingir str. Drum in sat L=790m						
2.34.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
534	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	$\frac{1\,024,10}{0,00}$	$\frac{133,13}{0,00}$
535	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,13	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{127,39}{0,00}$
536	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{67,18}{0,00}$
537	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,488	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{205,26}{0,00}$
538	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,48	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{3\,158,76}{0,00}$
539	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	584,64	$\frac{610,31}{34,60}$	$\frac{356\,813,84}{20\,226,21}$
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9488	$\frac{8\,458,02}{0,00}$	$\frac{16\,482,99}{0,00}$
541	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,00	$\frac{187,77}{3,46}$	$\frac{609\,868,45}{11\,236,78}$

1	2	3	4	5	6	7
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9744	8 458,02 ----- 0,00	8 241,49 ----- 0,00
543	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,00	149,40 ----- 2,88	485 238,40 ----- 9 363,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 480 336,88 40 826,97
2.34.2. Consolidarea acostamentelor						
544	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,61	596,25 ----- 0,00	959,96 ----- 0,00
545	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	281,36	10,53 ----- 0,00	2 963,42 ----- 0,00
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,46	926,16 ----- 0,00	1 352,19 ----- 0,00
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,12	69,62 ----- 0,00	565,35 ----- 0,00
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	812,00	48,54 ----- 1,83	39 411,94 ----- 1 484,19
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,80	5 767,03 ----- 2 191,08	21 914,72 ----- 8 326,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				67 167,59 9 810,30
		Total Hincesti s. Mingir str. Drum in sat L=790m Inklusiv salariu				1 547 504,47 50 637,27

1	2	3	4	5	6	7
2.35. Hincesti com. Mingir s. Semionovca str. Ion Creanga L=1018m						
2.35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1629	1 024,10 0,00	166,83 0,00
551	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1629	979,89 0,00	159,62 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1629	516,75 0,00	84,18 0,00
553	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,43	10,53 0,00	257,31 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,72	97,25 0,00	3 960,11 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,72	9 038,61 284,84	368 052,27 11 598,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				372 680,32 11 598,70
2.35.2. Consolidarea acostamentelor						
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	596,25 0,00	2 002,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,895	10,53 ----- 0,00	6 192,00 ----- 0,00
558	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 767,03 ----- 2 191,08	27 474,14 ----- 10 438,31
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,054	926,16 ----- 0,00	2 828,49 ----- 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,36	69,62 ----- 0,00	1 417,54 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 914,98 10 438,31
		Total Hincesti com. Mingir s. Semionovca str. Ion Creanga L=1018m Inclusiv salariu				412 595,30 22 037,01
2.36. Hincesti s. Miresti reparatia unor strazi L=5000m						
2.36.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,703	1 024,10 ----- 0,00	719,94 ----- 0,00
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,703	979,89 ----- 0,00	688,86 ----- 0,00
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,703	516,75 ----- 0,00	363,28 ----- 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,498	10,53 ----- 0,00	1 111,16 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	175,83	97,25 ----- 0,00	17 099,88 ----- 0,00
566	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	175,83	8 297,41 ----- 284,84	1 458 933,90 ----- 50 083,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				1 478 917,01 50 083,49
2.36.2. Consolidarea acostamentelor						
567	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,34	596,25 ----- 0,00	11 531,48 ----- 0,00
568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 384,73	10,53 ----- 0,00	35 649,67 ----- 0,00
569	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	27,43	5 767,03 ----- 2 191,08	158 189,69 ----- 60 101,32
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	17,583	926,16 ----- 0,00	16 284,66 ----- 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	117,22	69,62 ----- 0,00	8 161,30 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				229 816,80 60 101,32
		Total Hincesti s. Miresti reparatia unor strazi L=5000m Inklusiv salariu				1 708 733,80 110 184,81
2.37. Hincesti s. Negrea str. Sector1 L=988m						
2.37.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,162	1 024,10 ----- 0,00	165,90 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
573	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,162	979,89 ----- 0,00	158,74 ----- 0,00
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,162	516,75 ----- 0,00	83,71 ----- 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,36	10,53 ----- 0,00	256,57 ----- 0,00
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,60	97,25 ----- 0,00	3 948,44 ----- 0,00
577	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	730,80	586,85 ----- 34,60	428 870,54 ----- 25 282,76
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,436	8 458,02 ----- 0,00	20 603,74 ----- 0,00
579	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,00	185,29 ----- 3,46	752 288,89 ----- 14 045,98
580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,218	8 458,02 ----- 0,00	10 301,87 ----- 0,00
581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,00	147,75 ----- 2,88	599 850,22 ----- 11 704,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 816 528,63 51 033,71

1	2	3	4	5	6	7
2.37.2. Consolidarea acostamentelor						
582	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,01	596,25 ----- 0,00	1 198,46 ----- 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	351,698	10,53 ----- 0,00	3 704,26 ----- 0,00
584	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,827	926,16 ----- 0,00	1 692,09 ----- 0,00
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,15	69,62 ----- 0,00	706,68 ----- 0,00
586	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 015,00	46,46 ----- 1,83	47 154,74 ----- 1 855,24
587	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,75	5 767,03 ----- 2 191,08	27 393,40 ----- 10 407,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				81 849,64 12 262,87
		Total Hincesti s. Negrea str. Sector1 L=988m Inclusiv salariu				1 898 378,26 63 296,58
2.38. Hincesti s. Nemteni str. in localitate L=940m						
2.38.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
588	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1549	1 024,10 ----- 0,00	158,63 ----- 0,00
589	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1549	979,89 ----- 0,00	151,79 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
590	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1549	516,75 ----- 0,00	80,04 ----- 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,56	10,53 ----- 0,00	237,61 ----- 0,00
592	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	38,72	97,25 ----- 0,00	3 765,61 ----- 0,00
593	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	464,64	622,40 ----- 34,60	289 192,29 ----- 16 074,69
594	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3232	8 458,02 ----- 0,00	19 649,67 ----- 0,00
595	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 872,00	189,10 ----- 3,46	732 194,54 ----- 13 395,57
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1616	8 458,02 ----- 0,00	9 824,84 ----- 0,00
597	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 872,00	150,28 ----- 2,88	581 901,04 ----- 11 162,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 637 156,07 40 633,23
2.38.2. Consolidarea acostamentelor						
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9166	596,25 ----- 0,00	1 142,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	335,41	10,53 ----- 0,00	3 532,71 ----- 0,00
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,74	926,16 ----- 0,00	1 611,52 ----- 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,68	69,62 ----- 0,00	673,96 ----- 0,00
602	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	968,00	49,61 ----- 1,83	48 020,42 ----- 1 769,33
603	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,53	5 767,03 ----- 2 191,08	26 124,65 ----- 9 925,59
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				81 106,03 11 694,92
		Total Hincesti s. Nemteni str. in localitate L=940m Inclusiv salariu				1 718 262,09 52 328,16
2.39. Hincesti s. Obileni str. Sector1 L=790m						
2.39.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
604	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 024,10 ----- 0,00	133,13 ----- 0,00
605	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,13	979,89 ----- 0,00	127,39 ----- 0,00
606	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	516,75 ----- 0,00	67,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,56	10,53 ----- 0,00	206,02 ----- 0,00
608	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	32,60	97,25 ----- 0,00	3 170,43 ----- 0,00
609	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	586,80	622,40 ----- 34,60	365 224,77 ----- 20 300,93
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,956	8 458,02 ----- 0,00	16 543,89 ----- 0,00
611	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 260,00	189,10 ----- 3,46	616 465,45 ----- 11 278,30
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,948	8 458,02 ----- 0,00	8 018,20 ----- 0,00
613	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 260,00	150,28 ----- 2,88	489 927,01 ----- 9 398,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 499 883,45 40 977,81
2.39.2. Consolidarea acostamentelor						
614	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,614	596,25 ----- 0,00	962,35 ----- 0,00
615	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,398	10,53 ----- 0,00	2 974,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
616	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,467	926,16 ----- 0,00	1 358,68 ----- 0,00
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,15	69,62 ----- 0,00	567,43 ----- 0,00
618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	815,00	49,61 ----- 1,83	40 430,41 ----- 1 489,67
619	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,81	5 767,03 ----- 2 191,08	21 972,39 ----- 8 348,01
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				68 265,62 9 837,69
		Total Hincesti s. Obileni str. Sector1 L=790m Inclusiv salariu				1 568 149,07 50 815,50
2.40. Hincesti s. Onesti str. Sector1 L=230m						
2.40.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 024,10 ----- 0,00	37,89 ----- 0,00
621	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,037	979,89 ----- 0,00	36,26 ----- 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	516,75 ----- 0,00	19,12 ----- 0,00
623	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,52	10,53 ----- 0,00	58,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,20	97,25 ----- 0,00	894,72 ----- 0,00
625	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	110,40	613,51 ----- 34,60	67 731,86 ----- 3 819,40
626	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,552	8 458,02 ----- 0,00	4 668,83 ----- 0,00
627	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,00	188,15 ----- 3,46	173 096,23 ----- 3 182,83
628	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,276	8 458,02 ----- 0,00	2 334,41 ----- 0,00
629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	920,00	149,65 ----- 2,88	137 677,87 ----- 2 652,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				386 555,34 9 654,59

2.40.2. Consolidarea acostamentelor

630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4554	596,25 ----- 0,00	271,53 ----- 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,695	10,53 ----- 0,00	839,39 ----- 0,00
632	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,414	926,16 ----- 0,00	383,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
633	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,30	69,62 ----- 0,00	160,13 ----- 0,00
634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,00	48,82 ----- 1,83	11 228,69 ----- 420,40
635	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0764	5 767,03 ----- 2 191,08	6 207,63 ----- 2 358,48
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 090,80 2 778,88
		Total Hincesti s. Onesti str. Sector1 L=230m Inclusiv salariu				405 646,14 12 433,47
2.41. Hincesti s. Onesti str. Sector2 L=500m						
2.41.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 024,10 ----- 0,00	81,93 ----- 0,00
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,08	979,89 ----- 0,00	78,39 ----- 0,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	516,75 ----- 0,00	41,34 ----- 0,00
639	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	10,53 ----- 0,00	126,39 ----- 0,00
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,00	97,25 ----- 0,00	1 945,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
641	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	9 088,76 ----- 284,84	181 775,23 ----- 5 696,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				184 048,33 5 696,81
2.41.2. Consolidarea acostamentelor						
642	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	596,25 ----- 0,00	983,81 ----- 0,00
643	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,75	10,53 ----- 0,00	3 041,26 ----- 0,00
644	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,34	5 767,03 ----- 2 191,08	13 494,85 ----- 5 127,13
645	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	926,16 ----- 0,00	1 389,24 ----- 0,00
646	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	69,62 ----- 0,00	696,24 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 605,40 5 127,13
		Total Hincesti s. Onesti str. Sector2 L=500m Inklusiv salariu				203 653,73 10 823,94
2.42. Hincesti s. Pascani str. Mihalcea Hincu L=586m						
2.42.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
647	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1055	1 024,10 ----- 0,00	108,04 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
648	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,1055	979,89 ----- 0,00	103,38 ----- 0,00
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1055	516,75 ----- 0,00	54,52 ----- 0,00
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,82	10,53 ----- 0,00	166,62 ----- 0,00
651	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,37	97,25 ----- 0,00	2 564,54 ----- 0,00
652	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	316,44	586,85 ----- 34,60	185 703,05 ----- 10 947,56
653	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5822	8 458,02 ----- 0,00	13 382,28 ----- 0,00
654	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 637,00	185,29 ----- 3,46	488 617,19 ----- 9 122,97
655	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7911	8 458,02 ----- 0,00	6 691,14 ----- 0,00
656	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 637,00	147,75 ----- 2,88	389 607,15 ----- 7 602,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				1 086 997,92 27 672,99

1	2	3	4	5	6	7
2.42.2. Consolidarea acostamentelor						
657	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	596,25 ----- 0,00	691,65 ----- 0,00
658	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,05	10,53 ----- 0,00	2 138,62 ----- 0,00
659	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,055	926,16 ----- 0,00	977,10 ----- 0,00
660	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,86	69,62 ----- 0,00	408,00 ----- 0,00
661	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	586,00	46,46 ----- 1,83	27 224,31 ----- 1 071,10
662	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,74	5 767,03 ----- 2 191,08	15 801,67 ----- 6 003,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 241,35 7 074,66
		Total Hincesti s. Pascani str. Mihalcea Hincu L=586m Inclusiv salariu				1 134 239,27 34 747,66
2.43. Hincesti com. Pascani s. Pereni str. Stefan cel Mare L=420m						
2.43.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
663	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 024,10 ----- 0,00	77,83 ----- 0,00
664	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,076	979,89 ----- 0,00	74,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
665	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	516,75 ----- 0,00	39,27 ----- 0,00
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,34	10,53 ----- 0,00	119,44 ----- 0,00
667	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,90	97,25 ----- 0,00	1 838,07 ----- 0,00
668	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	340,20	586,85 ----- 34,60	199 646,63 ----- 11 769,56
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,134	8 458,02 ----- 0,00	9 591,39 ----- 0,00
670	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	185,29 ----- 3,46	350 203,45 ----- 6 538,64
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,567	8 458,02 ----- 0,00	4 795,70 ----- 0,00
672	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	147,75 ----- 2,88	279 240,62 ----- 5 448,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				845 626,87 23 757,07
2.43.2. Consolidarea acostamentelor						
673	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	596,25 ----- 0,00	496,08 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,53	10,53 ----- 0,00	1 532,79 ----- 0,00
675	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,756	926,16 ----- 0,00	700,18 ----- 0,00
676	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	69,62 ----- 0,00	292,42 ----- 0,00
677	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,00	46,46 ----- 1,83	19 512,31 ----- 767,69
678	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,966	5 767,03 ----- 2 191,08	11 337,98 ----- 4 307,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				33 871,76 5 075,35
		Total Hincesti com. Pascani s. Pereni str. Stefan cel Mare L=420m Inklusiv salariu				879 498,63 28 832,42
2.44. Hincesti s. Pervomaiscoe str. Ion Creanga L=364m						
2.44.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic						
679	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,84	4,86 ----- 0,00	106,20 ----- 0,00
680	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,655	78,42 ----- 78,42	51,36 ----- 51,36
681	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,655	27,80 ----- 0,00	18,21 ----- 0,00
682	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	218,40	235,93 ----- 33,62	51 527,83 ----- 7 341,69
683	TsI51A5	Transportarea a/frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,84	10,53 ----- 0,00	230,03 ----- 0,00
684	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1092	169,39 ----- 20,76	18,50 ----- 2,27

1	2	3	4	5	6	7
685	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 965,50	3,69 ----- 2,88	7 258,59 ----- 5 666,54
686	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6552	8 458,02 ----- 0,00	5 541,69 ----- 0,00
687	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed=4 cm	t	209,66	1 562,10 ----- 12,11	327 510,17 ----- 2 538,69
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 184,00	147,75 ----- 2,88	322 678,05 ----- 6 296,47
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic Inklusiv salariu				714 940,64 21 897,01

2.44.2. Consolidarea acostamentelor

689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	364,00	46,46 ----- 1,83	16 910,67 ----- 665,33
690	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,7035	5 767,03 ----- 2 191,08	9 824,14 ----- 3 732,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 734,80 4 397,83
		Total Hincesti s. Pervomaiscoe str. Ion Creanga L=364m Inklusiv salariu				741 675,44 26 294,85

2.45. Hincesti com. Sarata Galbena str. lu. Gagarin L=576m

2.45.1. Reparatie imbracamintei rutiere,

691	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 024,10 ----- 0,00	122,89 ----- 0,00
692	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,12	979,89 ----- 0,00	117,59 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
693	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	516,75 ----- 0,00	62,01 ----- 0,00
694	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	10,53 ----- 0,00	189,59 ----- 0,00
695	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,00	97,25 ----- 0,00	2 917,57 ----- 0,00
696	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	540,00	567,65 ----- 34,60	306 533,03 ----- 18 681,84
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,80	8 458,02 ----- 0,00	15 224,44 ----- 0,00
698	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	183,01 ----- 3,46	549 025,89 ----- 10 378,80
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	8 458,02 ----- 0,00	7 612,22 ----- 0,00
700	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	146,22 ----- 2,88	438 670,68 ----- 8 649,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 320 475,90 37 709,64
2.45.2. Consolidarea acostamentelor						
701	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,188	596,25 ----- 0,00	708,35 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
702	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,90	10,53 ----- 0,00	2 189,71 ----- 0,00
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	926,16 ----- 0,00	1 000,25 ----- 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	69,62 ----- 0,00	417,74 ----- 0,00
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	44,76 ----- 1,83	26 854,12 ----- 1 096,69
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,81	5 767,03 ----- 2 191,08	16 205,36 ----- 6 156,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 375,53 7 253,63
		Total Hincesti com. Sarata Galbena str. Iu. Gagarin L=576m Inclusiv salariu				1 367 851,43 44 963,27
2.46. Hincesti com. Sarata Galbena s. Valea Florii str. Sector 1 L=140m						
2.46.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 024,10 ----- 0,00	34,82 ----- 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,034	979,89 ----- 0,00	33,32 ----- 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	516,75 ----- 0,00	17,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,04	10,53 0,00	53,08 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,40	97,25 0,00	816,92 0,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	100,80	567,65 34,60	57 219,50 3 487,28
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 458,02 0,00	4 262,84 0,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	183,01 3,46	153 727,25 2 906,06
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8 458,02 0,00	2 131,42 0,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	146,22 2,88	122 827,79 2 421,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				341 124,51 8 815,06
2.46.2. Consolidarea acostamentelor						
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,277	596,25 0,00	165,16 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,51	10,53 0,00	510,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,252	926,16 ----- 0,00	233,39 ----- 0,00
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,40	69,62 ----- 0,00	97,47 ----- 0,00
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,00	44,76 ----- 1,83	6 265,96 ----- 255,90
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,655	5 767,03 ----- 2 191,08	3 777,41 ----- 1 435,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 050,33 1 691,05
		Total Hincesti com. Sarata Galbena s. Valea Florii str. Sector 1 L=140m Inklusiv salariu				352 174,84 10 506,11
2.47. Hincesti com. Sarata Galbena s. Bratianovca L=172m						
2.47.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 024,10 ----- 0,00	34,82 ----- 0,00
724	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,034	979,89 ----- 0,00	33,32 ----- 0,00
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	516,75 ----- 0,00	17,57 ----- 0,00
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,16	10,53 ----- 0,00	54,35 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,60	97,25 ----- 0,00	836,37 ----- 0,00
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	103,20	567,65 ----- 34,60	58 581,87 ----- 3 570,31
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,516	8 458,02 ----- 0,00	4 364,34 ----- 0,00
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,00	183,01 ----- 3,46	157 387,42 ----- 2 975,26
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,258	8 458,02 ----- 0,00	2 182,17 ----- 0,00
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,00	146,22 ----- 2,88	125 752,26 ----- 2 479,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				349 244,48 9 024,94
2.47.2. Consolidarea acostamentelor						
733	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,341	596,25 ----- 0,00	203,32 ----- 0,00
734	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,598	10,53 ----- 0,00	627,72 ----- 0,00
735	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	926,16 ----- 0,00	287,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
736	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,72	69,62 ----- 0,00	119,75 ----- 0,00
737	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	172,00	44,76 ----- 1,83	7 698,18 ----- 314,39
738	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,805	5 767,03 ----- 2 191,08	4 642,46 ----- 1 763,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 578,54 2 078,20
		Total Hincesti com. Sarata Galbena s. Bratianovca L=172m Inclusiv salariu				362 823,02 11 103,15
2.48. Hincesti com. Sarata Galbena s. Carpineanca L=200m						
2.48.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 024,10 ----- 0,00	49,16 ----- 0,00
740	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,048	979,89 ----- 0,00	47,03 ----- 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	516,75 ----- 0,00	24,80 ----- 0,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	10,53 ----- 0,00	75,83 ----- 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	97,25 ----- 0,00	1 167,03 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innorore	m3	144,00	567,65 34,60	81 742,14 4 981,82
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	8 458,02 0,00	6 089,77 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	183,01 3,46	219 610,36 4 151,52
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 458,02 0,00	3 044,89 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	146,22 2,88	175 468,27 3 459,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				487 319,29 12 592,94
2.48.2. Consolidarea acostamentelor						
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,396	596,25 0,00	236,12 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	10,53 0,00	729,90 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	926,16 0,00	333,42 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	69,62 0,00	139,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	44,76 ----- 1,83	8 951,37 ----- 365,56
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	5 767,03 ----- 2 191,08	5 397,94 ----- 2 050,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 788,00 2 416,42
		Total Hincesti com. Sarata Galbena s. Carpineanca L=200m Inclusiv salariu				503 107,29 15 009,36
2.49. Hincesti s.Secareni L=452m						
2.49.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0633	1 024,10 ----- 0,00	64,83 ----- 0,00
756	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,0633	979,89 ----- 0,00	62,03 ----- 0,00
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0633	516,75 ----- 0,00	32,71 ----- 0,00
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,49	10,53 ----- 0,00	99,95 ----- 0,00
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,82	97,25 ----- 0,00	1 538,53 ----- 0,00
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	284,76	586,85 ----- 34,60	167 111,62 ----- 9 851,56

1	2	3	4	5	6	7
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,949	8 458,02 ----- 0,00	8 026,66 ----- 0,00
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 582,00	185,29 ----- 3,46	293 133,26 ----- 5 473,09
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4746	8 458,02 ----- 0,00	4 014,18 ----- 0,00
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 582,00	147,75 ----- 2,88	233 734,74 ----- 4 560,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				707 818,51 19 885,55
2.49.2. Consolidarea acostamentelor						
765	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8949	596,25 ----- 0,00	533,58 ----- 0,00
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,62	10,53 ----- 0,00	1 649,60 ----- 0,00
767	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,814	926,16 ----- 0,00	753,89 ----- 0,00
768	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,52	69,62 ----- 0,00	314,70 ----- 0,00
769	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	452,00	46,46 ----- 1,83	20 998,96 ----- 826,18

1	2	3	4	5	6	7
770	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,115	5 767,03 ----- 2 191,08	12 197,27 ----- 4 634,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 448,01 5 460,31
		Total Hincesti s.Secareni L=452m Inclusiv salariu				744 266,51 25 345,86
2.50. Hincesti Com. Secareni s. Cornesti Sector 1 L=415m						
2.50.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
771	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0498	1 024,10 ----- 0,00	51,00 ----- 0,00
772	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,0498	979,89 ----- 0,00	48,80 ----- 0,00
773	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0498	516,75 ----- 0,00	25,73 ----- 0,00
774	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,47	10,53 ----- 0,00	78,68 ----- 0,00
775	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,45	97,25 ----- 0,00	1 210,79 ----- 0,00
776	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innororire	m3	224,10	586,85 ----- 34,60	131 513,26 ----- 7 752,96
777	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,747	8 458,02 ----- 0,00	6 318,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
778	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 245,00	185,29 ----- 3,46	230 689,57 ----- 4 307,20
779	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3735	8 458,02 ----- 0,00	3 159,07 ----- 0,00
780	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 245,00	147,75 ----- 2,88	183 944,22 ----- 3 589,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				557 039,26 15 649,50
2.50.2. Consolidarea acostamentelor						
781	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8217	596,25 ----- 0,00	489,94 ----- 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,798	10,53 ----- 0,00	1 514,55 ----- 0,00
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,747	926,16 ----- 0,00	691,84 ----- 0,00
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,15	69,62 ----- 0,00	288,94 ----- 0,00
785	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	415,00	46,46 ----- 1,83	19 280,02 ----- 758,55
786	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,94	5 767,03 ----- 2 191,08	11 188,04 ----- 4 250,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 453,33 5 009,24
		Total Hincesti Com. Secareni s. Cornesti Sector 1 L=415m Inclusiv salariu				590 492,59 20 658,74

1	2	3	4	5	6	7
2.51. Hincesti com. Secareni s.Secareni Noi L=362m						
2.51.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,507	$\frac{102,41}{0,00}$	$\frac{51,92}{0,00}$
788	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,507	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{496,80}{0,00}$
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0507	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{26,20}{0,00}$
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,602	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{80,07}{0,00}$
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,67	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{1\ 232,19}{0,00}$
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	228,06	$\frac{586,85}{34,60}$	$\frac{133\ 837,18}{7\ 889,96}$
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7602	$\frac{8\ 458,02}{0,00}$	$\frac{6\ 429,79}{0,00}$
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 267,00	$\frac{185,29}{3,46}$	$\frac{234\ 766,02}{4\ 383,31}$

1	2	3	4	5	6	7
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3801	8 458,02 ----- 0,00	3 214,89 ----- 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 267,00	147,75 ----- 2,88	187 194,64 ----- 3 652,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				567 329,70 15 926,04
2.51.2. Consolidarea acostamentelor						
797	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7168	596,25 ----- 0,00	427,39 ----- 0,00
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,43	10,53 ----- 0,00	1 321,09 ----- 0,00
799	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6516	926,16 ----- 0,00	603,49 ----- 0,00
800	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,62	69,62 ----- 0,00	252,04 ----- 0,00
801	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	362,00	46,46 ----- 1,83	16 817,75 ----- 661,67
802	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6942	5 767,03 ----- 2 191,08	9 770,51 ----- 3 712,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 192,26 4 373,80
		Total Hincesti com. Secareni s.Secareni Noi L=362m Inclusiv salariu				596 521,96 20 299,84

1	2	3	4	5	6	7
2.52. Hincesti s. Sofia str. Mihai Eminescu L=650m						
2.52.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
803	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,104	$\frac{1\ 024,10}{0,00}$	$\frac{106,51}{0,00}$
804	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,104	$\frac{979,89}{0,00}$	$\frac{101,91}{0,00}$
805	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,104	$\frac{516,75}{0,00}$	$\frac{53,74}{0,00}$
806	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,60	$\frac{10,53}{0,00}$	$\frac{164,31}{0,00}$
807	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,00	$\frac{97,25}{0,00}$	$\frac{2\ 528,56}{0,00}$
808	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innorore	m3	312,00	$\frac{586,85}{34,60}$	$\frac{183\ 097,44}{10\ 793,95}$
809	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,56	$\frac{8\ 458,02}{0,00}$	$\frac{13\ 194,51}{0,00}$
810	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,00	$\frac{185,29}{3,46}$	$\frac{481\ 761,36}{8\ 994,96}$

1	2	3	4	5	6	7
811	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,78	8 458,02 ----- 0,00	6 597,26 ----- 0,00
812	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,00	147,75 ----- 2,88	384 140,54 ----- 7 495,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 071 746,12 27 284,71
2.52.2. Consolidarea acostamentelor						
813	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,287	596,25 ----- 0,00	767,37 ----- 0,00
814	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,23	10,53 ----- 0,00	2 372,24 ----- 0,00
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,17	926,16 ----- 0,00	1 083,61 ----- 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	69,62 ----- 0,00	452,55 ----- 0,00
817	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,00	46,46 ----- 1,83	30 197,62 ----- 1 188,08
818	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,042	5 767,03 ----- 2 191,08	17 543,31 ----- 6 665,27
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				52 416,70 7 853,35
		Total Hincesti s. Sofia str. Mihai Eminescu L=650m Inklusiv salariu				1 124 162,82 35 138,06

1	2	3	4	5	6	7
2.53. Hincesti s. Stolniceni str. Artar, Nuferilor, Teilor L=510m						
2.53.1. Reparatia imbracamintei rutiere,						
819	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,099	1 024,10 ----- 0,00	101,39 ----- 0,00
820	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,099	979,89 ----- 0,00	97,01 ----- 0,00
821	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,099	516,75 ----- 0,00	51,16 ----- 0,00
822	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,85	10,53 ----- 0,00	156,41 ----- 0,00
823	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,75	97,25 ----- 0,00	2 406,99 ----- 0,00
824	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm executat cu impanare fara innorore	m3	445,50	564,81 ----- 34,60	251 622,75 ----- 15 412,52
825	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,485	8 458,02 ----- 0,00	12 560,16 ----- 0,00
826	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00	182,82 ----- 3,46	452 475,24 ----- 8 562,51

1	2	3	4	5	6	7
827	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7425	8 458,02 ----- 0,00	6 280,08 ----- 0,00
828	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00	146,10 ----- 2,88	361 589,23 ----- 7 135,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 087 340,42 31 110,45
2.53.2. Consolidarea acostamentelor						
829	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,98	596,25 ----- 0,00	584,33 ----- 0,00
830	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,52	10,53 ----- 0,00	1 806,53 ----- 0,00
831	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,891	926,16 ----- 0,00	825,21 ----- 0,00
832	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,95	69,62 ----- 0,00	344,64 ----- 0,00
833	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	44,50 ----- 1,83	22 029,91 ----- 904,77
834	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,32	5 767,03 ----- 2 191,08	13 379,51 ----- 5 083,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				38 970,13 5 988,08
		Total Hincesti s. Stolniceni str. Artar, Nuferilor, Teilor L=510m Inklusiv salariu				1 126 310,55 37 098,53

1	2	3	4	5	6	7
2.54. Hincesti s. Sipoteni str. nr.2 L=2150m						
2.54.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						
835	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,309	1 024,10 ----- 0,00	316,45 ----- 0,00
836	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,309	979,89 ----- 0,00	302,79 ----- 0,00
837	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,309	516,75 ----- 0,00	159,68 ----- 0,00
838	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,35	10,53 ----- 0,00	488,18 ----- 0,00
839	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	77,25	97,25 ----- 0,00	7 512,74 ----- 0,00
840	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	77,25	8 414,41 ----- 284,84	650 013,30 ----- 22 003,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				658 793,13 22 003,92
2.54.2. Consolidarea acostamentelor						
841	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,498	596,25 ----- 0,00	5 066,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 487,06	10,53 ----- 0,00	15 662,46 ----- 0,00
843	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,051	5 767,03 ----- 2 191,08	69 498,50 ----- 26 404,71
844	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,725	926,16 ----- 0,00	7 154,58 ----- 0,00
845	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,50	69,62 ----- 0,00	3 585,63 ----- 0,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				100 968,10 26 404,71
		Total Hincesti s. Sipoteni str. nr.2 L=2150m Inclusiv salariu				759 761,24 48 408,63
2.55. Hincesti s.Voinescu L=540m						
2.55.1. Reparatia imbracamintei rutiere						
846	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,123	1 024,10 ----- 0,00	125,96 ----- 0,00
847	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2 K=2,00	100 m3	0,123	979,89 ----- 0,00	120,53 ----- 0,00
848	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,123	516,75 ----- 0,00	63,56 ----- 0,00
849	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,48	10,53 ----- 0,00	194,64 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
850	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,80	97,25 ----- 0,00	2 995,37 ----- 0,00
851	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm executat cu impanare fara innororire	m3	369,60	610,31 ----- 34,60	225 571,97 ----- 12 786,68
852	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,848	8 458,02 ----- 0,00	15 630,42 ----- 0,00
853	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,00	187,77 ----- 3,46	578 323,53 ----- 10 655,57
854	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,924	8 458,02 ----- 0,00	7 815,21 ----- 0,00
855	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,00	149,40 ----- 2,88	460 139,86 ----- 8 879,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, inclusiv salariu				1 290 981,06 32 321,89

2.55.2. Consolidarea acostamentelor

856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,109	596,25 ----- 0,00	661,24 ----- 0,00
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,04	10,53 ----- 0,00	2 043,73 ----- 0,00
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,008	926,16 ----- 0,00	933,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,60	69,62 ----- 0,00	389,89 ----- 0,00
860	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,00	48,54 ----- 1,83	27 180,65 ----- 1 023,58
861	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,621	5 767,03 ----- 2 191,08	15 115,39 ----- 5 742,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 324,47 6 766,40
		Total Hincesti s.Voinescu L=540m Inclusiv salariu				1 337 305,52 39 088,29
		Total Drumuri comunale si strazi Inclusiv salariu				55 495 485,43 1 974 984,28

		Total	lei	60 352 637,29
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	475 993,79
		Total		60 828 631,08
		Cheltuieli de regie	14 %	8 516 008,35
		Total		69 344 639,43
		Beneficiu de deviz	4 %	2 773 785,58
		Total		72 118 425,0
		TVA	20 %	14 423 685,0
		Total deviz: Inclusiv salariu		86 542 110,0 ----- 2 115 527,94

Intocmit Ofertant, S.A. DRUMURI IALOVENI, Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)