

**Amenajarea drumului de acces
pentru automobile, pietoni,
parcari catre Piata
Agroalimentara din directia
strazii Decebal din mun.
Ungheni, PC 0+00 - PC 1+77,5**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de amenajare drumului**

Valoarea de deviz 2598358 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| | | 1.1.1. Restabilirea traseului | | | | |
| 1 | | Pichetarea axei, relief cat. II | 1 km | 0.178 | 10885.80 6985.80 | 1937.67 1243.47 |
| 2 | | Restabilirea traseului, relief cat. II | 1 km | 0.178 | 7771.50 5821.50 | 1383.33 1036.23 |
| Total Restabilirea traseului | | | | | | 3321.00 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 2279.70 |
| | | 1.1.2. Reamenajarea fintinilor | | | | |
| 3 | RpAcF01 B | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic | buc | 6.00 | 917.16 111.90 | 5502.96 671.40 |
| 4 | RpAcF02 A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 6.00 | 178.65 134.28 | 1071.90 805.68 |
| Total Reamenajarea fintinilor | | | | | | 6574.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|---------|--|--------|--------|-------------------|---------------------|
| Inclusiv salariu | | | | | | 1477.08 |
| Total Lucrari de pregatire | | | | | | 9895.86 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 3756.78 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |
| 5 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 6.64 | 846.49 840.74 | 5620.71 5582.53 |
| 6 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 91.00 | 696.51 91.01 | 63382.59 8282.09 |
| 7 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | 6.806 | 954.00 0.00 | 6492.90 0.00 |
| 8 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | 100 m3 | 6.806 | 456.00 0.00 | 3103.56 0.00 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 6.75 | 975.00 0.00 | 6581.25 0.00 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 810.00 | 11.60 0.00 | 9396.00 0.00 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 6.75 | 221.54 22.38 | 1495.39 151.06 |
| Total Lucrari de terasament | | | | | | 96072.40 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 14015.68 |
| | | 1.3. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| | | 1.3.1. Montare borduri beton | | | | |
| 12 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0.40 | 9479.58 544.58 | 3791.83 217.83 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 70.00 | 13.50 0.00 | 945.00 0.00 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, | 100 m3 | 0.40 | 269.18 26.86 | 107.67 10.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------|--|--------|---------|-------------------|-----------------------|
| 15 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 18.81 | 789.55 73.85 | 14851.51 1389.19 |
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | 258.00 | 303.74 50.73 | 78365.69 13087.82 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 (bordura beneficiar) | m | 160.00 | 160.03 50.73 | 25604.48 8116.48 |
| 18 | | Beton monolit C16/20XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 | 0.836 | 1800.00 0.00 | 1504.80 0.00 |
| Total Montare borduri beton | | | | | | 125170.99 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 22822.07 |
| 1.3.2. Structura rutiera - Drum | | | | | | |
| 19 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 8.00 | 2326.75 230.51 | 18613.98 1844.11 |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica - Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 h=0,10m. (coeficient de compactare k=1.22) | m3 | 194.00 | 741.40 27.60 | 143831.99 5354.79 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m | m3 | 387.00 | 1021.32 44.76 | 395250.84 17322.12 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plrci din beton - vibropresat h=0.08m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | 1934.00 | 370.79 44.46 | 717101.28 85988.73 |
| Total Structura rutiera - Drum | | | | | | 1274798.09 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 110509.75 |
| Total Amenajarea sistemului rutier | | | | | | 1399969.08 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 133331.83 |
| 1.4. Amenajarea trotuarului | | | | | | |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3.50 | 625.15 625.15 | 2188.02 2188.02 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- | 100 m3 | 1.05 | 1489.17 | 1563.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|--------|--------|------------------|----------------------|
| | | 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | 657.97 | 690.87 |
| 25 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub pavaj, h=10cm | m3 | 32.00 | 789.55 73.85 | 25265.73 2363.33 |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8cm BR100.20.8 pe fundatie din beton monolit C16/20XF2 cu normativul beton 0,032m3/ml) | m | 205.00 | 154.46 22.38 | 31663.28 4587.90 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plrci din beton - vibropresat h=0.04m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | 318.00 | 279.44 44.46 | 88860.84 14138.79 |
| Total Amenajarea trotuarului | | | | | | 149541.49 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 23968.91 |
| 1.5. Amenajare si spatii verzi | | | | | | |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 5.60 | 23.13 23.13 | 129.51 129.51 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.56 | 625.15 625.15 | 350.08 350.08 |
| 30 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0.56 | 607.92 387.92 | 340.44 217.24 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0.56 | 247.97 49.24 | 138.86 27.57 |
| Total Amenajare si spatii verzi | | | | | | 958.87 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 724.40 |
| 1.6. Evacuarea apelor pluviale | | | | | | |
| 1.6.1. Rigola din beton prefabricat tip IL 30 - 200 m | | | | | | |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea canalului pentru rigola) | 100 m3 | 0.50 | 1125.00 0.00 | 562.50 0.00 |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 90.00 | 11.60 0.00 | 1044.00 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|--------|-------|-------------------|-----------------------|
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.50 | 269.18 26.86 | 134.59 13.43 |
| 35 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5.00 | 153.68 153.68 | 768.38 768.38 |
| 36 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 0.80 | 625.15 625.15 | 500.12 500.12 |
| 37 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip din cariera locala Hmed=5-10 cm | m3 | 6.00 | 665.84 67.14 | 3995.04 402.84 |
| 38 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Rigola IL 30 - 66 buc | m3 | 13.20 | 8661.66 902.66 | 114333.91 11915.11 |
| 39 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Capac rigola P 3-4 - 66 buc | m3 | 7.92 | 6654.90 432.68 | 52706.79 3426.83 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea pazelor cu nisip | m3 | 4.00 | 23.13 23.13 | 92.50 92.50 |
| 41 | | Nisip de cariera locala | m3 | 4.00 | 500.00 0.00 | 2000.00 0.00 |
| 42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4.00 | 58.45 55.95 | 233.80 223.80 |
| Total Rigola din beton prefabricat tip IL 30 - 200 m | | | | | | 176371.65 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 17343.01 |
| 1.6.2. Canalizare pluniala - 20 m | | | | | | |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea canalului pentru teava de canalizare si camine de vizitare) | 100 m3 | 0.07 | 1125.00 0.00 | 78.75 0.00 |
| 44 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0.05 | 1260.00 0.00 | 63.00 0.00 |
| 45 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de | m3 | 1.00 | 197.69 197.69 | 197.69 197.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|-------|-------------------|--------------------|
| | | inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | | | | |
| 46 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - surplus | t | 12.60 | 11.60 0.00 | 146.15 0.00 |
| 47 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1.00 | 558.01 45.51 | 558.01 45.51 |
| 48 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - Teava corugata HDPE SN 4 D250 | m | 20.00 | 346.18 14.70 | 6923.62 293.92 |
| 49 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armatprefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1.80 | 2548.47 790.76 | 4587.25 1423.37 |
| 50 | | Placi prefabricat pt. camine KИД-10 (0,18 m3) | buc | 2.00 | 1500.00 0.00 | 3000.00 0.00 |
| 51 | | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2.00 | 1400.00 0.00 | 2800.00 0.00 |
| 52 | | Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1 (0,10 m3) | buc | 2.00 | 1200.00 0.00 | 2400.00 0.00 |
| 53 | | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3) | buc | 2.00 | 300.00 0.00 | 600.00 0.00 |
| 54 | | Capacul cu rama din fonta | buc | 2.00 | 2300.00 0.00 | 4600.00 0.00 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5.00 | 23.13 23.13 | 115.63 115.63 |
| Total Canalizare pluniala - 20 m | | | | | 26070.23 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 2076.12 | |
| | | 1.6.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 56 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35) | buc | 11.00 | 1574.11 81.31 | 17315.25 894.45 |
| 57 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 5.00 | 1442.88 32.82 | 7214.42 164.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----------|-------|------------------|--------------------|
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc | 4.00 | 1442.88 32.82 | 5771.54 131.30 |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 7.00 | 1442.88 32.82 | 10100.19 229.77 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 700x350 | buc | 4.00 | 1442.88 32.82 | 5771.54 131.30 |
| 61 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | 13.00 | 327.15 1.99 | 4252.98 25.82 |
| Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | | | 50425.91 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 1576.75 |
| Total Evacuarea apelor pluviale | | | | | | 252867.79 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 20995.88 |
| Total capitole lucrari de constructie | | | 100.00 + | | 1909305.48 | |
| Contributii sociale | | | 24.00 % | | 47230.43 | |
| Cheltueli directe: | | | 100.00 + | | 1956535.92 | |
| Cheltueli de regie constructii | | | 8.50 % | | 166305.55 | |
| Total: | | | 100.00 + | | 2122841.47 | |
| Beneficiu de deviz | | | 2.00 % | | 42456.83 | |
| Total: | | | 100.00 + | | 2165298 | |
| TVA | | | 20.00 % | | 433060 | |

Total deviz:

2598358

L.S.

Intocmit

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria mun. Ungheni

(semnatura)

**Amenajarea drumului de acces
pentru automobile, pietoni,
parcari catre Piata
Agroalimentara din directia
strazii Decebal din mun.
Ungheni, PC 0+00 - PC 1+77,5**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de amenajare drumului**

Valoarea de deviz 2598358 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Manopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8.40 | 74.60 | 626.64 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 80.806 | 74.60 | 6028.128 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4.40 | 74.60 | 328.24 |
| 4. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0.24 | 74.60 | 17.904 |
| 5. | 231231 | Geodezist | h-om. | 19.58 | 116.43 | 2279.699 |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16.90 | 74.60 | 1260.74 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 208.576 | 74.60 | 15559.77 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.377 | 74.60 | 1669.309 |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41.702 | 74.60 | 3110.939 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0.073 | 74.60 | 5.453 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 253.34 | 74.60 | 18899.142 |
| 12. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1955.31 | 74.60 | 145866.156 |
| 13. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3.282 | 74.60 | 244.807 |
| 14. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0.61 | 74.60 | 45.506 |
| 15. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.40 | 74.60 | 850.44 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.008 | 74.60 | 0.597 |
| | | Total: | | | | 196793.47 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|-----------------------|---|----------|-----------|---------|----------|
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 5.681 | 25.00 | 142.025 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 115.638 | 25.00 | 2890.95 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.256 | 25.00 | 81.395 |
| 4. | 4334 | Armatura | kg | 53.40 | 19.50 | 1041.30 |
| 5. | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0.007 | 6000.00 | 43.80 |
| 6. | 2663102100000 | Beton | m3 | 8.064 | 1800.00 | 14515.20 |
| 7. | 2663102100001*1 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 22.154 | 1800.00 | 39877.20 |
| 8. | 2663102100001*11 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 6.56 | 1800.00 | 11808.00 |
| 9. | 2663102100000*12 2 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.638 | 1600.00 | 1020.80 |
| 10. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0.243 | 1600.00 | 388.80 |
| 11. | 65465464 | Beton monolit C16/20XF2 (se adauga la norma DE10E), conform | m3 | 0.836 | 1800.00 | 1504.80 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----|----------|---------|-----------|
| | | proiectului | | | | |
| 12. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0.073 | 6000.00 | 436.20 |
| 13. | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120-180 | kg | 77.112 | 18.00 | 1388.016 |
| 14. | 2666122800284*1 | Bordura beton BR 100.30.15 | m | 259.29 | 143.00 | 37078.47 |
| 15. | 2666122800284*2 | Bordura beton BR 100.30.15 (material beneficiar) | m | 160.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | 2666122800325*1 | Bordura beton BR100.20.8 | m | 206.025 | 70.00 | 14421.75 |
| 17. | 2666122800563*7 | Capac rigola P 3-4 | m3 | 8.158 | 5400.00 | 44051.04 |
| 18. | 5543455444534 | Capacul cu rama din fonta | buc | 2.00 | 2300.00 | 4600.00 |
| 19. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 269.28 | 8.00 | 2154.24 |
| 20. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 4.648 | 28.00 | 130.144 |
| 21. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1672.10 | 2.50 | 4180.25 |
| 22. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3603.20 | 2.50 | 9008.00 |
| 23. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 17723.24 | 2.50 | 44308.10 |
| 24. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0.219 | 350.00 | 76.72 |
| 25. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0.146 | 35.00 | 5.117 |
| 26. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0.728 | 68.00 | 49.504 |
| 27. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 45.04 | 235.00 | 10584.40 |
| 28. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 10.40 | 250.00 | 2600.00 |
| 29. | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 257.162 | 1.00 | 257.162 |
| 30. | 261510334232455 | Indicatoare BH 700x350 | buc | 4.00 | 1400.00 | 5600.00 |
| 31. | 2615107326105*9 | Indicator A900 | buc | 5.00 | 1400.00 | 7000.00 |
| 32. | 261510334 | Indicator B900 | buc | 4.00 | 1400.00 | 5600.00 |
| 33. | 261510334232 | Indicator B700 | buc | 7.00 | 1400.00 | 9800.00 |
| 34. | 55434554445 | Inel de reazem ÊÖO-1 (0,02 m3) | buc | 4.00 | 300.00 | 1200.00 |
| 35. | 5543 | Inel prefabricat pt. camine ÊÖ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2.00 | 1400.00 | 2800.00 |
| 36. | 251320662165022 | Microbe reflectorizante | kg | 3.90 | 400.00 | 1560.00 |
| 37. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0.018 | 1450.00 | 26.535 |
| 38. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0.979 | 1450.00 | 1419.405 |
| 39. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.337 | 1450.00 | 488.07 |
| 40. | 2320156200901 | Motorina | kg | 24.48 | 25.00 | 612.00 |
| 41. | 1421102200525*4 | Nisip de cariera locala | m3 | 10.60 | 500.00 | 5300.00 |
| 42. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 11.26 | 500.00 | 5630.00 |
| 43. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 96.386 | 500.00 | 48192.80 |
| 44. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.184 | 500.00 | 91.80 |
| 45. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 110.993 | 500.00 | 55496.50 |
| 46. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.795 | 500.00 | 2397.50 |
| 47. | 1421402200393*1 | Nisip, conform SR EN13242+A1 | m3 | 232.80 | 500.00 | 116400.00 |
| 48. | 2661112800655*3 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08 m | m2 | 1963.01 | 270.00 | 530012.70 |
| 49. | 2661112800655U4 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,04 m | m2 | 322.77 | 180.00 | 58098.60 |
| 50. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.43 | 580.00 | 249.40 |
| 51. | 1411122201752*1 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 58.431 | 580.00 | 33890.27 |
| 52. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 78.561 | 580.00 | 45565.38 |
| 53. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 471.753 | 580.00 | 273616.74 |
| 54. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7- | m3 | 0.184 | 580.00 | 106.488 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|--------|---------|-------------------|
| | | 15mm | | | | |
| 55. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 40.00 | 0.35 | 14.00 |
| 56. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 80.00 | 0.30 | 24.00 |
| 57. | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0.005 | 60.00 | 0.324 |
| 58. | 3332 | Placi prefabricat pt. camine KTD-10 (0,18 m3) | buc | 2.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 59. | 55434554 | Placi prefabricate pt. camine KTD1-10-1 (0,10 m3) | buc | 2.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 60. | 2666122800562U1 | Rigola IL 30 | m3 | 13.596 | 5400.00 | 73418.40 |
| 61. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.40 | 62.00 | 24.80 |
| 62. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.80 | 58.00 | 46.40 |
| 63. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0.56 | 220.00 | 123.20 |
| 64. | 2811106301794*2 | Stilp metalic confectionat industrial SM2.35 | buc | 11.00 | 1400.00 | 15400.00 |
| 65. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 80.00 | 0.40 | 32.00 |
| 66. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 40.00 | 1.50 | 60.00 |
| 67. | 2521216701001*1 | Teava din polietilena - Teava corugata HDPE SN 4 D250 | m | 20.503 | 300.00 | 6150.90 |
| 68. | 2664102101126 | Var | kg | 0.201 | 6.50 | 1.306 |
| 69. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.104 | 68.00 | 7.072 |
| | | Total: | | | | 1559899.97 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|---------------|--|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 23.062 | 500.00 | 11531.15 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10.731 | 450.00 | 4829.04 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 25.566 | 600.00 | 15339.60 |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3.665 | 650.00 | 2382.12 |
| 5. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 18.582 | 600.00 | 11148.96 |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23.86 | 80.00 | 1908.816 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 129.528 | 450.00 | 58287.60 |
| 8. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11.93 | 60.00 | 715.806 |
| 9. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14.571 | 500.00 | 7285.50 |
| 10. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 7.148 | 500.00 | 3574.00 |
| 11. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 37.52 | 40.00 | 1500.80 |
| 12. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 50.477 | 650.00 | 32809.92 |
| 13. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.996 | 35.00 | 34.86 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10.91 | 80.00 | 872.76 |
| 15. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0.27 | 80.00 | 21.60 |
| 16. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0.092 | 115.00 | 10.58 |
| 17. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 5.63 | 60.00 | 337.80 |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.60 | 35.00 | 21.00 |
| | | Total: | | | | 152611.912 |

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | 1909305.48 |
| Contributii sociale | 24.00 % | 47230.43 |
| Cheltueli directe: | 100.00 + | 1956535.92 |
| Cheltueli de regie constructii | 8.50 % | 166305.55 |
| Total: | 100.00 + | 2122841.47 |
| Beneficiu de deviz | 2.00 % | 42456.83 |
| Total: | 100.00 + | 2165298 |
| TVA | 20.00 % | 433060 |
| Total deviz: | | 2598358 |

Antreprenor:

"Capmanlux" S.R.L.

Beneficiar:

Primaria mun. Ungheni

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

Primaria mun. Ungheni

**Amenajarea drumului de acces pentru automobile,
pietoni, parcuri catre Piata Agroalimentara din
directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00 -
PC 1+77,5****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
lucrari de amenajare drumului
(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| | | 1.1.1. Restabilirea traseului | | | | |
| 1 | | Pichetarea axei, relief cat. II | 1 km | | | 10885.80 6985.80 |
| | 231231 | Geodezist | h-om. | 60.0000 | 116.43 | 6985.80 |
| | 4334 | Armatura | kg | 200.0000 | 19.50 | 3900.00 |
| 2 | | Restabilirea traseului, relief cat. II | 1 km | | | 7771.50 5821.50 |
| | 231231 | Geodezist | h-om. | 50.0000 | 116.43 | 5821.50 |
| | 4334 | Armatura | kg | 100.0000 | 19.50 | 1950.00 |
| | | 1.1.2. Reamenajarea fintinilor | | | | |
| 3 | RpAcF01B | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02 | buc | | | 917.16 111.90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.7500 | 74.60 | 55.95 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.7500 | 74.60 | 55.95 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44.0000 | 8.00 | 359.04 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.0250 | 1450.00 | 36.975 |
| | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120-180 | kg | 12.6000 | 18.00 | 231.336 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 42.0200 | 1.00 | 42.86 |
| | 2320156200901 | Motorina | kg | 4.0000 | 25.00 | 102.00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.0300 | 580.00 | 17.748 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.0300 | 500.00 | 15.30 |
| 4 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida | buc | | | 178.65 134.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|---------|------------------------|
| | | cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02 | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.1500 | 74.60 | 85.79 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.6500 | 74.60 | 48.49 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.0300 | 1450.00 | 44.37 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |
| 5 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 846.49 <hr/> 840.74 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.9000 | 74.60 | 589.34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.3700 | 74.60 | 251.402 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0200 | 25.00 | 0.50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.1500 | 35.00 | 5.25 |
| 6 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | | | 696.51 <hr/> 91.01 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1.0400 | 74.60 | 77.584 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1800 | 74.60 | 13.428 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.2000 | 500.00 | 600.00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0.0500 | 60.00 | 3.00 |
| 7 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | | | 954.00 <hr/> 0.00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1.5900 | 600.00 | 953.996 |
| 8 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | 100 m3 | | | 456.00 <hr/> 0.00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.7600 | 600.00 | 456.004 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 975.00 <hr/> 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1.9500 | 500.00 | 975.00 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 11.60 <hr/> 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0232 | 500.00 | 11.60 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in | 100 m3 | | | 221.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|---------|-------------------|
| | | depozit, teren categoria I | | | | 22.38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3000 | 74.60 | 22.38 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.0020 | 580.00 | 1.16 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.3300 | 600.00 | 198.00 |
| | | 1.3. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| | | 1.3.1. Montare borduri beton | | | | |
| 12 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | | | 9479.58 544.58 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7.3000 | 74.60 | 544.58 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17.8700 | 500.00 | 8935.00 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 13.50 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0270 | 500.00 | 13.50 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, | 100 m3 | | | 269.18 26.86 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3600 | 74.60 | 26.856 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.0040 | 580.00 | 2.32 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.4000 | 600.00 | 240.00 |
| 15 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | | | 789.55 73.85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 74.60 | 73.854 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm "1 | m3 | 1.1500 | 580.00 | 667.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 60.00 | 12.60 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 80.00 | 33.60 |
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 | m | | | 303.74 50.73 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1700 | 74.60 | 12.682 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5100 | 74.60 | 38.046 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C16/20XF2 "1 | m3 | 0.0530 | 1800.00 | 95.40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3.5000 | 2.50 | 8.75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0100 | 500.00 | 5.00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2666122800284 | Bordura beton BR 100.30.15 "1 | m | 1.0050 | 143.00 | 143.715 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 (bordura beneficiar) | m | | | 160.03 50.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|---------|-------------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1700 | 74.60 | 12.682 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5100 | 74.60 | 38.046 |
| | 2663102100001 "1 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 0.0530 | 1800.00 | 95.40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3.5000 | 2.50 | 8.75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0100 | 500.00 | 5.00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2666122800284 "2 | Bordura beton BR 100.30.15 (material beneficiar) | m | 1.0050 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | Beton monolit C16/20XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 | | | 1800.00 <hr/> 0.00 |
| | 65465464 | Beton monolit C16/20XF2 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului | m3 | 1.0000 | 1800.00 | 1800.00 |
| | | 1.3.2. Structura rutiera - Drum | | | | |
| 19 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | | | 2326.75 <hr/> 230.51 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.0900 | 74.60 | 230.514 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1.0080 | 1800.00 | 1814.40 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.0960 | 500.00 | 48.00 |
| | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0.5810 | 28.00 | 16.268 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0.00067 | 60.00 | 0.041 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.3150 | 25.00 | 7.875 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0.1350 | 60.00 | 8.10 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0310 | 450.00 | 13.95 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4.6900 | 40.00 | 187.60 |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica - Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 h=0,10m. (coeficient de compactare k=1.22) | m3 | | | 741.40 <hr/> 27.60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.3700 | 74.60 | 27.602 |
| | 1421402200393 "1 | Nisip, conform SR EN13242+A1 | m3 | 1.2000 | 500.00 | 600.00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.2320 | 25.00 | 5.80 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.1530 | 450.00 | 68.85 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0230 | 450.00 | 10.35 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0480 | 600.00 | 28.80 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m | m3 | | | 1021.32 <hr/> 44.76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.6000 | 74.60 | 44.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|--------|-------------------|
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0.2030 | 580.00 | 117.74 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1.2190 | 580.00 | 707.02 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0.1500 | 25.00 | 3.75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0.0420 | 600.00 | 25.20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.2580 | 450.00 | 116.10 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0150 | 450.00 | 6.75 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plăci din beton - vibropresat h=0.08m. din bătîi Ñ 30/37 OF4. Ö2, ñîfirm SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | | | 370.79 44.46 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5802 | 74.60 | 43.283 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0158 | 74.60 | 1.179 |
| | 2661112800655 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08 m | m2 | 1.0150 | 270.00 | 274.05 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.50 | 4.00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7.8700 | 2.50 | 19.675 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 500.00 | 2.50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0428 | 500.00 | 21.40 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 235.00 | 4.70 |
| | | 1.4. Amenajarea trotuarului | | | | |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu | 100m2 | | | 625.15 625.15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.3800 | 74.60 | 625.148 |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 | | | 1489.17 657.97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.8200 | 74.60 | 657.972 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10.3900 | 80.00 | 831.20 |
| 25 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub pavaj, h=10cm | m3 | | | 789.55 73.85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 74.60 | 73.854 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 1.1500 | 580.00 | 667.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 60.00 | 12.60 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 80.00 | 33.60 |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe | m | | | 154.46 22.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|-------|--------|---------|------------------------|
| | | o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8cm BR100.20.8 pe fundatie din beton monolit C16/20XF2 cu normativul beton 0,032m3/ml) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1200 | 74.60 | 8.952 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.1800 | 74.60 | 13.428 |
| | 2663102100001 "11 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 0.0320 | 1800.00 | 57.60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.0200 | 2.50 | 2.55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0030 | 500.00 | 1.50 |
| | 2666122800325 ?1 | Bordura beton BR100.20.8 | m | 1.0050 | 70.00 | 70.35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0030 | 25.00 | 0.075 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plăci din beton - vibropresat h=0.04m. din bătii Ń 30/37 OF4. Ő2, Ńiifirm SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | | | 279.44 <hr/> 44.46 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5802 | 74.60 | 43.283 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0158 | 74.60 | 1.179 |
| | 2661112800655 U4 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,04 m | m2 | 1.0150 | 180.00 | 182.70 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.50 | 4.00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7.8700 | 2.50 | 19.675 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 500.00 | 2.50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0428 | 500.00 | 21.40 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 235.00 | 4.70 |
| | | 1.5. Amenajare si spatii verzi | | | | |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | | | 23.13 <hr/> 23.13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3100 | 74.60 | 23.126 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | | | 625.15 <hr/> 625.15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.3800 | 74.60 | 625.148 |
| 30 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 607.92 <hr/> 387.92 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5.2000 | 74.60 | 387.92 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1.0000 | 220.00 | 220.00 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 247.97 <hr/> 49.24 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0.6600 | 74.60 | 49.236 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.0000 | 25.00 | 25.00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.3860 | 450.00 | 173.732 |
| | | 1.6. Evacuarea apelor pluviale | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|
| | | 1.6.1. Rigola din beton prefabricat tip IL 30 - 200 m | | | | |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea canalului pentru rigola) | 100 m3 | | | 1125.00 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2.2500 | 500.00 | 1125.00 |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 11.60 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0232 | 500.00 | 11.60 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 269.18 26.86 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3600 | 74.60 | 26.856 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.0040 | 580.00 | 2.32 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.4000 | 600.00 | 240.00 |
| 35 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 153.68 153.68 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.0600 | 74.60 | 153.676 |
| 36 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | | | 625.15 625.15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.3800 | 74.60 | 625.148 |
| 37 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip din cariera locala Hmed=5-10 cm | m3 | | | 665.84 67.14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9000 | 74.60 | 67.14 |
| | 1421102200525 "4 | Nisip de cariera locala | m3 | 1.1000 | 500.00 | 550.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 60.00 | 12.60 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 80.00 | 33.60 |
| 38 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Rigola IL 30 - 66 buc Alte materiale=1.03 | m3 | | | 8661.66 902.66 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12.1000 | 74.60 | 902.66 |
| | 2666122800562 U1 | Rigola IL 30 | m3 | 1.0000 | 5400.00 | 5562.00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3.3800 | 650.00 | 2197.00 |
| 39 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Capac rigola P 3-4 - 66 buc Alte materiale=1.03 | m3 | | | 6654.90 432.68 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5.8000 | 74.60 | 432.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|--------|--------|---------|------------------------|
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0.1200 | 1450.00 | 179.218 |
| | 2666122800563' 7 | Capac rigola P 3-4 | m3 | 1.0000 | 5400.00 | 5562.00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.7400 | 650.00 | 481.00 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea pazelor cu nisip | m3 | | | 23.13 <hr/> 23.13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3100 | 74.60 | 23.126 |
| 41 | | Nisip de cariera locala | m3 | | | 500.00 <hr/> 0.00 |
| | 1421102200525 "4 | Nisip de cariera locala | m3 | 1.0000 | 500.00 | 500.00 |
| 42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 58.45 <hr/> 55.95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.7500 | 74.60 | 55.95 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | | 1.6.2. Canalizare pluniala - 20 m | | | | |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea canalului pentru teava de canalizare si camine de vizitare) | 100 m3 | | | 1125.00 <hr/> 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2.2500 | 500.00 | 1125.00 |
| 44 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | | | 1260.00 <hr/> 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2.5200 | 500.00 | 1260.00 |
| 45 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | | | 197.69 <hr/> 197.69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.4100 | 74.60 | 179.786 |
| | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0.2400 | 74.60 | 17.904 |
| 46 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - surplus | t | | | 11.60 <hr/> 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|---------|-------------------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0232 | 500.00 | 11.599 |
| 47 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | | | 558.01 45.51 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0.6100 | 74.60 | 45.506 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.0250 | 500.00 | 512.50 |
| 48 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm - Teava corugata HDPE SN 4 D250 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1.01 | m | | | 346.18 14.70 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0.1970 | 74.60 | 14.696 |
| | 2521216701001 "1 | Teava din polietilena - Teava corugata HDPE SN 4 D250 | m | 1.0150 | 300.00 | 307.545 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0.0036 | 6000.00 | 21.81 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.0300 | 35.00 | 1.05 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0.0135 | 80.00 | 1.08 |
| 49 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armatprefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1.015 | m3 | | | 2548.47 790.76 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7.2000 | 74.60 | 537.12 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.4000 | 74.60 | 253.64 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0.1330 | 1600.00 | 216.00 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0.1200 | 350.00 | 42.622 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0.0100 | 1450.00 | 14.742 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.2260 | 580.00 | 133.046 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0.1100 | 6.50 | 0.726 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0.0800 | 35.00 | 2.843 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0.0040 | 6000.00 | 24.333 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2.0360 | 650.00 | 1323.40 |
| 50 | | Placi prefabricat pt. camine ÊÖÄ-10 (0,18 m3) | buc | | | 1500.00 0.00 |
| | 3332 | Placi prefabricat pt. camine KTD-10 (0,18 m3) | buc | 1.0000 | 1200.00 | 1200.00 |
| | 55434554445 | Inel de reazem ÊÖÖ-1 (0,02 m3) | buc | 1.0000 | 300.00 | 300.00 |
| 51 | | Inel prefabricat pt. camine ÊÖÖ-10-9 (0,24 m3) | buc | | | 1400.00 0.00 |
| | 5543 | Inel prefabricat pt. camine ÊÖÖ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| 52 | | Placi prefabricate pt. camine ÊÖÖ1-10-1 (0,10 m3) | buc | | | 1200.00 0.00 |
| | 55434554 | Placi prefabricate pt. camine | buc | 1.0000 | 1200.00 | 1200.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|------|--------|---------|------------------|
| | | KTD1-10-1 (0,10 m3) | | | | |
| 53 | | Inel de reazem ÊÖÖ-1 (0,02 m3) | buc | | | 300.00 0.00 |
| | 55434554445 | Inel de reazem ÊÖÖ-1 (0,02 m3) | buc | 1.0000 | 300.00 | 300.00 |
| 54 | | Capacul cu rama din fonta | buc | | | 2300.00 0.00 |
| | 5543455444534 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1.0000 | 2300.00 | 2300.00 |
| 55 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 23.13 23.13 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3100 | 74.60 | 23.126 |
| | | 1.6.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 56 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35) | buc | | | 1574.11 81.31 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.3300 | 74.60 | 24.618 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.7600 | 74.60 | 56.696 |
| | 2663102100000 "122 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.0580 | 1600.00 | 92.80 |
| | 2811106301794 "2 | Stilp metalic confectionat industrial SM2.35 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| 57 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | | | 1442.88 32.82 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 2615107326105 "9 | Indicator A900 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4.0000 | 0.40 | 1.60 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.0200 | 62.00 | 1.24 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.0400 | 58.00 | 2.32 |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc | | | 1442.88 32.82 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 261510334 | Indicator B900 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4.0000 | 0.40 | 1.60 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.0200 | 62.00 | 1.24 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.0400 | 58.00 | 2.32 |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | | | 1442.88 32.82 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 261510334232 | Indicator B700 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4.0000 | 0.40 | 1.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|-------|---------|---------|---------------------------|
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.0200 | 62.00 | 1.24 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.0400 | 58.00 | 2.32 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 700x350 | buc | | | 1442.88 ----- 32.82 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 2615103342324 55 | Indicatoare BH 700x350 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4.0000 | 0.40 | 1.60 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.0200 | 62.00 | 1.24 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.0400 | 58.00 | 2.32 |
| 61 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 | | | 327.15 ----- 1.99 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | | 74.60 | 1.521 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | | 74.60 | 0.046 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0.00562 | 74.60 | 0.419 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | | 250.00 | 200.00 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | | 68.00 | 3.808 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.0080 | 68.00 | 0.544 |
| | 2513206621650 22 | Microbe reflectorizante | kg | 0.3000 | 400.00 | 120.00 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | | 115.00 | 0.814 |

Antreprenor "Capmanlux" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar Primaria mun. Ungheni
(functia, semnatura)