

**Constructia sistemelor de
aprovizionare cu apa si sanatatie
a localitatilor din lunca riului
Prut, raionul Hincesti, Etapa I**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Constructia sistemelor de aprovizionare cu apa si sanatatie

Valoarea de deviz 18 416 074,62 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-1 Retele exterioare de apa s. Cateleni				
		1.1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm	buc	19,00	3 471,00 0,00	65 949,00 0,00
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	19,00	450,00 0,00	8 550,00 0,00
3	Pret de piata	Reductor de presiune D80mm	buc	2,00	7 792,00 0,00	15 584,00 0,00
4	Pret de piata	Vana sertar pana cauciucata d100mm	buc	8,00	2 055,00 0,00	16 440,00 0,00
5	Pret de piata	Vana sertar pana cauciucata d80mm	buc	61,00	1 771,00 0,00	108 031,00 0,00
6	Pret de piata	Vana sertar pana cauciucata d65mm	buc	10,00	1 381,00 0,00	13 810,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			228 364,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 740,37
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				231 104,37
		1.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
7	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010	buc	19,00	357,29 176,36	6 788,58 3 350,93
8	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare /Указатель пожарного крана Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,030	buc	19,00	77,30 66,79	1 468,73 1 268,92
9	IA41B	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 mm	buc	2,00	376,02 272,33	752,05 544,66
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana д65-100 mm	buc	79,00	35,77 35,66	2 825,52 2 817,30
		<i>Total</i>	Lei			11 834,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 915,63
		<i>Transport materiale</i>	3 %			115,59
		<i>Total</i>				13 866,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			558,73
		<i>Total</i>				14 424,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			360,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 785,45 7 981,81
		1.3. Lucrari de constructii				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	104,01	830,25 0,00	86 354,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	322,00	133,57 133,57	43 009,67 43 009,67
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	733,45	142,05 39,55	104 188,34 29 009,74
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,04	911,25 0,00	10 971,45 0,00
15	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	2 247,00	12,80 0,00	28 761,60 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,04	168,56 23,34	2 029,42 281,02
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 699,00	20,10 20,10	54 250,98 54 250,98
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 699,00	49,30 48,63	133 060,70 131 252,37
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	68,20	392,40 0,00	26 761,68 0,00
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	68,20	1 279,14 571,89	87 237,27 39 002,82

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			576 625,21
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				576 625,21 296 806,60
		1.3.2. Conducte si armaturi				
21		Tuburi aductiune A9	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d110mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	2 353,60	153,53 9,53	361 355,79 22 433,28
23		Tuburi sistemului A1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d110mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	1 646,90	153,53 9,53	252 853,90 15 697,37
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN10 SDR17 d90mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	8 675,20	105,91 9,53	918 785,68 82 687,47
26	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	1 950,00	83,50 7,00	162 820,56 13 655,31
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm	m	1 211,50	60,94 3,50	73 828,01 4 241,90
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	8,70	43,89 3,50	381,83 30,47

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm				
29		Banda de avertizare	m	14 669,10	1,20 0,00	17 602,92 0,00
30	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 170,20	6,54 2,59	20 744,52 8 222,23
31	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	12 675,70	10,86 4,54	137 706,27 57 532,47
32	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	15 845,90	0,59 0,27	9 283,25 4 212,53
33	GA08D	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377 x 9 mm	m	12,80	2 351,64 204,25	30 100,97 2 614,35
34	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 9 mm	m	70,90	1 980,32 175,72	140 404,46 12 458,29
35	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273x7 mm	m	1,60	1 934,42 153,67	3 095,08 245,88
36	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4,5 mm	m	14,00	1 011,26 134,87	14 157,62 1 888,14
37	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia	m	2,00	1 090,82 134,87	2 181,64 269,74

1	2	3	4	5	6	7
		conductei, tubul avind Dn 194 x 5 mm				
38	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x4,5 mm	m	2,20	808,69 134,87	1 779,11 296,71
39	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	87,42	136,15 52,52	11 902,58 4 591,32
40	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d89x6mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m	1,40	316,59 32,42	443,22 45,39
41	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d225 mm Materiale marunte (lichid de curatie, cirpe)=1,010	m	465,00	326,77 12,77	151 948,37 5 939,67
42	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d200 mm Materiale marunte (lichid de curatie, cirpe)=1,015	m	2 086,10	201,55 10,76	420 460,08 22 453,64
43	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d180 mm Materiale marunte (lichid de curatie, cirpe)=1,015	m	786,80	213,92 10,76	168 309,05 8 468,69
44	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 PN4 Футляр d160	m	431,90	125,32 10,76	54 124,20 4 648,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm Materiale marunte (lichid de curative, cirpe)=1,015				
45		Inel distantier pentru tub de protectie d377mm	buc	37,00	155,00 0,00	5 735,00 0,00
46		Inel distantier pentru tub de protectie d325mm	buc	6,00	98,00 0,00	588,00 0,00
47		Inel distantier pentru tub de protectie d225mm	buc	243,00	67,00 0,00	16 281,00 0,00
48		Inel distantier pentru tub de protectie d200mm	buc	1 056,00	55,00 0,00	58 080,00 0,00
49		Inel distantier pentru tub de protectie d180mm	buc	405,00	55,00 0,00	22 275,00 0,00
50		Inel distantier pentru tub de protectie d160mm	buc	218,00	55,00 0,00	11 990,00 0,00
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	10,00	1 153,66 35,66	11 536,62 356,62
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100mm	buc	3,00	1 828,83 57,71	5 486,48 173,12
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d80mm	buc	27,00	1 488,83 57,71	40 198,35 1 558,11
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d50mm	buc	1,00	1 237,83 57,71	1 237,83 57,71

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100x80 mm	buc	6,00	1 842,83 57,71	11 056,97 346,25
56	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d80x65 mm	buc	3,00	1 665,83 57,71	4 997,48 173,12
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d80x50mm	buc	4,00	1 523,83 57,71	6 095,31 230,83
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce din otel cu flanse d80mm	buc	5,00	3 365,83 57,71	16 829,14 288,54
59	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100x80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	3,00	986,08 68,08	2 958,25 204,25
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	7,00	924,88 68,08	6 474,17 476,57
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	3,00	924,88 68,08	2 774,65 204,25
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	4,00	172,12 68,08	688,49 272,33
63	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d80mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,00	1 835,83 149,13	3 671,66 298,26

1	2	3	4	5	6	7
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d80 mm	buc	4,00	382,83 57,71	1 531,31 230,83
65		Garnitura din cauciuc d100mm	buc	31,00	22,00 0,00	682,00 0,00
66		Garnitura din cauciuc d80mm	buc	178,00	19,00 0,00	3 382,00 0,00
67		Garnitura din cauciuc d 65mm	buc	20,00	23,00 0,00	460,00 0,00
68		Garnitura din cauciuc d 50 mm	buc	20,00	19,00 0,00	380,00 0,00
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 110x4"	buc	10,00	887,36 37,61	8 873,57 376,07
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 90x3"	buc	68,00	720,50 37,61	48 993,81 2 557,29
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 75x2 1/2"	buc	10,00	561,88 37,61	5 618,77 376,07
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 63x2"	buc	9,00	403,26 37,61	3 629,31 338,46
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,00	284,81 37,61	284,81 37,61

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 50x2"				
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune d75mm	buc	22,00	145,76 37,61	3 206,66 827,36
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune d63mm	buc	15,00	154,00 37,61	2 309,96 564,11
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d63mm	buc	1,00	135,46 37,61	135,46 37,61
77		Evacuarea conductelor de golire	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
78	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d50mm	m	8,00	37,87 3,50	302,96 28,01
79	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 50x2"	buc	1,00	376,48 37,61	376,48 37,61
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,62	44,23 13,62	867,89 267,14
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,02	1 176,00 418,00	23,52 8,36

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			3 264 282,02
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				3 264 282,02 282 960,04
		1.3.3. Camine				
82	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - este exclus) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	5,44	1 452,42 687,30	7 901,17 3 738,93
83	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B12,5 -1,05m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	33,25	1 206,25 626,35	40 107,65 20 826,29
84		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII-10	buc	8,00	977,00 0,00	7 816,00 0,00
85		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KII-15	buc	25,00	3 083,00 0,00	77 075,00 0,00
86		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII-10-6a	buc	8,00	1 063,00 0,00	8 504,00 0,00
87		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KII-10-9a	buc	8,00	1 584,00 0,00	12 672,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII-15-6	buc	25,00	1 657,00 0,00	41 425,00 0,00
89		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII-15-9a	buc	25,00	2 394,00 0,00	59 850,00 0,00
90		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. KIIPI1-10-1	buc	8,00	946,00 0,00	7 568,00 0,00
91		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI2-15-1	buc	25,00	3 320,00 0,00	83 000,00 0,00
92		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0m. KII0-1	buc	33,00	225,00 0,00	7 425,00 0,00
93		Scara cu vanguri din otel	kg	218,00	30,00 0,00	6 540,00 0,00
94		Capacul cu rama din fonta JI Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	3,00	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
95		Capacul cu rama din fonta T Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	30,00	1 350,00 0,00	40 500,00 0,00
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,218	1 176,38 417,61	256,45 91,04
97	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,80	49,30 48,63	384,54 379,31
		<i>Total</i>	Lei			404 024,81
		Total Camine				404 024,81 25 035,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.4. Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt				
98	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 412,80	37,59 18,80	53 102,39 26 565,73
99	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,32	290,69 103,74	10 267,15 3 664,24
100	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,41	951,61 0,00	1 341,77 0,00
101	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	52,98	349,63 58,36	18 523,25 3 091,70
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	88,30	480,71 64,19	42 446,84 5 668,12
103	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	353,20	275,87 10,37	97 438,15 3 664,24
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	353,20	172,73 0,00	61 007,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			284 126,73
		Total Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt Inclusiv salariu				284 126,73 42 654,03
		1.3.5. Drumul din pietris				
105	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,66	951,75 0,00	6 338,65 0,00
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	266,465	349,63 58,36	93 162,98 15 549,80
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	399,70	480,71 64,19	192 140,42 25 657,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			291 642,05
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				291 642,05 41 207,18
		1.3.6. Transportarea gunoiului				
108	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,353	1 053,23 0,00	371,79 0,00
109	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	67,10	12,80 0,00	858,80 0,00
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,353	167,96 23,31	59,29 8,23
		<i>Total</i>	Lei			1 289,88
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 289,88 8,23
		<i>Total</i>	Lei			4 821 990,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			165 281,20
		<i>Transport materiale</i>	3 %			110 991,68
		<i>Total</i>				5 098 263,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			356 878,45
		<i>Total</i>				5 455 142,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			136 378,55
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 591 520,58 688 671,65
		<i>Total</i>	Lei			5 837 410,40
		Total № 2-1-1 Retele exterioare de apa s. Cateleni Inclusiv salariu				5 837 410,40 696 653,46
		2. s. Nemteni. Statia de pompare. Lucrari Generale de constructie. SP LGC				
		2.1. Lucrari de terasaminte				

1	2	3	4	5	6	7
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,16	830,25 0,00	132,84 0,00
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,50	133,58 133,58	66,79 66,79
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,20	20,10 20,10	205,02 205,02
114	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,20	49,30 48,63	502,86 496,03
		<i>Total</i>	Lei			907,51
		Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu				907,51 767,84
		2.2. Fundatii				
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,66	480,76 64,15	317,30 42,34
116	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B7.5.. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,70	2 100,01 249,63	14 070,08 1 672,55
117	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,60	131,27 77,81	5 854,84 3 470,24

1	2	3	4	5	6	7
118	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,96	84,35 24,64	334,02 97,58
		<i>Total</i>	Lei			20 576,24
		Total Fundatii Inclusiv salariu				20 576,24 5 282,71
		2.3. Pereti				
119	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,70	1 208,95 241,20	8 099,95 1 616,07
120	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	14,00	41,09 1,95	575,32 27,23
121	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,12	2 349,00 343,67	281,88 41,24
122	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,40	32,77 6,43	78,65 15,43
123	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,20	30,93 4,54	315,44 46,30
124	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv-Boiandrug B1	m2	1,55	131,95 77,81	204,52 120,60

1	2	3	4	5	6	7
125	CA05A1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,03	1 531,33 341,67	45,94 10,25
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	93,74	44,24 13,62	4 146,71 1 276,39
127	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea GF-0311 la utilaje tehnologice.	t	0,09	246,67 154,89	22,20 13,94
128	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	515,67 247,78	46,41 22,30
		<i>Total</i>	Lei			13 817,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 817,02 3 189,75
		2.4. Planseul				
129	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,08	2 342,81 343,65	2 530,24 371,14
130	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	133,40	30,87 4,47	4 117,43 596,85
131	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	6,00	127,96 77,81	767,76 466,85

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
132	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,51	2 341,98 343,76	1 194,41 175,32
133	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,60	32,82 6,42	347,88 68,01
134	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,60	30,93 4,54	1 936,38 284,12
135	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,70	129,06 77,81	477,52 287,89
		<i>Total</i>	Lei			11 371,62
		Total Planseul Inclusiv salariu				11 371,62 2 250,18
		2.5. Acoperisul				
136	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,51	10 733,06 1 562,02	5 473,86 796,63
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,51	234,27 55,06	119,48 28,08
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	8,84	31,04 16,21	274,42 143,30
139	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,88	2 243,77 291,78	1 974,52 256,77

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
140	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	8,84	73,79 16,21	652,28 143,30
141	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0.81m3)	m2	27,20	224,34 19,13	6 102,10 520,28
142	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,23	77,13 16,35	17,74 3,76
143	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	27,20	340,64 74,57	9 265,33 2 028,19
144	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	12,80	932,25 263,25	11 932,85 3 369,61
145	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30	52,90 11,03	15,87 3,31
146	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30	235,03 55,10	70,51 16,53
147	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,60	95,01 64,84	1 482,23 1 011,50
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	16,80	44,39 13,62	745,79 228,75

1	2	3	4	5	6	7
149	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 Material marunt=1,030	m	11,40	240,58 19,45	2 742,65 221,75
150	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 Material marunt=1,020	m	17,60	244,55 22,69	4 304,03 399,41
151	CA05F	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,03	1 265,00 67,00	37,95 2,01
152	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,32	92,94 61,59	29,74 19,71
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,44	44,14 13,57	19,42 5,97
		<i>Total</i>	Lei			45 260,77
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				45 260,77 9 198,86
		2.6. Timplaria				
154	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe Cu 3 camere	m2	1,08	1 746,36 94,92	1 886,07 102,51
155	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30	m	0,90	128,32 61,60	115,49 55,44

1	2	3	4	5	6	7
		cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	2 571,70 52,52	5 143,39 105,04
157	Pret de piata	Supapa PO400 "VENNTS" SAU ANALOG	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 144,95
		Total Timplaria Inclusiv salariu				7 144,95 262,99
		2.7. Pardoseli				
158	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,09	2 161,33 441,67	194,52 39,75
159	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,00	155,91 68,08	1 403,20 612,74
160	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade- 2cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-9,00	37,07 1,30	-333,67 -11,67
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,00	146,41 58,36	1 317,66 525,21

1	2	3	4	5	6	7
162	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade- 2cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-9,00	37,07 1,30	-333,67 -11,67
		Total	Lei			2 248,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 248,04 1 154,36
		2.8. Lucrari de finisare				
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf	m2	9,00	117,63 99,21	1 058,71 892,85
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Knauf	m2	29,30	97,44 79,10	2 854,91 2 317,77
165	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,40	165,46 116,71	728,03 513,53
166	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	33,40	420,57 135,52	14 046,90 4 526,22

1	2	3	4	5	6	7
167	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	2,70	420,57 135,51	1 135,55 365,89
168	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	1,68	289,82 135,51	486,90 227,66
169	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,78	165,44 116,71	6 250,29 4 409,38
170	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	37,78	24,14 7,78	912,07 293,98
171	CF13B	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm	m2	37,78	219,41 178,31	8 289,25 6 736,55
		<i>Total</i>	Lei			35 762,61
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				35 762,61 20 283,83
		2.9. Alte lucrari				
		2.9.1. Intrarea centrala				
172	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,60	2 224,07 249,63	1 334,44 149,78

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
173	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00	131,34 77,81	525,34 311,23
174	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,01	2 157,00 441,00	21,57 4,41
175	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,92	155,94 68,08	299,41 130,72
176	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade- 2cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-1,92	36,83 1,28	-70,71 -2,46
		<i>Total</i>	Lei			2 110,05
		Total Intrarea centrala Inclusiv salariu				2 110,05 593,68
		2.9.2. Pireu				
177	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,59	480,83 64,19	764,52 102,06
178	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	15,90	155,92 68,08	2 479,15 1 082,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
179	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade- 2cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-15,90	37,18 1,30	-591,12 -20,62
		<i>Total</i>	Lei			2 652,55
		Total Pireu Inclusiv salariu				2 652,55 1 163,95
		<i>Total</i>	Lei			4 762,60
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4 762,60 1 757,63
		2.10. Acces pavare				
180		Проезд щебеночный	h-om.	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,00	371,53 23,99	743,06 47,98
182	DI134 k=1,2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к материалам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20	100m2	0,20	10 198,85 384,50	2 039,77 76,90
183	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,23	2 223,39 249,78	511,38 57,45

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонный валик) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
		<i>Total</i>	Lei			3 294,21
		Total Acces pavare Inclusiv salariu				3 294,21 182,33
		<i>Total</i>	Lei			145 145,57
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			10 639,32
		<i>Transport materiale</i>	3 %			2 935,08
		<i>Total</i>				158 719,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			11 110,40
		<i>Total</i>				169 830,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			4 245,76
		Total s. Nemteni. Statia de pompare. Lucrari Generale de constructie. SP LGC Inclusiv salariu				174 076,13 44 330,48
		3. Retele de apa				
		3.1. Lucrari de constructii				
184	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	50,38	830,25 0,00	41 827,99 0,00
185	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	47,05	1 194,75 0,00	56 213,19 0,00
186	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	301,30	133,57 133,57	40 244,76 40 244,76

1	2	3	4	5	6	7
187	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	4,85	309,00 0,00	1 498,65 0,00
188	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	78,49	392,40 0,00	30 799,44 0,00
189	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	78,49	1 351,14 571,89	106 050,88 44 887,56
190	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 962,25	20,10 20,10	39 442,04 39 442,04
191	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1 962,25	57,08 56,41	112 006,83 110 692,12
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,13	789,70 0,00	3 261,47 0,00
193	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	660,80	15,20 0,00	10 044,20 0,00
194	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,53	138,89 19,45	73,61 10,31
195	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	223,50	142,05 39,55	31 748,66 8 839,96

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
196	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	33,12	1 705,41 625,06	56 483,08 20 701,92
197	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	24,00	12 950,83 0,00	310 820,00 0,00
198	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-0211	t	0,50	246,96 154,96	123,48 77,48
199	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,50	550,12 247,68	275,06 123,84
200	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД PE80 SDR13,6 PN10	m	7,00	60,94 3,50	426,58 24,51
201	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД PE80 SDR13,6 PN10	m	5 754,00	115,56 11,80	664 937,30 67 902,26
202	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm	m	623,00	103,84 9,53	64 691,66 5 938,11

1	2	3	4	5	6	7
		ПНД PE80 SDR21 PN6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02				
203	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm ПНД PE80 SDR21 PN6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	270,00	320,03 10,76	86 407,93 2 906,13
204	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm ПНД PE80 SDR21 PN6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	486,00	133,56 10,76	64 909,32 5 231,03
205	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД PE80 SDR13,6 PN10	m	665,00	88,43 11,80	58 803,20 7 847,58
206	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	672,00	6,54 2,59	4 397,30 1 742,90
207	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 377,00	10,86 4,54	69 278,45 28 943,93
208	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	756,00	13,89 5,19	10 498,72 3 921,52
209	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	14,00	2 705,34	37 874,79

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04			35,66	499,27
210	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	7,00	1 346,06 35,66	9 422,43 249,63
211	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	39,00	2 033,50 35,66	79 306,58 1 390,82
212	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (vana din fonta cu sfera si flansa) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03	buc	2,00	5 546,62 45,39	11 093,24 90,78
213	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (robinet de incendiu) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	514,06 35,66	1 028,12 71,32
214	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110*125 mm Reductie Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,00	buc	2,00	565,18 81,05	1 130,36 162,10

1	2	3	4	5	6	7
215	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii având diametrul de 110 mm*90. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reducție	buc	1,00	525,41 77,81	525,41 77,81
216	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, având diametrul de 150*100 mm Reducție fontă Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05	buc	1,00	1 773,90 312,53	1 773,90 312,53
217	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena, teu, se va include conform proiectului	buc	2,00	282,75 37,60	565,49 75,21
218	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, având diametrul de 150 Cot fontă Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05	buc	1,00	2 740,95 312,53	2 740,95 312,53
219	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, având diametrul de 150 teu fontă Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05	buc	1,00	3 410,85 312,53	3 410,85 312,53
220	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena	buc	15,00	887,36 37,61	13 310,36 564,11

1	2	3	4	5	6	7
		(mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (racord compresiune cu flansa D110x100)				
221	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa otel	buc	9,00	427,83 57,71	3 850,45 519,37
222	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Flansa otel	buc	2,00	735,08 119,95	1 470,15 239,91
223	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm Flansa otel	buc	32,00	387,83 57,71	12 410,48 1 846,64
224	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm Flansa otel	buc	6,00	283,83 57,71	1 702,97 346,25
225	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm Flansa otel	buc	2,00	377,83 57,71	755,66 115,42
226	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	8,00	224,01 57,71	1 792,06 461,66
227	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	53,00	333,21 57,71	17 660,00 3 058,50

1	2	3	4	5	6	7
228	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	5,00	359,46 57,71	1 797,29 288,54
229	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 219mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	10,00	984,72 195,82	9 847,17 1 958,17
230	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	3,00	618,27 195,82	1 854,80 587,45
231	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	2,00	279,66 57,71	559,32 115,42
232	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena flanse se va include conform proiectului flansa de capat 110	buc	12,00	404,21 77,81	4 850,50 933,70
233	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de flanse 200 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	2,00	520,36 77,81	1 040,72 155,62
234	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	40,00	305,72 64,84	12 228,80 2 593,60

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena flansa de capat				
235	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena flansa se va include conform proiectului	buc	5,00	241,62 51,87	1 208,11 259,36
236	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm	buc	3,00	653,05 81,05	1 959,15 243,15
237	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena flansa se va include conform proiectului	buc	2,00	298,65 64,84	597,30 129,68
238	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159*3.5 Bucsa din tevi 3.0m	buc	15,00	240,19 42,15	3 602,88 632,19
239	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 89*2.8 Bucsa 3.0m	buc	10,00	576,48 33,72	5 764,75 337,17
240	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 133*3.2	buc	46,00	69,21 38,90	3 183,73 1 789,58
241	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 377*5.0mm Bucsa din tevi 3.0m	buc	2,00	4 179,21 42,15	8 358,42 84,29

1	2	3	4	5	6	7
242	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108*2.8 Busca L=3.0m	buc	2,00	580,05 36,31	1 160,11 72,62
243	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm cot Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	2,00	819,00 103,75	1 638,01 207,49
244	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Cot 90grade 110. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1,00	779,93 77,81	779,93 77,81
245	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 60 grade 200mm cot Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	2,00	2 898,59 103,75	5 797,19 207,49
246	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125mm 15grade Cot Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	3,00	564,17 81,05	1 692,51 243,15
247	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125mm 15grade Cot Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	3,00	564,17 81,05	1 692,51 243,15

1	2	3	4	5	6	7
248	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,72	2 224,86 249,64	6 051,61 679,01
249	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm.Piesa de bransareNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	3,00	100,44 37,61	301,31 112,82
250	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90*63mm.Piesa de bransare.	buc	3,00	100,44 37,61	301,31 112,82
251	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 59 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	4,50	165,96 32,42	746,84 145,89
252	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	26,50	316,55 32,42	8 388,52 859,13
253	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	2,50	299,57 32,42	748,92 81,05
254	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	5,00	958,00	4 790,02

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, avind diametrul de 219 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04			99,21	496,03
255	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 133 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	1,50	444,79 54,47	667,18 81,70
256	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	1,00	205,17 32,42	205,17 32,42
257	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,50	10,09 4,54	45,40 20,42
258	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	36,50	15,21 6,48	555,13 236,67
259	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm Teu hidranti Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05	buc	2,00	2 945,32 136,16	5 890,63 272,33
260	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,16	2 219,56 249,62	355,13 39,94
261	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	10,00	1 086,68 212,03	10 866,77 2 120,27

1	2	3	4	5	6	7
262	DF18B	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	12,00	187,43 67,43	2 249,20 809,20
263	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x 8 mm	m	23,00	1 200,98 134,87	27 622,51 3 101,94
264	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 166 mm tub de protectie PE100 SDR26 PN6 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,00	m	88,00	520,51 109,97	45 804,78 9 677,25
265	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,00	buc	14,00	178,44 97,91	2 498,20 1 370,72
		<i>Total</i>	Lei			2 254 789,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			103 582,46
		<i>Transport materiale</i>	3 %			44 208,31
		<i>Total</i>				2 402 580,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			168 180,64
		<i>Total</i>				2 570 761,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			64 269,04
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 635 030,33 431 593,59
		3.2. Lucrari de montare				
266	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametru1 de Dn=100 mm Mat. marunte si montaj (miniu p1umb, fuior, cinepa, a1iaj de 1ipit etc.)=1,01	buc	12,00	357,29 176,37	4 287,44 2 116,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 287,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			507,93
		<i>Transport materiale</i>	3 %			65,13
		<i>Total</i>				4 860,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			148,15
		<i>Total</i>				5 008,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			125,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 133,87 2 116,38
		3.3. Valoarea utilajului				
267	Pret de piata	Hidrant subteran	buc	12,00	7 900,00 0,00	94 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			94 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 137,60
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				95 937,60
		<i>Total</i>	Lei			2 736 101,80
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				2 736 101,80 433 709,97
		4. Sistematizarea				
		4.1. Sistematizarea				
268	TsC19B1	Sapatura mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II из корыта под дорожное покрытие	100 m3	0,06	552,00 0,00	33,12 0,00
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,08	911,25 0,00	72,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
270	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,80	15,20 0,00	194,60 0,00
271	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	167,50 23,50	13,40 1,88
272	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,14	1 279,14 572,00	179,08 80,08
		<i>Total</i>	Lei			493,10
		Total Sistematizarea Inclusiv salariu				493,10 81,96
		4.2. Drumul din asfalt				
273	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,10	290,62 103,74	1 191,55 425,35
274	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,15	29,26 9,27	179,97 56,99
275	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,15	349,64 58,36	2 150,29 358,89
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% возврат	m3	6,15	305,34 64,20	1 877,86 394,81
277	DB16D K=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Коэффициент к трудозатратам=2,50 Коэффициент к материалам=2,50 Коэффициент к машинам=2,50	m2	41,00	462,78 19,45	18 974,02 797,53
		<i>Total</i>	Lei			24 373,69
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				24 373,69 2 033,57
		4.3. Drumul din pietris				
278	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	13,50	29,25 9,27	394,87 125,14
279	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,50	349,63 58,36	2 622,20 437,67

1	2	3	4	5	6	7
280	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% возврат	m3	13,50	305,33 64,19	4 121,89 866,59
281	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,02	35,66 35,66	321,67 321,67
282	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	9,02	15,21 0,00	137,20 0,00
283	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,04	177,25 24,25	7,09 0,97
		<i>Total</i>	Lei			7 604,92
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				7 604,92 1 752,04
		<i>Total</i>	Lei			32 471,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			928,22
		<i>Transport materiale</i>	3 %			729,41
		<i>Total</i>				34 129,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 389,06
		<i>Total</i>				36 518,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			912,97
		Total Sistemizarea Inclusiv salariu				37 431,37 3 867,57
		5. Ventilare (Сантехнические работы)				
		5.1. Lucrari de constructii				
284	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,13	1 192,63 245,07	1 347,67 276,93
285	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D180) Material marunt=1,00	buc	1,00	1 832,53 400,06	1 832,53 400,06

1	2	3	4	5	6	7
286	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	0,15	136,33 58,33	20,45 8,75
287	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 mm ISOVER -KIM-AL SAU ANALOG	m2	2,00	198,21 59,01	396,42 118,01
288		Клейная лента для заделки стыкобы	m	1,00	15,00 0,00	15,00 0,00
289		П1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VK20 SAU ANALOG	buc	1,00	193,82 32,42	193,82 32,42
		<i>Total</i>	Lei			3 805,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			200,68
		<i>Transport materiale</i>	3 %			88,44
		<i>Total</i>				4 095,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			286,65
		<i>Total</i>				4 381,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			109,55
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 491,21 836,17
		5.2. Lucrari de montare				
291	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa	buc	1,00	1 359,19 1 265,68	1 359,19 1 265,68

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,033 kw (AW 200E2-K в к-те с регулятором скорости, датчиком t, средствами крепления SYSTEMAIR) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 SAU ANALOG				
		<i>Total</i>	Lei			1 359,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			303,76
		<i>Transport materiale</i>	3 %			1,60
		<i>Total</i>				1 664,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			88,60
		<i>Total</i>				1 753,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			43,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 796,98 1 265,68
		5.3. Valoarea utilajului				
292	Pret de piata	Вентилятор осевой AW 200E2-K в к-те с регулятором скорости, датчиком t, средствами крепления SYSTEMAIR SAU ANALOG	set	1,00	8 434,00 0,00	8 434,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 434,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			101,21
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				8 535,21
		<i>Total</i>	Lei			14 823,40
		Total Ventilare (Сантехнические работы) Inclusiv salariu				14 823,40 2 101,85
		6. Utilaj (Оборудование) 6.1. Utilaj (Оборудование)				
293	Pret de piata	Многонасосная установка с регулируемой частотой вращения 3NRV 15/4T "DAB" Q26,4m/4 H=50,0м N4kBt в	set	1,00	164 067,00 0,00	164 067,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		комплекте с предохранителями, срабатывающими при прекращении подачи воды SAU ANALOG				
294	Pret de piata	Бактерицидная лампа БЛЕСК 300 Q30,0m3/4 N=0,375kBt SAU ANALOG	set	4,00	27 900,00 0,00	111 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			275 667,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 308,00
		Total Utilaj (Оборудование) Inklusiv salariu				278 975,00
		6.2. Lucrari de montare				
295	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Бактерицидная лампа БЛЕСК 300 Q30,0m3/4 N=0,375kBt) SAU ANALOG	100 buc	0,04	14 131,75 5 706,00	565,27 228,24
		<i>Total</i>	Lei			565,27
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			54,78
		<i>Transport materiale</i>	3 %			0,03
		<i>Total</i>				620,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			15,98
		<i>Total</i>				636,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			15,90
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				651,96 228,24
		<i>Total</i>	Lei			279 626,96
		Total Utilaj (Оборудование) Inklusiv salariu				279 626,96 228,24
		7. Statia de pompare				
296	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm полипропилен	m	1,00	110,26 20,75	110,26 20,75

1	2	3	4	5	6	7
297	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm Фасонные части и средства крепления труб (10%)	m	0,10	110,50 20,70	11,05 2,07
298	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап чуг. Material marunt (nisip, apa etc)=1,02	buc	1,00	2 067,57 68,08	2 067,57 68,08
		<i>Total</i>	Lei			2 188,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			21,82
		<i>Transport materiale</i>	3 %			62,94
		<i>Total</i>				2 273,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			159,16
		<i>Total</i>				2 432,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			60,82
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				2 493,62 90,90
		8. SP Iluminat				
		8.1. Lucrari de montare				
299	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 410x330x120 ППН-24(3) IP54 SAU ANALOG	buc	1,00	313,38 153,67	313,38 153,67
300	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	74,87 72,62	449,22 435,72
301	Pret de piata	Комплект шин РЕ и N габ. 8/1 SAU ANALOG	buc	1,00	10,60 0,00	10,60 0,00
302	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta НПП05x100 IP54 SAU ANALOG	buc	1,00	313,97 74,57	313,97 74,57

1	2	3	4	5	6	7
303	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 JHH104B 2x36 IP65 SAU ANALOG	100 buc	0,02	57 190,00 7 521,50	1 143,80 150,43
304	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 SAU ANALOG	buc	4,00	305,00 0,00	1 220,00 0,00
305	Pret de piata	Лампа накаливания Б235- 245-60 SAU ANALOG	buc	1,00	29,00 0,00	29,00 0,00
306	Pret de piata	Фонарь аккумуляторный СГВ-2 SAU ANALOG	buc	1,00	437,00 0,00	437,00 0,00
307	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (установ. откр. установки)	100 buc	0,02	7 376,00 2 561,00	147,52 51,22
308	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (отк. уст-ки IP43 1н 16А U=220В) SAU ANALOG	100 buc	0,01	8 889,00 2 801,00	88,89 28,01
309		Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73 SAU ANALOG	buc	5,00	39,00 0,00	195,00 0,00
310	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТ1-0,25/12-220 IP54 SAU ANALOG	buc	1,00	821,32 92,72	821,32 92,72
311	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	2 091,20 1 238,40	104,56 61,92
312	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ст. оцин. разм. 60x40мм)	m	2,00	130,23 16,86	260,46 33,72
313	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085У3 SAU ANALOG	buc	3,00	66,91 66,79	200,72 200,36

1	2	3	4	5	6	7
314	Pret de piata	Коробка распаячная разм. 150x110x70мм КМ41241 SAU ANALOG	buc	1,00	39,00 0,00	39,00 0,00
315	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20	4 706,00 998,55	941,20 199,71
316	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	3 473,03 537,53	1 041,91 161,26
317	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,20	4 313,70 1 231,95	862,74 246,39
318	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,01	5 040,00 999,00	50,40 9,99
319	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01	47 706,00 4 033,00	477,06 40,33
320	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida разм. 100x60 мм короб мет. глухой	m	9,00	182,23 16,86	1 640,03 151,73
321	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ББГ-0,66 сеч. 3x1,5мм2) SAU ANALOG	100 m	0,22	3 919,59 953,14	862,31 209,69
322	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ББГ-0,66 сеч. 2x1,5мм2) SAU ANALOG	100 m	0,05	3 150,60 953,20	157,53 47,66
323	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg (ББГ-0,66 сеч. 5x4мм2) SAU ANALOG	100 m	0,05	8 474,20 1 251,40	423,71 62,57
324	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ББГ-0,66 сеч. 3x2,5мм2) SAU ANALOG	100 m	0,05	4 350,60 953,20	217,53 47,66
		Total	Lei			12 448,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			590,24
		<i>Transport materiale</i>	3 %			253,60
		<i>Total</i>				13 292,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			172,15
		<i>Total</i>				13 464,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			336,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 801,47 2 459,33
		8.2. Utilaj (Оборудование)				
325	Pret de piata	Щиток распределительный 410x310x120 ШРН-24(3) IP54 SAU ANALOG	buc	1,00	688,00 0,00	688,00 0,00
326	Pret de piata	Выключатель нагрузки 3х-полюсный Uh=380В ВН 32-3Р-25А SAU ANALOG	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
327	Pret de piata	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 SAU ANALOG	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
328	Pret de piata	Выключатель автом. дифференциальный 1дифф=30МА АД12/2/16/30 SAU ANALOG	buc	3,00	203,00 0,00	609,00 0,00
329	Pret de piata	Выключатель автом. дифференциальный 1дифф=30МА (СУ30) АД14/4/20/30 SAU ANALOG	buc	1,00	247,00 0,00	247,00 0,00
330	Pret de piata	Электроконвектор Spot-3,200 Uh=220В Рн=20кВт IP24 SAU ANALOG	buc	1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 157,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			85,88
		Total Utilaj (Оборудование) Inclusiv salariu				7 242,88
		<i>Total</i>	Lei			21 044,35
		Total SP Iluminat				21 044,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 459,33
		9. Retele de apeduct si canalizare				
		9.1. Lucrari de montare				
331	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, "BZUM-TF-01-63" SAU ANALOG	buc	1,00	313,38 153,67	313,38 153,67
332	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	74,87 72,62	149,74 145,24
333	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 10-40A	buc	1,00	61,86 56,41	61,86 56,41
334	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) SAU ANALOG	set	1,00	276,61 194,52	276,61 194,52
335	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (SL 11,11) SAU ANALOG	100 buc	0,03	11 319,33 3 047,33	339,58 91,42
336	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (предохранитель в защитной форме SV 19.40) SAU ANALOG	buc	3,00	502,29 73,27	1 506,87 219,81
337	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	3 473,03 537,53	1 041,91 161,26
338	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,70	4 440,84 1 231,96	3 108,59 862,37
339	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 5x4,0мм2	100 m	0,03	6 422,67 804,00	192,68 24,12
340	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,03	7 970,67 2 250,00	239,12 67,50
		<i>Total</i>	Lei			7 230,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			474,32

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	3 %			138,16
		Total				7 842,82
		Cheltuieli de regie	7 %			138,34
		Total				7 981,16
		Beneficiu de deviz	2,5 %			199,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 180,69 1 976,32
		9.2. Lucrari de constructii				
341	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV СИП2а сеч. 3x50+50мм2 SAU ANALOG	1 km	0,19	76 217,58 2 262,89	14 481,34 429,95
342	Pret de piata	Арматура для прокладки провода марки СИП2А	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	136	Лента из нержавеющей стали F 2007 SAU ANALOG	m	28,00	10,30 0,00	288,40 0,00
344	137	Скрепы для крепления лент А200 SAU ANALOG	buc	28,00	6,00 0,00	168,00 0,00
345	163	Кронштейн СА 1500 SAU ANALOG	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
346	162	Кабельный ремешок CSB SAU ANALOG	buc	60,00	3,00 0,00	180,00 0,00
347	1681	Ответвительный зажим CDR/CN1S95UK SAU ANALOG	buc	4,00	143,00 0,00	572,00 0,00
348	1681	Ответвительный зажим RDP25/CN SAU ANALOG	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
349	1681	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ16 SAU ANALOG	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
350	1681	Прокалывающий зажим P2x95 SAU ANALOG	buc	19,00	72,00 0,00	1 368,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
351	1681	Промежуточный зажим ES-1500 SAU ANALOG	buc	11,00	66,00 0,00	726,00 0,00
352	1681	Анкерный зажим PA1500 SAU ANALOG	buc	3,00	54,00 0,00	162,00 0,00
353	1681	Анкерный зажим PA25x100 SAU ANALOG	buc	3,00	15,00 0,00	45,00 0,00
354	1681	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF SAU ANALOG	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
355	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea K3 , CB95-2 2шт УП3 SAU ANALOG	buc	4,00	11 593,36 512,24	46 373,43 2 048,94
356	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50	77,16 77,16	192,90 192,90
357	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	20,10 20,10	50,25 50,25
358	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche трубостойка H=2,5m Д50мм	buc	1,00	685,04 205,54	685,04 205,54
359	1681	Зажим K296 SAU ANALOG	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
360	1681	Зажим K687 SAU ANALOG	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
361	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de	kg	10,00	53,79 13,62	537,93 136,16

1	2	3	4	5	6	7
		montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01				
		<i>Total</i>	Lei			66 838,29
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			735,30
		<i>Transport materiale</i>	3 %			1 820,95
		<i>Total</i>				69 394,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			4 857,62
		<i>Total</i>				74 252,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			1 856,30
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				76 108,46 3 063,74
		9.3. Utilaj (Оборудование)				
362	Pret de piata	Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-63" SAU ANALOG	buc	1,00	1 971,00 0,00	1 971,00 0,00
363	Pret de piata	Выключатель нагрузки 3х-полюсный Uh=380В ВН 32-3Р-25А SAU ANALOG	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
364	Pret de piata	Счетчик ZMR 110 ACE Ин=380В 1н=10-40А SAU ANALOG	buc	1,00	633,00 0,00	633,00 0,00
365	Pret de piata	Выключатель автом. ДРХ3 (250/160) 380В 40А SAU ANALOG	buc	1,00	4 550,00 0,00	4 550,00 0,00
366	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA-440-C3 SAU ANALOG	buc	3,00	294,00 0,00	882,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 114,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			97,37
		Total Utilaj (Оборудование) Inclusiv salariu				8 211,37
		<i>Total</i>	Lei			92 500,52
		Total Retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				92 500,52 5 040,06
		10. SP Apeduct				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Сантехнические работы				
367	SF51E	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 150 mm Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,01	set	2,00	5 236,89 1 229,37	10 473,78 2 458,73
368	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 150мм (задвижка чугунная с обрезным клином РУ16 30ч39р) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 SAU ANALOG	buc	5,00	3 645,81 103,74	18 229,07 518,72
369	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100мм (задвижка чугунная с обрезным клином РУ16 30ч39р) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 SAU ANALOG	buc	5,00	2 179,29 103,74	10 896,47 518,72
370	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100мм (клапан обратный 19кч21бр) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 SAU ANALOG	buc	3,00	2 536,83 103,74	7 610,50 311,23
371	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm тройник ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	2,00	3 181,76 212,03	6 363,51 424,05
372	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150x125 mm тройник ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	2,00	3 325,57 212,03	6 651,15 424,05
373	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125 mm тройник ст. Materiale	buc	4,00	2 603,42 212,03	10 413,67 848,11

1	2	3	4	5	6	7
		marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02				
374	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm тройник ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	6,00	1 771,48 68,08	10 628,89 408,49
375	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm колено ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	9,00	2 531,00 212,03	22 778,97 1 908,24
376	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125 mm колено ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	2 382,08 212,03	2 382,08 212,03
377	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm колено ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	4,00	1 245,16 68,08	4 980,65 272,33
378	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125x100 mm переход ст. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	1 576,28 212,03	1 576,28 212,03
379	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm фланцы ст. приварные Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	61,00	734,82 195,82	44 823,82 11 944,82

1	2	3	4	5	6	7
380	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm фланцы ст. приварные Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	24,00	618,27 195,82	14 838,40 4 699,60
381	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm фланцы ст. приварные Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	16,00	359,46 57,71	5 751,32 923,32
382	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm фланцы ст. Свободные	buc	3,00	598,07 119,95	1 794,22 359,86
383	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm фланцы ст. свободные	buc	1,00	400,83 57,71	400,83 57,71
384	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg фланец концевой D160 "VALROM" SAU ANALOG	buc	3,00	229,55 39,55	688,66 118,66
385	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой D110 "VALROM" SAU ANALOG	buc	1,00	161,21 37,61	161,21 37,61
386	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de	buc	4,00	922,46 212,03	3 689,83 848,11

1	2	3	4	5	6	7
		150x15 mm тройник ст. спускной Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02				
387	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x15 mm тройник ст. спускной Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	2,00	469,96 68,08	939,92 136,16
388	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm ст. оц. Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	13,00	858,44 54,47	11 159,71 708,05
389	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125 mm ст. оц. Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m	3,00	653,59 54,47	1 960,78 163,40
390	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm ст. оц. Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	6,00	502,14 32,42	3 012,85 194,52
391	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm ПНД PE80 SDR13,6 PN10 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01	m	5,50	308,69 10,76	1 697,79 59,20
392	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm ПНД PE80 SDR13,6 PN10	m	2,00	153,56 9,53	307,12 19,06

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02				
393	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	22,00	15,21 6,48	334,60 142,65
394	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5,50	13,89 5,19	76,38 28,53
395	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2,00	10,87 4,54	21,73 9,08
396	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,72	2 099,72 249,62	1 511,80 179,73
		<i>Total</i>	Lei			206 155,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 995,23
		<i>Transport materiale</i>	3 %			4 929,32
		<i>Total</i>				218 080,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			15 265,64
		<i>Total</i>				233 346,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			5 833,65
		Total Сантехнические работы Inclusiv salariu				239 179,83 29 146,80
		10.2. Valoarea utilajului				
397	Pret de piata	Комбинированный счетчик холодной воды diam. 50 mm Mei Twin SAU ANALOG	buc	2,00	40 920,00 0,00	81 840,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
398	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5 SAU ANALOG	buc	2,00	455,00 0,00	910,00 0,00
		Total	Lei			82 750,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			993,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				83 743,00
		Total	Lei			322 922,83
		Total SP Apeduct Inclusiv salariu				322 922,83 29 146,80
		11. s. Obileni, rn. Hincesti Retele de apa.				
		11.1. Lucrari de constructii				
399	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	132,70	830,25 0,00	110 174,18 0,00
400	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	472,20	133,57 133,57	63 071,94 63 071,94
401	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	21,00	392,40 0,00	8 240,40 0,00
402	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	21,00	1 351,14 571,89	28 373,91 12 009,66
403	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	525,00	20,10 20,10	10 552,71 10 552,71

1	2	3	4	5	6	7
404	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	525,00	57,08 56,41	29 967,42 29 615,67
405	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1 177,33	142,05 39,55	167 242,51 46 566,21
406	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - este exclus) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	7,70	1 452,28 687,30	11 182,55 5 292,24
407	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTD-10	buc	10,00	977,00 0,00	9 770,00 0,00
408	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.. KT-10-9	buc	10,00	1 584,00 0,00	15 840,00 0,00
409	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KT-10-9a	buc	10,00	1 584,00 0,00	15 840,00 0,00
410	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTP1-10-2	buc	7,00	1 419,00 0,00	9 933,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
411	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTP1-10-2	buc	3,00	1 419,00 0,00	4 257,00 0,00
412	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KTO-1	buc	10,00	225,00 0,00	2 250,00 0,00
413	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac L	buc	7,00	1 000,00 0,00	7 000,00 0,00
414	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac T	buc	3,00	1 350,00 0,00	4 050,00 0,00
415	AcE10A1	Scara cu vanguri	kg	203,00	30,00 0,00	6 090,00 0,00
416	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,20	231,90 154,95	46,38 30,99
417	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20	515,80 247,70	103,16 49,54
418	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,17	2 528,65 350,18	429,87 59,53
419	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,33	480,59 64,20	639,19 85,39
420	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	13,30	116,79 5,19	1 553,27 68,99
421	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	25,26	1 705,58	43 083,04

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			625,06	15 788,92
422	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.21 KTD 15	buc	21,00	3 083,00 0,00	64 743,00 0,00
423	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KT 15-9	buc	21,00	2 394,00 0,00	50 274,00 0,00
424	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	21,00	2 394,00 0,00	50 274,00 0,00
425	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KTP-15-1	buc	8,00	2 700,00 0,00	21 600,00 0,00
426	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KTP-15-2	buc	13,00	3 320,00 0,00	43 160,00 0,00
427	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KTO-1	buc	21,00	225,00 0,00	4 725,00 0,00
428	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac L	buc	8,00	1 000,00 0,00	8 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac T	buc	13,00	1 350,00 0,00	17 550,00 0,00
430	AcE10A1	Scara cu vanguri	kg	426,30	30,00 0,00	12 789,00 0,00
431	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,43	232,05 155,02	99,78 66,66
432	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina PF-115	t	0,43	550,21 247,74	236,59 106,53
433	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36	2 525,22 350,14	909,08 126,05
434	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,52	480,68 64,20	730,63 97,58
435	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	13,30	116,79 5,19	1 553,27 68,99
436	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,55	2 407,67 899,38	1 324,22 494,66
437	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10-1	buc	2,00	977,00 0,00	1 954,00 0,00
438	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT10-3	buc	2,00	317,00 0,00	634,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
439	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP1-10-2	buc	1,00	1 419,00 0,00	1 419,00 0,00
440	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTO-1	buc	1,00	225,00 0,00	225,00 0,00
441	AcE10A1	Scara cu vanguri	kg	9,70	30,00 0,00	291,00 0,00
442	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01	236,00 156,00	2,36 1,56
443	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	516,00 246,00	5,16 2,46
444	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac T	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
445	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm PND PE80 SDR11 PN10 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	915,00	192,28 10,76	175 937,35 9 848,55
446	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PND PE80 SDR11 PN10	m	9 377,00	115,56 11,80	1 083 614,38 110 656,86

1	2	3	4	5	6	7
447	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PND PE80 SDR11 PN10	m	4 136,00	87,42 11,80	361 572,76 48 808,44
448	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PND PE80 SDR11 PN10	m	2 295,00	60,94 3,50	139 855,83 8 035,62
449	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PND PE80 SDR11 PN10	m	96,00	115,56 11,80	11 093,84 1 132,88
450	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 527,00	6,54 2,59	42 710,08 16 928,43
451	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10 292,00	13,89 5,19	142 927,06 53 386,66
452	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	6 527,00	0,59 0,27	3 823,82 1 735,18
453	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	10 292,00	0,88 0,40	9 077,60 4 137,44
454	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm robinet incendiu Mat.	buc	2,00	514,06 35,66	1 028,12 71,32

1	2	3	4	5	6	7
		marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040				
455	GD54H	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 225 mm piesa de bransare Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,00	1 091,53 110,23	1 091,53 110,23
456	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana cu flanse Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	6,00	2 172,86 35,66	13 037,17 213,97
457	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana cu flanse Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	48,00	1 877,50 35,66	90 120,10 1 711,78
458	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 m Vana cu flanse Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	15,00	1 472,94 35,66	22 094,13 534,93
459	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana cu flanse Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	9,00	1 141,18 35,66	10 270,64 320,96
460	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	63,00	400,83	25 252,14

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 90 mm Flansa otel			57,71	3 635,58
461	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm Flansa otel	buc	32,00	377,83 57,71	12 090,48 1 846,64
462	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63 mm Flansa otel	buc	8,00	377,83 57,71	3 022,62 461,66
463	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa otel	buc	2,00	427,83 57,71	855,66 115,42
464	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm Flansa otel	buc	34,00	387,83 57,71	13 186,14 1 962,06
465	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm Flansa otel	buc	11,00	377,83 57,71	4 156,10 634,78
466	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm Flansa otel	buc	4,00	283,83 57,71	1 135,31 230,83
467	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219	m	8,50	957,98 99,20	8 142,86 843,24

1	2	3	4	5	6	7
		mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04				
468	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	20,50	316,55 32,42	6 489,29 664,61
469	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	6,50	205,20 32,42	1 333,81 210,73
470	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m	2,00	159,59 32,42	319,19 64,84
471	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm (flansa din otel) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	10,00	618,27 195,82	6 182,67 1 958,17
472	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete, mufa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,00	233,26 35,66	233,26 35,66
473	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete, mufa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 75 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,00	1 515,58 35,66	1 515,58 35,66
474	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de teu	buc	3,00	1 607,61 136,16	4 822,82 408,49

1	2	3	4	5	6	7
		redus 80*50 Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050				
475	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,00	880,30 81,05	880,30 81,05
476	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 80 mm teu Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	6,00	1 570,86 136,16	9 425,14 816,98
477	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 125 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,00	678,30 81,05	678,30 81,05
478	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 65 mm cot Materiale m?runte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	2,00	1 161,37 136,16	2 322,73 272,33
479	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50 mm cot Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	2,00	938,76 136,16	1 877,53 272,33
480	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100 mm teu Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	2,00	1 905,82 136,16	3 811,63 272,33

1	2	3	4	5	6	7
481	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm	buc	8,00	427,83 57,71	3 422,62 461,66
482	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena piesa de bransare 63*25 se va include conform proiectului	buc	1,00	87,05 37,61	87,05 37,61
483	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50mm flansa Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	2,00	326,62 136,16	653,23 272,33
484	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena reductie 90*75 se va include conform proiectului	buc	6,00	346,61 37,61	2 079,64 225,64
485	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena reductie 90*63 se va include conform proiectului	buc	5,00	326,01 37,61	1 630,04 188,04
486	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teviile avind diametrul de 75 dop poliet	buc	3,00	704,67 64,84	2 114,01 194,52

1	2	3	4	5	6	7
487	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63dop poliet	buc	5,00	430,96 64,84	2 154,80 324,20
488	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 dop poliet	buc	2,00	435,00 64,84	870,00 129,68
489	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de cot fonta -100 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	1,00	1 384,98 136,16	1 384,98 136,16
490	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena teu se va include conform proiectului	buc	9,00	568,06 37,61	5 112,51 338,46
491	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) se va include conform proiectului	buc	3,00	315,71 37,61	947,12 112,82
492	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de piesa de bransare 125*75 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,00	653,05 81,05	1 306,10 162,10

1	2	3	4	5	6	7
493	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de piesa de bransare 125*63 Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,00	653,05 81,05	1 306,10 162,10
494	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fittingpies de bransare din polietilena, teville avind diametrul de 90*63mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) se va include conform proiectului	buc	1,00	138,55 37,61	138,55 37,61
495	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fittingpies de bransare din polietilena, teville avind diametrul de 75*63mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (cot) se va include conform proiectului	buc	1,00	120,01 37,61	120,01 37,61
496	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 150*100 mm reductie fonrta Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	2,00	1 779,13 312,53	3 558,26 625,06
497	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 100*80 mm reductie Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	1,00	1 107,78 136,16	1 107,78 136,16
498	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 clapeta de retinere Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,00	1 096,46 35,66	1 096,46 35,66

1	2	3	4	5	6	7
499	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,30	2 224,03 249,63	667,21 74,89
500	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	19,00	499,68 70,68	9 493,84 1 342,84
501	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm PE100 SDR26 PN6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	412,00	261,31 10,76	107 658,26 4 434,54
502	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159x 8 mm	m	36,00	1 200,98 134,87	43 235,26 4 855,22
503	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PE100 SDR26 PN6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015	m	276,00	211,86 10,76	58 472,09 2 970,71
504	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	49,00	132,83 9,53	6 508,62 467,04

1	2	3	4	5	6	7
505	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	101,00	89,34 9,53	9 023,74 962,68
506	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 45*2.0 Bucsa 3.0m	buc	2,00	228,51 33,72	457,03 67,43
507	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 89*2.8 Bucsa 3.0m	buc	2,00	576,51 33,72	1 153,03 67,43
508	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108*2.8 Busca L=3.0m	buc	20,00	580,04 36,31	11 600,82 726,21
509	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 133*3.2	buc	68,00	174,81 38,90	11 887,26 2 645,47
510	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159*3.5 Bucsa din tevi 3.0m	buc	7,00	240,20 42,15	1 681,39 295,02
511	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90- 90 grade. cot	buc	13,00	663,26 64,84	8 622,38 842,92
512	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	5,00	453,18 64,84	2 265,90 324,20

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevii avind diametrul de 90 60 grade. cot				
513	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 45 grade. cot	buc	10,00	663,26 64,84	6 632,60 648,40
514	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 30 grade. cot	buc	15,00	372,38 64,84	5 585,70 972,60
515	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 15 grade. cot	buc	30,00	372,38 64,84	11 171,40 1 945,20
516	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting , cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	5,00	846,97 81,05	4 234,85 405,25
517	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001	buc	112,00	178,44 97,91	19 985,55 10 965,74
518		Nod apometru	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50	buc	1,00	1 096,46 35,66	1 096,46 35,66

1	2	3	4	5	6	7
		mm Clapeta de retinere Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040				
520	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena teu de scurgere 50*15	buc	1,00	135,46 37,61	135,46 37,61
521	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana cu flanse Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	2,00	1 141,18 35,66	2 282,36 71,32
522	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena Reductie 50*25	buc	2,00	106,61 37,60	213,23 75,21
523	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	17,40	2 224,78 249,63	38 711,25 4 343,64
		<i>Total</i>	Lei			3 441 392,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			119 973,27
		<i>Transport materiale</i>	3 %			75 766,69
		<i>Total</i>				3 637 132,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			254 599,28
		<i>Total</i>				3 891 731,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			97 293,29
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 989 025,07 499 888,62
		11.2. Lucrari de montare				
524	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010	buc	19,00	357,29 176,36	6 788,58 3 350,93
525	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm fara cost Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010	buc	1,00	16,31 16,21	16,31 16,21
526	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de .50 mm fara cost Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010	buc	1,00	22,79 22,69	22,79 22,69
527	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50mm Fara cost Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,00	149,23 149,13	298,46 298,26
		<i>Total</i>	Lei			7 126,14
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			885,14
		<i>Transport materiale</i>	3 %			103,14
		<i>Total</i>				8 114,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			258,17
		<i>Total</i>				8 372,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			209,31
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 581,90 3 688,09

1	2	3	4	5	6	7
		11.3. Valoarea utilajului				
528	Pret de piata	Hidrant subteran	buc	19,00	7 900,00 0,00	150 100,00 0,00
529	Pret de piata	Contor de apa rece Dn25mm	buc	1,00	1 996,00 0,00	1 996,00 0,00
530	Pret de piata	Contor de apa rece Dn50mm	buc	1,00	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
531	Pret de piata	Filtru de apa Dn 50	buc	2,00	990,00 0,00	1 980,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			158 326,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 899,91
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				160 225,91
		<i>Total</i>	Lei			4 157 832,88
		Total s. Obileni, rn. Hincesti Rețele de apa. Inclusiv salariu				4 157 832,88 503 576,71
		12. Drumul din asfalt si pietris				
		12.1. Drumul din pietris				
532	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	355,45	29,25 9,27	10 398,27 3 295,75
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	197,47	371,53 23,99	73 366,28 4 737,47
534	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu balast 50% existent Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,050 Коэффициент к машинам=0,050	m3	355,45	31,67 12,00	11 255,86 4 263,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			95 020,41
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				95 020,41 12 296,97
		12.2. Drumul din asfalt				
535	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6 630,00	37,59 18,80	249 199,16 124 667,87
536	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	198,90	290,69 103,74	57 817,27 20 634,68
537	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	298,35	29,25 9,27	8 728,16 2 766,33
538	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,59	1 053,00 0,00	1 674,27 0,00
539	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	87,52	48,63 48,63	4 256,10 4 256,10
540	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	437,58	15,20 0,00	6 651,20 0,00
541	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	298,35	371,53 23,99	110 846,35 7 157,69
542	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 50% existent Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,050 Коэффициент к машинам=0,050	m3	298,35	31,67 12,00	9 447,63 3 578,84
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 989,00	272,03 3,89	541 072,34 7 738,01

1	2	3	4	5	6	7
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 989,00	182,25 3,24	362 503,52 6 448,34
		<i>Total</i>	Lei			1 352 196,00
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				1 352 196,00 177 247,86
		<i>Total</i>	Lei			1 447 216,41
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			45 490,76
		<i>Transport materiale</i>	3 %			30 397,08
		<i>Total</i>				1 523 104,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			106 617,30
		<i>Total</i>				1 629 721,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,5 %			40 743,04
		Total Drumul din asfalt si pietris Inclusiv salariu				1 670 464,59 189 544,83

		Total	Lei			15 346 728,8 5
		TVA	20 %			3 069 345,77
		Total deviz: Inclisiv salariu				18 416 074,62 1 910 750,20

Intocmit

SA "DARNIC-GAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)