

**Lucrari de reparatie in caminul  
studentesc nr.1, str.Armeneasca  
40, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

Valoarea de deviz 172 646,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Отопление</b>				
1	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc	9,0000	1 133,92 106,00	10 205,28 954,00
2	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc	17,0000	1 233,92 106,00	20 976,65 1 802,00
3	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc	1,0000	1 333,92 106,00	1 333,92 106,00

1	2	3	4	5	6	7
4	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc	2,0000	1 463,92 106,00	2 927,84 212,00
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	58,0000	54,35 7,95	3 152,30 461,10
6		Kit montaj radiator	buc	29,0000	250,00 0,00	7 250,00 0,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog	buc	29,0000	181,30 9,54	5 257,59 276,66
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog	buc	29,0000	229,30 9,54	6 649,59 276,66
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc	29,0000	135,27 7,95	3 922,69 230,55
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15	buc	29,0000	135,30 5,30	3 923,70 153,70

1	2	3	4	5	6	7
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	230,0000	116,66 18,55	26 831,22 4 266,50
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	69,0000	116,66 18,55	8 049,37 1 279,95
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,0500	58,09 28,09	525,71 254,21
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,0500	24,91 24,91	225,44 225,44

1	2	3	4	5	6	7
15	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	230,0000	16,77 4,77	3 857,10 1 097,10
16	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	230,0000	4,24 4,24	975,20 975,20
17	IE08A	Spalarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală, suprafața totală a corpurilor fiind pînă la 100 mp	m2	9,0500	92,49 17,49	837,03 158,28
		<i>Total</i>	lei			106 900,63
		<b>Total Отопление</b>				<b>106 900,63</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 729,35</b>
		<b>1.2. Демонтаж</b>				
18	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul pînă la 25 mm	m	100,0000	35,46 15,90	3 546,22 1 590,00
19	RpIB12A	Demontări radiatoare existente din fontă	buc	29,0000	9,54 9,54	276,66 276,66
20	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanța de 50 m	t	2,4300	144,16 144,16	350,31 350,31
21	TrI1AA02 C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	2,4300	23,85 23,85	57,96 57,96

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,4300	64,50 0,00	156,73 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 387,88
		<b>Total Демонтаж Inclusiv salariu</b>				<b>4 387,88 2 274,93</b>
		<i>Total</i>	lei			111 288,51
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>111 288,51 15 004,28</b>

		Total	lei	111 288,51
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 601,03
		Cheltuieli de transport	4 %	3 650,29
		Cheltuieli de regie	14,5 %	17 188,27
		Beneficiu de deviz	6 %	8 143,69
		Total		143 871,79
		TVA	20 %	28 774,36
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>172 646,15 15 004,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in caminul  
studentesc nr.1, str.Armenasca  
40, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

**Valoarea de deviz 172 646,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,1765	53,00	12 729,35
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,2200	53,00	1 866,66
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7031	53,00	408,27
					<b>Total manopera</b>	<b>15 004,28</b>

**Materiale:**

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,2010	26,35	110,69
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0000	65,00	390,00
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,7000	22,50	308,25
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,0600	60,00	243,60
5.	252121671000020	Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	307,9700	95,25	29 334,14
6.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	116,0000	0,45	52,20
7.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,9000	50,00	145,00
8.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,4500	37,00	53,65
9.	2822115700000/10	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii	buc	2,0000	1 330,00	2 660,00
10.	2822115700000/6	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6	buc	9,0000	1 000,00	9 000,00
11.	2822115700000/7	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii	buc	17,0000	1 100,00	18 700,00
12.	2822115700000/8	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
13.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	58,0000	35,00	2 030,00
14.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	116,0000	0,25	29,00
15.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,0000	40,00	1 200,00
16.	287527420270018	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 ( R14TG )	buc	29,0000	170,00	4 930,00
17.	287527420270019	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 ( R 5TG )	buc	29,0000	218,00	6 322,00

18.	287527420510010	Автоматический воздухоотводчик	buc	29,0000	125,00	3 625,00
19.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	87,0000	0,56	48,72
20.	291313450000011	Спускной кран ф15	buc	29,0000	125,00	3 625,00
21.	610	Kit montaj radiator	buc	29,0000	250,00	7 250,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>91 257,25</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,3675	300,00	3 710,25
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,6000	100,00	1 160,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6269	250,00	156,73
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 026,98</b>

Total	lei	111 288,51
Asigurarea sociala si medicala	24 %	3 601,03
Cheltuieli de transport	4 %	3 650,29
Cheltuieli de regie	14,5 %	17 188,27
Beneficiu de deviz	6 %	8 143,69
Total		143 871,79
TVA	20 %	28 774,36

**Total deviz: 172 646,15**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in caminul  
studentesc nr.1, str.Armenasca 40,  
mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Отопление</b>				
1	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc			1 133,92 106,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2822115700000/6	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	26,35	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			10 205,28
2	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc			1 233,92 106,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2822115700000/7	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	26,35	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20 976,65
3	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc			1 333,92 106,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2822115700000/8	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	26,35	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 333,92
4	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc			1 463,92 106,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	53,00	106,00
	2822115700000/10	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii	buc	1,0000	1 330,00	1 330,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	26,35	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		Total	lei			2 927,84
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			54,35
						7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		Total	lei			3 152,30
6		Kit montaj radiator	buc			250,00
						0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			7 250,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog	buc			181,30
						9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	287527420270018	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 ( R14TG )	buc	1,0000	170,00	170,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	26,35	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,44
		Total	lei			5 257,59
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog	buc			229,30
						9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	287527420270019	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 ( R 5TG )	buc	1,0000	218,00	218,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	26,35	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	60,00	1,44
		Total	lei			6 649,59
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc			135,27
						7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	287527420510010	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	26,35	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	60,00	1,92
		Total	lei			3 922,69
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15	buc			135,30
						5,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	53,00	5,30
	291313450000011	Спускной кран ф15	buc	1,0000	125,00	125,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			3 923,70
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor	m			116,66
						18,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	252121671000020	Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	95,25	98,11
		<i>Total</i>	lei			26 831,22
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			116,66 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	252121671000020	Teava PP -RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	95,25	98,11
		<i>Total</i>	lei			8 049,37
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			58,09 28,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	53,00	28,09
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			525,71
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			24,91 24,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	53,00	24,91
		<i>Total</i>	lei			225,44
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			16,77 4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			3 857,10
16	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,24 4,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,00	4,24
		<i>Total</i>	lei			975,20
17	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			92,49 17,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	300,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			837,03
		<b>1.2. Демонтаж</b>				
18	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm	m			35,46 15,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	65,00	3,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,50	3,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	26,35	0,58
		<i>Total</i>	lei			3 546,22
19	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			9,54 9,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,00	9,54
		<i>Total</i>	lei			276,66
20	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			144,16 144,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	53,00	144,16
		<i>Total</i>	lei			350,31
21	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85 23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			57,96
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<i>Total</i>	lei			156,73

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.