

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

OFERTĂ

Către **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**,
cu adresa în **MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant ai ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni**.

Pentru suma fără TVA de **997 472.83 lei** (nouă sute nouăzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și doi lei, 83), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **199 494.56 lei** (una sută nouăzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și patru lei, 56).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **1 196 967.39 lei** (un milion una sută nouăzeci și șase mii nouă sute șasezeci și șapte lei, 39).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **21 zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **20** (douăzeci) zile, respectiv pînă la data de **25.12.2024** (douăzeci și cinci Decembrie două mii douăzeci și patru) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 05 / 12 / 2024, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru,**
Adresa: **MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1732615262711** din **26.11.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi "**Devastcom**" S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	<u>05.12.2024</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

DECLARAȚIE Privind valabilitatea ofertei

Către: **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru, Adresa: MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **20** (douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **25.12.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:	<u>05.12.2024</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din _____2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agentia Teritoriala de Asistentă Sociala Centru
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1023601000164

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Țîmbaliuc Victor
2A.7.1	Telefon	069166411
2A.7.2	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	0505167
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare</i>	Țîmbaliuc Victor

	<i>fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat</i>		

care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	☐ Da ☒ Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană	☐ Da ☒ Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați	

	<i>răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referinţa exactă a documentaţiei: text
C. Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicţie a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Da ☐ Nu

	3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau

	care ar permite verificarea.	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 33_970_589 Perioada 2023 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [33 970 589]
		Anul 2023
		Valoarea [21 429 069]
		Anul 2022
		Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021

		Valoarea [9 371 188.00] Anul 2020 Valoarea [33 968 466.86] Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 22_630_082,33 Perioada 3 ani - 2021,2022,2023	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [33 970 589] Anul 2023 Valoarea [21 429 069] Anul 2022 Valoarea [12 490 589.00] Anul 2021 Valoarea [9 371 188.00] Anul 2020 Valoarea [33 968 466.86] Anul 2019 Valoarea [37 286 618.85] Anul 2018
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației:

		text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19 Anul 2022 Angajați 28 Anul 2023 Angajați 25
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4 Anul 2022 Persoane 4 Anul 2023 Persoane 4

	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Sistemul de aprovizionare cu apa şi canalizare din satul Şaptebani r-nul Rîşcani 7654700.50 Nr. 1 din 13.01.2018
		Complex sportiv raional din s. Pânăşeşti, r-nul Străşeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Străşeni, Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni
		Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova,

--	--

r-nul Ocnita

Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni

Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017 Nr. 1 din 16.03.2022

Rețele de canalizare și stația de epurare din s. Plop, r-nul Dondușeni 4 210 000.00 Nr. 1 din 29.06. 2021

Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din

*Corjeuți, r-nul
Briceni
2 500 000.00
Nr. 1A din 20.05.
2022*

*Sistemul de
alimentare cu apă
în s. Fundurii Noi,
raionul Glodeni
3 000 000.00
Nr. 1 din 24.05.
2022*

*Retele exterioare
de canalizare si
statia de epurare
din s. Gribova, r-
nul Drochia
1 672 000.00
Nr. 1 din 27.05.
2022*

*Construcția
sistemei de
alimentare cu apă
potabilă a satelor
Grinăuți-Raia și
Grinăuți-Moldova
11 847 201.42

PV nr. 1 din
28.10.2022*

*Lucrari de
constructie - retele
de apeduct pentru
aprovizionarea cu
apa potabila a s.
Ulmu, forarea a
doua sonde
arteziene pentru*

aprovizionarea cu apa potabila a s. Ulmu 5 000 000.00 2022
Lucrari de termoizolare a fatadei Casei de Cultura a s. Micleuseni. r-nul Straseni, str. Independentei nr. 16 876 289.26 Nr. 1 din 13.01.2023 <i>Primăria com. Micleușeni, r-nul Strășeni</i>
Constructia anexei Gradinitei de copii 1 539 031,26 8 luni <i>Primăria s. Aluniș, r-nul Rîșcani</i>
lucrări capitale la amenajarea parcului de agrement din s. Cîșla r-ul Telenеști 3 471 491,23 Octombrie 2022 PV 11.09.2023

		Reabilitarea și consolidarea Centrului comunitar ”Poienița copilăriei” din satul Rediul Mare pentru dezvoltarea durabilă a localității 3 934 250.13 Mai 2023 PV 1 din 26.09.2023
		Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare în s. Cigîrleni, r-nul Ialoven 9 767 435.21 Octombrie 2022 PV 1 din 28.09.2023
		<i>Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău</i> 8 358 888,99 <i>Octombrie 2022</i> <i>PV 1 din 03.10.2023</i> <i>Primăria s.</i>

		Budești, mun. Chișinău Lucrări de reparație la acoperișul, uzina Palplast Suma 507 720,58 Uzina palplast					
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri						
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu					
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<table border="1"> <tr><td> text </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	text				
text							
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii						
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu					
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<table border="1"> <tr><td> text </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	text				
text							
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu					
D. Standarde de asigurare a calității							
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu					

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte	☒ Da ☐ Nu

	documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 2 zile de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** pentru obiectul: **Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni** , în cadrul proiectului, **ocds-b3wdp1-MD-1732615262711**].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [05.12.2024]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni
2. Numărul și data contractului: Nr.17 din 18.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni
4. Adresa beneficiarului: s. Pânășești, r-nul Strășeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	56945000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	56945000.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 20 luni
 - b) efectiv realizată 15 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 31/RT din 11.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 31 /RT din 11 decembrie 2020

privind lucrarea „**Complex sportiv raional din s. Pânăsești, r-nul Strășeni**” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 17 din 18 iulie 2018 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, și S.R.L. „DEVASTCOM”.


1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11 decembrie 2020**, conform DISPOZIȚIEI Nr. 92 din 09 decembrie 2020 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului
URSU Ion	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
MALIC Ion	- șef al Serviciului juridic, Consiliul raional Strășeni
GRANACI Boris	- coordonator al subdiviziunii Strășeni din cadrul Centrului de Sănătate Publică Strășeni
DIACENCO Rita	- șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Strășeni
VASILICA Petru	- inspector principal al Direcției Supraveghere Tehnică Centru din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică
ZAHARIA Vasile	- șef al Secției situații excepționale Strășeni
BUJOREANU Valeriu	- primarul comunei Pânăsești
BOTNARU Sergiu	- consilier raional.
CONOVALI Iulian	- consilier raional
AXENTI Igor	- electrician pentru reparația și întreținerea utilajelor electrice
GROSU Gheorghe	- inginer mecanic, exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
PETRIMAN Mihail	- responsabil tehnic la exploatarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze și a centrelor termice

2. Au mai participat:

ȚAMBALIUC Victor	- director S.R.L. „DEVASTCOM”
CERVATIUC Igor	- responsabil tehnic SRL „Ferodin & Grup”
MOTRUC Victor	- arhitect al proiectului de execuție
BURNISTR Maxim	- inginer constructor al proiectului de execuție
URSU Viorel	- specialist principal în serviciu construcții al Direcției economie, construcții și politici investiționale
IONAȘCU Dina	- specialist principal în serviciu construcții al Direcției economie, construcții și politici investiționale

Copia corespunde cu originalul 1



2.1 Nu au fost prezenți la comisie :

MALIC Ion
DIACENCO Rita
VASILICA Petru
ZAHARIA Vasile
BOTNARU Sergiu
CONOVALI Iulian

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor condiționat cu înlăturarea neconformităților stipulate în anexa nr.1 și anexa nr.3 a prezentului proces-verbal, termen de execuție - 28 februarie 2021.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

- 1) Lipsesc Avizele Serviciilor Desconcentrate de Stat, descrise în anexa nr.1.
- 2) Sa constatat îndeplinirea unor lucrări necalitative (anexa nr.3).
- 3) Construcția apeductului exterior de alimentare cu apă a Complexului sportiv raional din s. Pânăsești, r-nul Strășeni a fost construit cu abateri de la documentația de execuție și fără coordonarea cu Inspekția pentru Protecția Mediului.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6.1 Antreprenorul general S.R.L. „DEVASTCOM” să înlătore neconformitățile descrise în anexa nr.1 și anexa nr.3 a prezentului proces – verbal, termen de execuție – 28 februarie 2021.

6.2 Antreprenorul general S.R.L. „DEVASTCOM” să conlucreze cu Serviciile Desconcentrate de Stat pentru a obține Avizele serviciilor respective, termen de execuție de –28 februarie 2021.

6.3 Antreprenorul S.R.L. „DEVASTCOM” în conlucrare cu proiectantul S.R.L „SOROM PROIECT” să aducă în concordanță, conform legislației și normativelor în vigoare modificările soluțiilor tehnice din proiectul de execuție, termen de execuție – 28 februarie 2021.

6.4 Antreprenorul general S.R.L. „DEVASTCOM” în conlucrare cu proiectantul S.R.L „SOROM PROIECT” să aducă în concordanță, conform legislației și normativelor în vigoare modificările proiectului de execuție a rețelei exterioare a apeductului de aprovizionare cu apă a Complexului sportiv, termen de execuție – 28 februarie 2021.

6.5 După înlăturarea neconformităților stipulate în punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 antreprenorul general să înștiințeze beneficiarul în scris referitor la convocarea repetată a comisiei de recepție la terminarea și finalizarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală r-nul Strășeni, s. Pânăsești destinația „Complex sportiv raional din s. Pânăsești, r-nul Strășeni” suprafața la sol 2074.5 m. p, suprafața totală _____, numărul de etaje P+1E, conform certificatului despre rezultatele inspekției bunului imobil, anexat la prezentul proces - verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 8 file, a fost încheiat astăzi 11 decembrie 2020, la 10:00 în 5 exemplare

Comisia de recepție

TAMACIUC Pavel

CROITOR Vladislav

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

MALIC Ion

GRANACI Boris

DIACENCO Rita

VASILICA Petru

BUJOREANU Valeriu

BOTNARU Sergiu

CONOVALI Iulian

AXENTI Igor

GROSU Gheorghe

PETRIMAN Mihail

ȚAMBALIUC Victor

CERVATIUC Igor

MOTRUC Victor

BURNISTR Maxim

URSU Viorel

IONAȘCU Dina

Ion Luca



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Complex sportiv raional din s. Pănășești, r-nul Strășeni”

_____ 2020

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, „Complex sportiv raional din s. Pănășești, r-nul Strășeni” este

_____ 2020

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

_____ 2020



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:





CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI

DIRECȚIA ECONOMIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

MD-3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28; tel.: 0237 - 27908 / 27906; e-mail: deistraseni@gmail.com

nr. 27 din 10.11. 2021

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2018 „DEVASTCOM” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 17 din 18 iulie 2018 pentru construcția „Complex sportiv raional din sat. Pânășești, r-nul Strășeni” în valoare de 56 945 000,00 lei.

În timpul îndeplinirii lucrărilor de construcție, conform proiectului de execuție nr. 5-08-2018 elaborat de „Sorom Proiect” SRL, au fost respectați termenii de execuție, tehnologia în construcții și a normelor în vigoare. Pe parcursul executării contractului și recepției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „DEVASTCOM” SRL pentru lucru efectuat și recomandă întreprinderea ca Antreprenor de încredere.

Șef al Direcției economie
și infrastructură,
Consiliul raional Strășeni,

N. Sîrbu
Nicolae SÎRBU





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17
din 18 iulie 2018

Articolul 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 18/02588 din 03.07.2018, între **Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni (Consiliul raional Străşeni)**, cu sediul în mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cod IBAN MD18TRPDAU319210C15745AD, deschis la Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 1017601000161, reprezentat prin Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, şi **S.R.L. „DEVASTCOM”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, cod IBAN MD24ML000000000222432924, deschis la Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat, cod bancar MOLDMD2X307, telefon/fax: 0(22)876239, cod fiscal 1006600051009, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998; autorizată pentru activitatea în construcţii prin Licenţa Seria A MMII nr. 042489 din 25.07.2013, eliberată de Camera de Licenţiere, (prelungită până la 16.03. 2022), pentru genurile de activitate: *Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii*, reprezentată prin: Victor ȚÎMBALIUC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul coform documentaţiei standart se obligă să execute: **Complex sportiv raional din s. Pănăşeşti, r-nul Strasenii, Cod CPV: 45000000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 20 (douăzeci) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor de către „Antreprenor” de la „Beneficiar” – ordonatorul de credite, conform alocărilor de la Bugetul de Stat şi graficul etapizat de executare a lucrărilor coordonat de către „Beneficiar” şi „Antreprenorul” general.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **56 945 000,00 lei (cincizeci și șase milioane nouă sute patruzeci și cinci mii lei, 00 bani), inclusiv TVA lei.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. După semnarea contractului de către părți și înregistrarea la Agenția Achiziții Publice și la Trezoreria de Stat „Beneficiarul”, la solicitarea scrisă de către „Antreprenorul” general, poate efectua plata în avans în cuantum de pînă la 10% din suma contractului.

4.4. „Antreprenorul” general este obligat să prezinte „Beneficiarului” garanție justificativă a cheltuielilor necesare de efectuat, prin care să confirme utilizarea integrală și potrivit destinațiilor contractate și legale a avansului acordat. „Antreprenorul” general, nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.

4.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.7. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar și/sau Cobeneficiar, Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice; două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,

graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă „Beneficiarului” contractul-garanție (Cont Bancar de Deposit – Garanție) de bună executare a lucrărilor, încheat cu banca unde se deserveste „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.

7.10. Garanția de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepție finală și predare către „Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se crează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor,

Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9

MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de 120 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;

- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la data de 31.12.2020.

“Antreprenorul”: **S.R.L. „DEVASTCOM**,

Adresa: mun. Chișinău, str. Mesager nr. 11

Tel./Fax: : 0(22)876239

Denumirea BC „Moldinconbank” S.A.

Băncii: Fil. Poșta Veche,

Adresa mun. Chișinău,

Băncii: str. Calea Orheiului, 105/2

Cod

Bancar: **MOLDMD2X307**

Cod

IBAN: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

Cod TVA: **0505167**

“Beneficiarul”: **Aparatul Președintelui
raionului Strășeni**

Adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu
nr. 28

Tel./Fax: 0237 2-79-10; 0237 2-24-89

Denumire Ministerul Finanțelor

a Băncii: Trezoreria de Stat

Adresa or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare

Băncii: 133b

Cod

Bancar: **TREZMD2X**

Cod

IBAN: **MD18TRPDAU319210C15745AD**

Cod fiscal: **1017601000161**

Directorul:
Victor ȚIMBALIUC



Președintele raionului Strășeni:
Mihail POPA

Contabil șef: **Veronica GOBJA**



2018 - 0000000927

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație la acoperișul, uzina Palplast	"PALPLAST" S.R.L.	Antreprenor General	507720,58	1 luni	
2.	Sistem de canalizare și stației de epurare a unor obiective social culturale în com. Pepeni.	Primăria s. Pepeni, r-nul Sîngerei	Antreprenor General	9256349,00	12 luni	
3.	Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău	Primăria s. Budești, mun. Chișinău	Antreprenor General	8358888,99	12 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711

din 26.11.2024

DECLARAȚIE

**Privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Autobasculant IVECO	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
4	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
7	BuldoExcavator JSB 1CX	2 un	Buna	Propriu
8	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
9	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
10	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
11	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
12	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
13	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
14	Perforator	3 un	Buna	Propriu
15	Compresor	2 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
17	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
18	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
19	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăerea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
21	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
22	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
23	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
24	Ferestrau mecanic	3 un	Buna	Propriu
25	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
26	Generator	1 un	Buna	Propriu
27	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
28	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
29	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
30	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711

din 26.11.2024

DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	45	Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Saptebani, r-nul Riscani	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Diriginte șantier Petrov Dmitri	Superioare	10	Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni	nr.0589 din 22.02.2022
3	Diriginte șantier Popescu Andrei	Superioare	17	Construcția anexei Grădinitei de copii s. Alunis	nr.1143 din 13.11.2020 nr.0575 din 22.02.2022
4	Diriginte șantier Raducan Alexandru	Superioare	8	Evacuarea apei și hidroizolarea pereților din subsolul de la nivelul III al blocului locativ din str. M. Sadoveanu	nr.0617 din 20.07.2022
5	Diriginte șantier Lupașcu Mihail	Superioare	9	Reparatia a acoperisului din ardezie cu tavan suspendat la casa de locuit or.Chisinau, str.Drumul Bacioiului	nr.0605 din 5.04.2022
6	Betonist	Medii	7	Lucrari de termoizolare a fatadei Casei de Cultura as.Micleuseni. r-nul Straseni, str.Independentei nr.16	
7	Fierar Beton	Medii	7		
8	Drenor-canalist	Medii	9	Reconstrucția cu extinderea imobilului Nr.O1, în vederea măririi spațiilor centrului medical din str. Gh. Asachi	
9	Stivuitoar	Medii	9		
10	Dulgher	Medii	10	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni	
11	Electrician	Superioare	10		

Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
12	Instalator apa, canal	Medii	5	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-nul Briceni	
13	Lacatus	Medii	5		
14	Sudor	Profisioanle	10	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	
15	Tencuitor	Medii	5		
16	Timplar	Medii	5	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	
17	Tinichigiu	Medii	5		
18	Zidar	Medii	10	Sistemul de aprovizionare cu apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani	
19	Zugrav	Medii	7		
20	Vopsitor	Medii	7	Rețele exterioare de canalizare si statia de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia	
21	Muncitor	Medii	2		
22	Maistru	Superioare	12		
23	Pavator	Medii	5		
24	Asfaltator	Medii	5		
25	Fasonator	Medii	5		
26	Corhonitor	Medii	5		

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea ofertei
0.	Nu sunt			
1.				
2.				

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711

din 26.11.2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu
dizabilități din s. Micleușeni**

(forma de licitație Cererea ofertelor de prețuri (lucrări))

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 05.12.2024

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 18
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
Nu sunt la data Licitației
(denumirea)

ANGAJAMENT Privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru, Adresa: MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

"DEVASTCOM" S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 19
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt la data Licităției

(denumirea)

ANGAJAMENT

Privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către: **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**, Adresa: **MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 20
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt la data Licităției

(denumirea)

Declarație

Către: **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**, Adresa: **MD-6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 25**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale. Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului). LISTA privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 21
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1732615262711
din 26.11.2024

Denumire utilaj/echipament/instalație

Terț susținător profesional

Nu sunt la data Licitației

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Personalul de specialitate	Anul 1	Anul 2	Anul 3

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 05.12.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025																				
		Zile																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2-1-1 Statia de epurare																					
2	2-1-2 Statia de epurare Utilaj Tehnologic																					
3	6-1-1 Retele exterioare de canalizare menajera																					
4	7-1-1 Platforma A: Statia de epurare - Amenajare																					

Data completării:

05.12.2024

Nume/prenume:

Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice:

Director

Denumirea firmei:

"Devastcom" S.R.L.

Generalizator

Construcția stației de epurare la Centru de plasament pentru
persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Micleușeni

2-1-1	Statia de epurare	302 873,92
2-1-2	Statia de epurare Utilaj Tehnologic	339546,24
6-1-1	Rețele exterioare de canalizare menajera	477 692,71
7-1-1	Platforma A: Statia de epurare - Amenajari	76 854,52
	Total	1 196 967,39
	Fara TVA	997 472,83

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Statia de epurare Utilaj Tehnologic

Valoarea de deviz 339 546,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container:- Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR-tabl, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie	buc	1,00	52 600,00 0,00	52 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlă de 4 mm grosime SISECAM, sistem de închidere .i deschidere conform schitei, culoare albă, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastră tip ghi.eu -1 buc, .i fereastră fixă -2 buc.r.i.Instala.ie electrică:- alcatuită din doză exterioară de conexiune, tablou interior cu siguran.ă automată, priză radiator cu cablu 3x2,5mm ² NYM, întrerupător .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm ² NYM, inclusiv montarea.				
2		Stație de epurare tip epurare biologică în trei trepte cu debitul de 3,0 m ³ /zi complet echipată, care conține: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m ³ /zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar și secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	buc	1,00	227 000,00 0,00	227 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			279 600,00
		<i>Cheltuieli de achiziționare depozitare</i>	1,2 %			3 355,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				282 955,20

		Total	lei	282 955,20
		TVA	20 %	56 591,04
		Total deviz: Inclusiv salariu	339 546,24	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Statia de epurare Utilaj Tehnologic**

Valoarea de deviz 339 546,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	252520022	Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	h-om	1,00	227 000,00	227 000,00
2.	2525222	Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalicr zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalicr zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalicr zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl.r - PUR-tabl.r, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl.r-	h-om	1,00	52 600,00	52 600,00

		EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastr tip ghi.eu -1 buc, .i fereastr fixr -2 bucr.i.Instala.ie electricier:- alcatuitr din dozr exterior de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreruprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.				
		Total materiale de construcii				279 600,00
		Total utilaje de construcii				0,00

Total	lei	282 955,2 0
TVA	20 %	56 591,04
Total deviz:		339 546,2 4

Intocmit _____
(funcia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de de canalizare cu
mini-statie de epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei adulte a STAS
Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container:- Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR-tablr, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl.r de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastrr tip ghi.eu -1 buc, .i fereastrr fixr -2 bucr.i.Instala.ie electricr:- alcatuitr din dozr exterioarr de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreruprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.	buc			52 600,00 0,00
	2525222	Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR-tablr, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu	h-om	1,0000	52 600,00	52 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlă de 4 mm grosime SISECAM, sistem de închidere și deschidere conform schitei, culoare albă, include u.r. de aluminiu - 1 buc, fereastră tip ghi. eu -1 buc, și fereastră fixă -2 buc. i. Instala. ie electrică:- alcatuită din dozi exterioră de conexiune, tablou interior cu siguran. r automat, priză radiator cu cablu 3x2,5mm2 NYM, întrerupător și aplica pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 600,00
2		Stație de epurare tip epurare biologică în trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipată, care conține: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar și secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	buc			227 000,00 0,00
	252520022	Stație de epurare tip epurare biologică în trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipată, care conține: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar și secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	h-om	1,0000	227 000,00	227 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Statia de epurare

Valoarea de deviz 302 873,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,58	922,50 0,00	1 457,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,50	144,20 144,20	2 667,70 2 667,70
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,845	1 012,50 0,00	855,56 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	143,65	19,20 0,00	2 758,08 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,845	185,20	156,49

1	2	3	4	5	6	7
					25,20	21,29
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	34,50	21,70 21,70	748,65 748,65
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,50	53,75 52,50	1 854,38 1 811,25
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,42	436,00 0,00	619,12 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,42	1 466,10 617,40	2 081,86 876,71
		<i>Total</i>	lei			13 199,39
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				13 199,39 6 125,60
		1.2. Camin cu gratar grosier				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 552,00 617,00	15,52 6,17
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,54	124,44 84,00	67,20 45,36
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,45	1 531,49 315,00	689,17 141,75

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 20/25)	m3	1,90	1 666,06 315,00	3 165,52 598,50
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2	1,77	66,29 17,50	117,33 30,98
15	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,77	151,91 61,60	268,88 109,03
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,47	1 821,22 676,20	2 677,19 994,01
17	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,00	1 166,67 0,00	2 333,34 0,00
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0,38 m3)				
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
21	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc	1,00	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
22	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg))	buc	5,00	29,14 9,80	145,70 49,00
23		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	kg	16,00	24,00 0,00	384,00 0,00
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,02	1 966,50 509,50	39,33 10,19
25	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2	10,42	64,38 8,40	670,85 87,53
26	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	8,40	98,23 65,10	825,11 546,84

1	2	3	4	5	6	7
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,76	151,91 61,60	2 546,06 1 032,42
28	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc	2,00	17,50 17,50	35,00 35,00
29	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	2,00	253,96 105,70	507,92 211,40
30	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	0,80	106,32 84,00	85,06 67,20
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,53	510,13 69,30	270,37 36,73
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3	0,53	1 604,74 269,51	850,51 142,84
		<i>Total</i>	lei			19 944,06
		Total Camin cu gratar grosier Inclusiv salariu				19 944,06 4 144,95
		1.3. Camin dotat cu dozator tablete clor				
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 552,00 617,00	15,52 6,17
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	0,54	124,44 84,00	67,20 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3	0,30	1 531,47 315,00	459,44 94,50
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2	1,77	66,29 17,50	117,33 30,98
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,77	151,91 61,60	268,88 109,03
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,84	2 269,19 970,90	1 906,12 815,56
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6				
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
44	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc	1,00	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
45	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg))	buc	5,00	29,14 9,80	145,70 49,00
46		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	kg	16,00	24,00 0,00	384,00 0,00
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,02	1 966,50 509,50	39,33 10,19
48	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2	7,80	64,38 8,40	502,17 65,52

1	2	3	4	5	6	7
49	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	1,20	98,23 65,10	117,87 78,12
50	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,71	151,91 61,60	715,51 290,14
51	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc	2,00	17,50 17,50	35,00 35,00
52	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	2,00	253,96 105,70	507,92 211,40
53	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	0,80	106,32 84,00	85,06 67,20
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,53	510,13 69,30	270,37 36,73
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3	0,53	1 604,74 269,51	850,51 142,84
		<i>Total</i>	lei			10 554,59
		Total Camin dotat cu dozator tablete clor Inclusiv salariu				10 554,59 2 087,74
		1.4. Bazin de contact				
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 552,00 617,00	15,52 6,17

1	2	3	4	5	6	7
57	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,54	124,44 84,00	67,20 45,36
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3	0,30	1 531,47 315,00	459,44 94,50
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2	1,77	66,29 17,50	117,33 30,98
60	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,77	151,91 61,60	268,88 109,03
61	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,12	2 269,19 970,90	2 541,49 1 087,41
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	650,00 0,00	1 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
66	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
67	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc	1,00	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
68	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.2 kg))	buc	8,00	29,14 9,80	233,11 78,40
69		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 8/4 buc.	kg	24,80	24,00 0,00	595,20 0,00
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,03	1 966,67 509,67	59,00 15,29
71	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	11,20	64,38 8,40	721,07 94,08

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)				
72	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	1,05	98,23 65,10	103,14 68,36
73	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,42	151,91 61,60	1 279,10 518,67
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc	3,00	17,50 17,50	52,50 52,50
75	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	3,00	253,96 105,70	761,87 317,10
76	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,60	106,33 84,00	170,13 134,40
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,53	510,13 69,30	270,37 36,73
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3	0,53	1 604,74 269,51	850,51 142,84
		<i>Total</i>	lei			13 282,52
		Total Bazin de contact Inclusiv salariu				13 282,52 2 831,82
		1.5. Camin pentru stocare namol mixt				
79	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,01	1 552,00	15,52

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			617,00	6,17
80	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,54	124,44 84,00	67,20 45,36
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3	0,65	1 531,49 315,00	995,47 204,75
82	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2	1,77	66,29 17,50	117,33 30,98
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	1,77	151,91 61,60	268,88 109,03
84	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,14	1 821,21 676,20	3 897,40 1 447,07
85	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	1 166,67 0,00	3 500,01 0,00
86	AcE14A1	Elemente din beton armat	buc	1,00	816,67	816,67

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6			0,00	0,00
87	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
88	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
89	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
90	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc	1,00	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
91	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 9.9 kg))	buc	11,00	29,14 9,80	320,53 107,80
92		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 12/4 buc.	kg	33,60	24,00 0,00	806,40 0,00
93	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,043	1 966,74 509,53	84,57 21,91

1	2	3	4	5	6	7
94	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2	21,35	64,38 8,40	1 374,53 179,34
95	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	18,70	98,23 65,10	1 836,85 1 217,37
96	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	24,15	151,91 61,60	3 668,69 1 487,64
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc	1,00	17,50 17,50	17,50 17,50
98	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	1,00	253,96 105,70	253,96 105,70
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,06	510,13 69,30	540,74 73,46
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3	1,06	1 604,71 269,50	1 700,99 285,67
		Total	lei			24 533,24
		Total Camin pentru stocare namol mixt Inclusiv salariu				24 533,24 5 339,75
		1.6. Fundatie monolita Fm1				

1	2	3	4	5	6	7
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,80	144,20 144,20	403,76 403,76
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,90	1 531,48 315,00	1 378,33 283,50
103	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5,05	19,65 4,69	99,23 23,68
104	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	352,73	22,05 3,71	7 778,58 1 308,63
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,76	124,44 84,00	716,77 483,84
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C30/37, XD2,	m3	2,40	1 713,95 269,50	4 113,48 646,80
		<i>Total</i>	lei			14 490,15
		Total Fundatie monolita Fm1 Inclusiv salariu				14 490,15 3 150,21
		1.7. Pereti monoliti Pm1				
107	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici	kg	4,95	22,07 6,93	109,24 34,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
108	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	881,14	23,21 4,34	20 453,47 3 824,15
109	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	84,50	110,60 66,50	9 345,87 5 619,25
110	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton clasa C30/37, XD2	m3	11,00	1 713,95 269,50	18 853,44 2 964,50
111	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C 20/25	m3	1,00	1 630,72 269,50	1 630,72 269,50
		<i>Total</i>	lei			50 392,74
		Total Pereti monoliti Pm1 Inclusiv salariu				50 392,74 12 711,70
		1.8. Planseu monolit Pa1				
112	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,30	126,77 84,00	1 052,17 697,20
113	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	14,00	58,32 40,60	816,45 568,40

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R				
114	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,08	20,30 4,83	42,22 10,05
115	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,72	22,84 3,99	4 081,69 713,09
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,00	1 846,29 371,00	1 846,29 371,00
		<i>Total</i>	lei			7 838,82
		Total Planseu monolit Pa1 Inclusiv salariu				7 838,82 2 359,74
		1.9. Capac metalic C1				
117	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	15,06	45,61 7,35	686,83 110,69
118	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Se exclud confectii)	kg	6,00	26,62 14,70	159,73 88,20
119		Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150	buc	6,00	45,00 0,00	270,00 0,00
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	174,90	40,42 14,70	7 069,46 2 571,03
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren	m2	1,50	182,89 8,40	274,34 12,60

1	2	3	4	5	6	7
		inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat Aplicativ - termoizolant 80 mm				
122	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,20	1 966,70 509,60	393,34 101,92
		<i>Total</i>	lei			8 853,70
		Total Capac metalic C1 Inclusiv salariu				8 853,70 2 884,44
		1.10. Hidroizolare				
123	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2	68,50	64,38 8,40	4 410,07 575,40
124	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	61,50	151,91 61,60	9 342,62 3 788,40
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,48	510,13 69,30	754,99 102,56
126	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3	1,48	1 604,71 269,50	2 374,97 398,86
		<i>Total</i>	lei			16 882,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Hidroizolare Inclusiv salariu				16 882,65 4 865,22
		1.11. Fundatie monolita Fm2				
127	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,98	144,20 144,20	141,32 141,32
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,00	462,20 63,00	1 386,60 189,00
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,00	510,12 69,30	1 020,25 138,60
130	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,65	19,65 4,69	52,07 12,43
131	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,80	22,05 3,71	1 958,26 329,45
132	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,36	124,44 84,00	418,12 282,24
133	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C20/25, XD3,	m3	2,00	1 682,74 269,50	3 365,48 539,00
134	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	8,00	64,38 8,40	515,05 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 857,15
		Total Fundatie monolita Fm2 Inclusiv salariu				8 857,15 1 699,24
		<i>Total</i>	lei			188 829,01
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			11 568,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 038,56
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			2 519,28
		<i>Total</i>				207 954,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			30 153,47
		<i>Total</i>				238 108,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 286,50
		<i>Total</i>				252 394,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				252 394,93 48 200,41
		2. Montarea utilajului				
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
135		Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR- tabl, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc,	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		culoare RAL9002. Pere. i container: - panou sandwich tabl- EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl r de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastr r tip ghi.eu -1 buc, .i fereastr r fixr -2 bucr.i.Instala.ie electricr:- alcatuit r din dozr exterioarr de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreruprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.				
136		Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	252 394,93
		TVA	20 %	50 478,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		302 873,92 48 200,41

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-stație de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Statia de epurare

Valoarea de deviz 302 873,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,8956	70,00	3 562,69
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,0035	70,00	6 510,24
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,8178	70,00	5 937,25
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	71,675	70,00	5 017,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,164	70,00	1 201,48
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	31,1355	70,00	2 179,49
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,77	70,00	123,90
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,2724	70,00	1 069,07
9.	7134050013250	Izolator	h-om	12,185	70,00	852,95
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	43,4352	70,00	3 040,46
11.	7136080025001	Montator	h-om	2,8413	70,00	198,89
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2786	70,00	159,50
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,749	70,00	122,43
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,231	70,00	2 326,17
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,4169	70,00	7 309,18
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,0084	70,00	7 280,59
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,6976	70,00	1 308,83
		Total manopera				48 200,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6235	3,50	9,18
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,0495	337,50	2 379,21
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1982	315,00	62,45

4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,1872	315,00	1 318,97
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4695	15,00	7,04
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1324	4 200,00	556,04
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1323	4 200,00	555,58
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0998	4 200,00	419,16
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8376	165,00	138,21
10.	2010237318750	Distantieri	buc	383,8355	1,20	460,60
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,657	165,50	1 763,73
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	287,6302	0,80	230,10
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1527	800,00	122,18
14.	221522221	Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150	buc	6,00	45,00	270,00
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,939	42,50	39,91
16.	2320187315789	Decofrol	kg	12,4896	12,35	154,25
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	432,718	15,00	6 490,77
18.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	37,5575	15,00	563,36
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4254	48,50	20,63
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	147,144	75,00	11 035,80
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,756	78,45	294,66
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,878	55,00	103,29
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2629	42,50	11,17
24.	252520022	Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fitinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	h-om	1,00	0,00	0,00
25.	2525222	Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalicr zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalicr zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalicr zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl.r - PUR-tabl.r, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl.r- EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl.r de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu -	h-om	1,00	0,00	0,00

		1buc, fereastrr tip ghi.eu -1 buc, .i fereastr fixr -2 buc.i.Instala.ie electricr:- alcatuitr din dozr exterioarr de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreuprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.				
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,4415	2,20	29,57
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	65,5047	2,20	144,11
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	86,5436	0,12	10,39
29.	2660000C30/37,	Beton C30/37, XD2,	m3	14,9968	1 280,00	19 195,87
30.	2660C20/25, XD3,	Beton C20/25, XD3,	m3	2,0807	1 250,00	2 600,94
31.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	4,00	200,00	800,00
32.	266112643310.1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	2,00	500,00	1 000,00
33.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	2,00	583,33	1 166,66
34.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	650,00	1 950,00
35.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	583,33	1 166,66
36.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
37.	26611264331520 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,00	816,67	816,67
38.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	5,00	1 166,67	5 833,35
39.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
40.	26631021000001	Beton (Beton C 8/10)	m3	1,7599	1 070,00	1 883,12
41.	26631021000007	Beton C 16/20	m3	4,2967	1 175,00	5 048,68
42.	2663102100000 C8/10	Beton C8/10	m3	0,9317	1 070,00	996,95
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,6977	1 175,00	3 169,78
44.	266310270000,	Beton (Beton C 20/25)	m3	3,0073	1 200,00	3 608,82
45.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4498	1 000,00	449,77
46.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,9966	1 025,00	1 021,51
47.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1416	1 025,00	145,14
48.	2670112204.	Termoizolant 80 mm	m2	1,5529	168,45	261,59
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,0983	14,20	214,40
50.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 538,9247	17,50	26 931,18
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,749	22,50	39,35
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,204	22,50	117,09
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,1612	22,50	341,13
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	174,90	25,00	4 372,50
55.	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	26,10	19,80	516,78
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,819	25,00	395,48
57.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	9,17	18,50	169,64
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,2224	22,50	72,50
59.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2127	68,50	14,57
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8745	68,50	59,90
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,224	4,80	149,88
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,224	0,50	15,61
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5204	68,50	35,65
64.	2875274200001.	Capac din metal - fonta	buc	4,00	1 550,00	6 200,00

65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,1224	25,00	78,06
66.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	14,7347	42,00	618,86
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3992	12,50	17,49
68.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,45	12,50	43,12
69.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,8679	12,50	73,35
70.	4100126202818	Apa	m3	0,9626	12,50	12,03
71.	52222	Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	buc	90,40	24,00	2 169,60
Total materiale de construcții						125 964,09

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,8346	110,00	421,81
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,9173	25,00	47,93
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2618	25,00	6,54
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3395	25,50	8,66
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6069	350,00	912,43
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,1402	450,00	2 313,11
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,5478	400,00	619,12
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,338	400,00	135,20
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,80	50,00	90,00
10.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	12,918	40,00	516,72
11.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,1532	65,00	9,95
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,8062	90,00	1 242,56
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,309	80,00	264,72
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,048	80,00	3,84
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2508	45,00	11,29
16.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,6848	125,00	210,60
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,5599	350,00	2 645,96
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,9885	350,00	2 445,98
19.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	9,1936	300,00	2 758,08
Total utilaje de construcții						14 664,51

Total	lei	252 394,93
TVA	20 %	50 478,99

Total deviz:

302 873,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de de canalizare cu
mini-statie de epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnrice ei adulte a STAS
Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni.

Investitor ATAS Centru, STAS Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 457,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 667,70
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			855,56
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 758,08
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,20 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,49
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			748,65
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			53,75 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 854,38
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			619,12
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamint coeziv	100 m3			1 466,10 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 081,86
		1.2. Camin cu gratar grosier				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 552,00 617,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,52
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,44 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,20
12	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 531,49 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton (Beton C 8/10)	m3	1,0250	1 070,00	1 107,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			689,17
13	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 20/25)	m3			1 666,06 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310270000,	Beton (Beton C 20/25)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			3 165,52
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2			66,29 17,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	70,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	315,00	8,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,20	19,07
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 025,00	20,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			117,33
15	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			268,88
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 821,22 676,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 175,00	614,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	165,00	26,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	315,00	45,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,80
		Cheltuieli directe	lei			2 677,19
17	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc			1 166,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
		Cheltuieli directe	lei			2 333,34
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI-15 (0,38 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI-15-1(0,27 m3)	buc			1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,00
21	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc			1 550,00
						0,00
	2875274200001.	Capac din metal - fonta	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		Cheltuieli directe	lei			1 550,00
22	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg))	buc			29,14
						9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg		19,80	17,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,20	1,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	315,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			145,70
23		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	kg			24,00
						0,00
	52222	Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	buc	1,0000	24,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			384,00
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 966,50
						509,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,45	941,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			39,33
25	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2			64,38
						8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			670,85
26	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			98,23
						65,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	70,00	65,10
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	1 025,00	32,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			825,11
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			151,91
						61,60

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			2 546,06
28	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		Cheltuieli directe	lei			35,00
29	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			253,96 105,70
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	15,00	70,42
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	42,00	77,36
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	80,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			507,92
30	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			106,32 84,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	1 025,00	21,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	65,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			85,06
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,13 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			270,37
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3			1 604,74 269,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000007	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			850,51
		1.3. Camin dotat cu dozator tablete clor				
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 552,00 617,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		Cheltuieli directe	lei			15,52
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			124,44

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		Cheltuieli directe	lei			67,20
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 531,47 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton (Beton C 8/10)	m3	1,0250	1 070,00	1 107,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			459,44
36	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2			66,29 17,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	70,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	315,00	8,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,20	19,07
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 025,00	20,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			117,33
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			268,88
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 269,19 970,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 175,00	485,12
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	165,00	21,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	315,00	50,75
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
		Cheltuieli directe	lei			1 906,12
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc			583,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-I-10 (0,18 m3)				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		Cheltuieli directe	lei			583,33
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc			500,00 0,00
	266112643310.11	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-II-10-1(0,10 m3)	buc			583,33 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-II-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		Cheltuieli directe	lei			583,33
44	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc			1 550,00 0,00
	2875274200001.	Capac din metal - fonta	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		Cheltuieli directe	lei			1 550,00
45	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg))	buc			29,14 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg		19,80	17,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,20	1,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	315,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			145,70
46		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	kg			24,00 0,00
	52222	Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	buc	1,0000	24,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			384,00
47	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 966,50 509,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,45	941,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,33
48	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2			64,38 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			502,17
49	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			98,23 65,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	70,00	65,10
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	1 025,00	32,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,87
50	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,51
51	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,00
52	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			253,96 105,70
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	15,00	70,42
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	42,00	77,36
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	80,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,92
53	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			106,32 84,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	1 025,00	21,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	65,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,06
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,13 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,37
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3			1 604,74 269,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000007	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,51
		1.4. Bazin de contact				
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 552,00 617,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,52
57	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,44 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,20
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 531,47 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton (Beton C 8/10)	m3	1,0250	1 070,00	1 107,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,44
59	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2			66,29 17,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	70,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	315,00	8,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,20	19,07

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 025,00	20,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,33
60	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,88
61	AcE13A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3			2 269,19 970,90
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 175,00	485,12
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1300	165,00	21,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	315,00	50,75
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 541,49
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc			583,33 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. cămine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			583,33
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. cămine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KII-10-6	buc			500,00 0,00
	266112643310.11	Inel prefabricat pt. cămine KII-10-6	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,00
66	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc			583,33 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. cămine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			583,33
67	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc			1 550,00 0,00
	2875274200001.	Capac din metal - fonta	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 550,00

1	2	3	4	5	6	7
68	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.2 kg))	buc			29,14 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg		19,80	17,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,20	1,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	315,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			233,11
69		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 8/4 buc.	kg			24,00 0,00
	52222	Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	buc	1,0000	24,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			595,20
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 966,67 509,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,45	941,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			59,00
71	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)	m2			64,38 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			721,07
72	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			98,23 65,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	70,00	65,10
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	1 025,00	32,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			103,14
73	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			1 279,10
74	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			17,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)				17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		Cheltuieli directe	lei			52,50
75	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			253,96
						105,70
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	15,00	70,42
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	42,00	77,36
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	80,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			761,87
76	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m			106,33
						84,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	70,00	84,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	1 025,00	21,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	65,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			170,13
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,13
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			270,37
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3			1 604,74
						269,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000007	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			850,51
		1.5. Camin pentru stocare namol mixt				
79	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 552,00
						617,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		Cheltuieli directe	lei			15,52
80	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,44
						84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,20
81	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)	m3			1 531,49 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000001	Beton (Beton C 8/10)	m3	1,0250	1 070,00	1 107,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,47
82	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pna la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.)	m2			66,29 17,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	70,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	315,00	8,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,20	19,07
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 025,00	20,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,33
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,88
84	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 821,21 676,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 175,00	614,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	165,00	26,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	315,00	45,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 897,40
85	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 166,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,01
86	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-6	buc			816,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643315201	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	816,67	816,67
		Cheltuieli directe	lei			816,67
87	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
88	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,38 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,00
89	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-II-15-1(0,27 m3)	buc			1 250,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-II-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,00
90	AcE14A1	Capac din metal - fonta	buc			1 550,00 0,00
	2875274200001.	Capac din metal - fonta	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		Cheltuieli directe	lei			1 550,00
91	AcE09B	Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 9.9 kg))	buc			29,14 9,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg		19,80	17,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,20	1,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	315,00	0,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			320,53
92		Elemente de conexiune MC1/MC2 - 12/4 buc.	kg			24,00 0,00
	52222	Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc.	buc	1,0000	24,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			806,40
93	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 966,74 509,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,45	941,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			84,57
94	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de	m2			64,38 8,40

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc (Peretii exteriori)				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			1 374,53
95	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			98,23 65,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	70,00	65,10
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	1 025,00	32,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			1 836,85
96	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			3 668,69
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm)	buc			17,50 17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
		Cheltuieli directe	lei			17,50
98	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc			253,96 105,70
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	15,00	70,42
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	42,00	77,36
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	80,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			253,96
99	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,13 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			540,74
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3			1 604,71 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000007	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			1 700,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Fundatie monolita Fm1				
101	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			403,76
102	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 531,48 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000C8/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 070,00	1 107,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			1 378,33
103	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,65 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
		Cheltuieli directe	lei			99,23
104	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,05 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
		Cheltuieli directe	lei			7 778,58
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,44 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		Cheltuieli directe	lei			716,77
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C30/37, XD2,	m3			1 713,95 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2660000C30/37,	Beton C30/37, XD2,	m3	1,0250	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			4 113,48
		1.7. Pereti monoliti Pm1				
107	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,07 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	70,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
		Cheltuieli directe	lei			109,24
108	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,21 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	70,00	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			20 453,47
109	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,60 66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			9 345,87
110	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton clasa C30/37, XD2	m3			1 713,95 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2660000C30/37,	Beton C30/37, XD2,	m3	1,0250	1 280,00	1 331,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			18 853,44
111	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C 20/25	m3			1 630,72 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	266310270000,	Beton (Beton C 20/25)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 630,72
		1.8. Planseu monolit Pa1				
112	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			126,77 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	165,50	21,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 052,17
113	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			58,32 40,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	70,00	26,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	18,50	12,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,45
114	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,30 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,22
115	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,84 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 081,69
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 846,29 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2660000C30/37,	Beton C30/37, XD2,	m3	1,0250	1 280,00	1 351,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,50	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 846,29
		1.9. Capac metalic C1				
117	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			45,61 7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	70,00	7,35
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,50	0,98
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,50	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	125,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,83
118	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Se exclud confectii)	kg			26,62 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	48,50	0,98
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,50	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	125,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,73
119		Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150	buc			45,00 0,00
	221522221	Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150	buc	1,0000	45,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,00
120	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,42 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,50	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	12,50	0,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 069,46
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat Aplicativ - termoizolant 80 mm	m2			182,89 8,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2670112204.	Termoizolant 80 mm	m2	1,0200	168,45	174,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,34
122	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 966,70 509,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,45	941,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,50	35,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	42,50	127,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,34
		1.10. Hidroizolare				
123	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			64,38

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori)				8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			4 410,07
124	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			151,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	75,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			9 342,62
125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,13 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,13
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			754,99
126	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu)	m3			1 604,71 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000007	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Cheltuieli directe	lei			2 374,97
		1.11. Fundatie monolita Fm2				
127	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			141,32
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			462,20 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	315,00	346,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			1 386,60
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			510,12 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	337,50	388,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 020,25
130	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,65 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,07
131	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,05 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 958,26
132	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,44 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,50	16,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,35	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,12
133	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C20/25, XD3,	m3			1 682,74 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2660C20/25, XD3,	Beton C20/25, XD3,	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 365,48
134	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			64,38 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	0,80	1,81

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,50	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			515,05
		2. Montarea utilajului				
		3. Utilaj				
135		Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR-tablr, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastr tip ghi.eu -1 buc, .i fereastr fixr -2 bucr.i.Instala.ie electric:- alcatuitr din dozr exterioarr de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreruprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.	buc			0,00 0,00
	2525222	Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazr "Sobitek MD" sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurr metalic zincatr, de 1-2 mm grosime, din profile metalice ondoite la rece, vopsitr on comp electrostatic, RAL 7016 Pardosealr container: - Structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr .i vopsitr on comp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.r portantr este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurr metalic zincatr profilatr la rece, grunduitr reactiv .i vopsitr on comp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tabl - PUR-tablr, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tabl-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tomplrrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticl de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de onchidere .i deschidere conform schitei, culoare albr, include u.r de aluminiu - 1buc, fereastr tip ghi.eu -1 buc, .i fereastr fixr -2 bucr.i.Instala.ie electric:- alcatuitr din dozr exterioarr de conexiune, tablou interior cu siguran.r automatr, prizr radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, ontreruprtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea.	h-om	1,0000	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			
136		Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.				0,00
	252520022	Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fittinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.	h-om	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele exterioare de canalizare menajera

Valoarea de deviz 477 692,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	8,62	1 909,65 0,00	16 461,18 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,00	144,20 144,20	1 730,40 1 730,40
3	TsA04B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	48,50	156,80 156,80	7 604,80 7 604,80
4	TsF02D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	866,80	45,61 32,90	39 539,08 28 517,72

1	2	3	4	5	6	7
		2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv - sub strat nisip si teava	100 m3	1,18	1 466,10 617,40	1 730,00 728,53
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	39,20	193,89 42,70	7 600,39 1 673,84
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	117,60	21,70 21,70	2 551,92 2 551,92
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	117,60	53,75 52,50	6 321,00 6 174,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,57	436,00 0,00	3 300,52 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	7,57	1 466,10 617,40	11 098,38 4 673,72
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,48	2 074,96 0,00	995,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	81,60	19,20 0,00	1 566,72 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,48	185,21 25,21	88,90 12,10
		<i>Total</i>	lei			100 589,27
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				100 589,27 53 667,03
		1.2. Conducte				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d110 mm	m	24,10	90,72 21,00	2 186,27 506,10
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d160 mm	m	367,40	145,07 21,00	53 297,62 7 715,40
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	391,50	1,20 0,00	469,80 0,00
17	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Piesa de trecere din PVC SN8, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4)	buc	32,00	61,52 26,60	1 968,57 851,20
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	39,15	5,60 5,60	219,24 219,24
		<i>Total</i>	lei			58 141,50
		Total Conducte Inclusiv salariu				58 141,50 9 291,94
		1.3. Camine de vizitare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Lucrari de terasament la camine				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,82	922,50 0,00	756,45 0,00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,93	144,20 144,20	710,91 710,91
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,24	1 012,50 0,00	243,00 0,00
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	40,80	19,20 0,00	783,36 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	185,21 25,21	44,45 6,05
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,87	336,00 0,00	292,32 0,00
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,87	1 552,51 617,40	1 350,68 537,14
		<i>Total</i>	lei			4 181,17
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				4 181,17 1 254,10
		1.3.2. Executia caminelor				

1	2	3	4	5	6	7
26	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Volum beton - 5.76 m3)	m3	9,89	3 126,51 1 110,90	30 921,19 10 986,80
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	15,00	583,33 0,00	8 749,95 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	21,00	500,00 0,00	10 500,00 0,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	650,00 0,00	3 900,00 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	15,00	583,33 0,00	8 749,95 0,00
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIIQ-1(0,02 m3)	buc	27,00	200,00 0,00	5 400,00 0,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
33	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	269,98	22,50 0,00	6 074,55 0,00
34	Pret de	Consum de metale pentru	kg	573,12	22,50	12 895,20

1	2	3	4	5	6	7
	piata	constructia scarilor			0,00	0,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,85	1 398,08 450,80	1 188,37 383,18
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (spuma poliuretana)	m	16,08	48,53 24,50	780,35 393,96
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	92,45	65,96 8,40	6 098,15 776,58
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	84,78	121,91 61,60	10 335,74 5 222,45
39	Pret de piata	Capac cu rama, tip carosabil. T	buc	10,00	1 600,00 0,00	16 000,00 0,00
40	Pret de piata	Capac cu rama, tip carosabil. L	buc	6,00	1 400,00 0,00	8 400,00 0,00
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu)	m3	2,70	519,33 69,30	1 402,18 187,11
42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu) B10	m3	1,35	1 770,79 597,10	2 390,57 806,09
		Total	lei			134 686,20
		Total Executia caminelor Inclusiv salariu				134 686,20 18 756,17
		Total	lei			138 867,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				138 867,37 20 010,27
		<i>Total</i>	lei			297 598,14
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			19 912,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			6 983,85
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			3 491,93
		<i>Total</i>				327 986,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			47 558,05
		<i>Total</i>				375 544,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			22 532,68
		<i>Total</i>				398 077,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				398 077,26 82 969,24
		2. Montarea utilajului				
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei			398 077,26
		TVA	20 %			79 615,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				477 692,71 82 969,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Rețele exterioare de canalizare menajera**

Valoarea de deviz 477 692,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,2164	70,00	2 255,15
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	407,396	70,00	28 517,72
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,5155	70,00	806,08
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,918	70,00	1 114,26
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,132	70,00	219,24
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,16	70,00	851,20
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	227,3279	70,00	15 912,95
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,474	70,00	383,18
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	355,9524	70,00	24 916,67
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,194	70,00	3 023,58
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,0764	70,00	3 295,35
12.	9312040019600	Sapator	h-om	23,912	70,00	1 673,84
		Total manopera				82 969,24

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	209,1438	1,80	376,46
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,105	345,50	1 072,78
3.	14211022005250	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,18	147,50	5 926,55
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0461	310,00	14,28
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8287	15,00	12,43
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	71,7065	25,00	1 792,66
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,2947	165,00	213,63
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,3404	4 200,00	9 829,51
9.	20521529589190	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	208,937	1,50	313,41
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1109	800,00	88,75
11.	2320156200901	Motorina	kg	17,9266	22,50	403,35
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,6575	42,50	70,44

13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	413,9223	15,00	6 208,83
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,84	21,70	83,33
15.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1688	38,50	6,50
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,6896	39,50	66,74
17.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	67,824	75,00	5 086,80
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,63	78,45	520,12
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,896	54,15	48,52
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,315	55,00	182,32
21.	2430226103000.	Chit polimeric (spuma poliuretanică)	kg	2,5326	150,00	379,89
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4675	42,50	19,87
23.	25132066215001	Banda de avertizare	m	391,50	1,20	469,80
24.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	45,2476	15,00	678,71
25.	25212167005001	Teava din PVC SN 4 SDR41 d110 mm	m	25,1893	65,00	1 637,31
26.	25212167005002	Teava din PVC SN 4 SDR41 d160 mm	m	384,0065	117,00	44 928,76
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,2176	2,20	18,08
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,9674	2,20	17,53
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	5 800,00	22,27
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	62,866	0,12	7,54
31.	26611264330012 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	21,00	500,00	10 500,00
32.	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	27,00	200,00	5 400,00
33.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,00	300,00	900,00
34.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	650,00	3 900,00
35.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	15,00	583,33	8 749,95
36.	26611264331041 0	Placi prefabricate pt. camine KIII-10 (0,18 m3)	buc	15,00	583,33	8 749,95
37.	266310210011	Beton, marca B10	m3	1,4044	1 070,00	1 502,71
38.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,2449	1 050,00	1 307,15
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,76	1 175,00	6 768,00
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,7171	1 000,00	717,06
41.	27221044320	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	m	6,40	135,00	864,00
42.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	269,98	22,50	6 074,55
43.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	573,12	22,50	12 895,20
44.	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	1,6469	450,00	741,11
45.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,0294	25,00	450,74
46.	28752742000002	Capac cu rama, tip carosabil. T	buc	10,00	1 600,00	16 000,00
47.	287527420402	Capac cu rama, tip carosabil. L	buc	6,00	1 400,00	8 400,00
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,76	12,50	147,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2559	12,50	28,20
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0115	12,50	0,14
51.	4100126202818	Apa	m3	0,27	12,50	3,38
		Total materiale de construcții				174 596,32

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,134	110,00	124,74
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,567	25,00	14,18

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1849	25,00	4,62
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,221	450,00	999,45
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	40,1314	435,00	17 457,16
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,9821	400,00	3 592,84
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,288	400,00	115,20
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3915	45,00	17,62
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,4388	50,00	21,94
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,81	45,50	36,86
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,5518	90,00	8 239,66
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4037	80,00	192,30
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,7516	80,00	60,13
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4725	45,00	21,26
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,3844	350,00	6 784,54
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,8336	300,00	2 350,08
		Total utilaje de construcții				40 032,58

Total	lei	398 077,26
TVA	20 %	79 615,45
Total deviz:		477 692,71

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de de canalizare cu
mini-stație de epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnrice ei adulte a STAS
Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 909,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	435,00	1 909,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 461,18
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 730,40
3	TsA04B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3			156,80 156,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2400	70,00	156,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 604,80
4	TsF02D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			45,61 32,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700	70,00	32,90
	2811236827400	Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m	buc	0,0019	450,00	0,86
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	4 200,00	11,34
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0208	25,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 539,08
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - sub strat nisip si teava	100 m3			1 466,10 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 730,00
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			193,89

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	14211022005250	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	147,50	151,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 600,39
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 551,92
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			53,75 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 321,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 300,52
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 466,10 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 098,38
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 074,96 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	435,00	2 074,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,98
12	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 566,72
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,21 25,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,90
		1.2. Conducte				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d110 mm	m			90,72 21,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	25212167005001	Teava din PVC SN 4 SDR41 d110 mm	m	1,0400	65,00	67,94
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 186,27
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d160 mm	m			145,07 21,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	25212167005002	Teava din PVC SN 4 SDR41 d160 mm	m	1,0400	117,00	122,29
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			53 297,62
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,20 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0000	1,20	1,20
		Cheltuieli directe	lei			469,80
17	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Piesa de trecere din PVC SN8, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0,4)	buc			61,52 26,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	26,60
	27221044320	Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm	m	0,5000	135,00	27,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	21,70	2,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	39,50	2,09
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	54,15	1,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,20	0,56
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	310,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	12,50	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 800,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 968,57
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
		Cheltuieli directe	lei			219,24
		1.3. Camine de vizitare				
		1.3.1. Lucrari de terasament la camine				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		Cheltuieli directe	lei			756,45
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			710,91
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,00
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			783,36
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,45
24	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			336,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	400,00	336,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,32
25	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 552,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	935,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350,68
		1.3.2. Executia caminelor				
26	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Volum beton - 5.76 m3)	m3			3 126,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	70,00	777,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	70,00	333,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 175,00	684,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	165,00	21,60
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 000,00	72,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 050,00	132,17
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	15,00	151,05
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	25,00	181,26
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	22,50	40,78
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,80	38,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	350,00	686,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	80,00	6,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 921,19
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			583,33
	266112643310410	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 749,95
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc			500,00
	266112643300121	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 500,00
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 900,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc			583,33 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	583,33	583,33
		Cheltuieli directe	lei			8 749,95
31	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIIQ-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			5 400,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			300,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
33	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			22,50 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	22,50	22,50
		Cheltuieli directe	lei			6 074,55
34	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			22,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,50	22,50
		Cheltuieli directe	lei			12 895,20
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 398,08 450,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	78,45	611,91
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,50	23,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,50	82,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,62
		Cheltuieli directe	lei			1 188,37
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (spuma poliuretantica)	m			48,53 24,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000.	Chit polimeric (spuma poliuretantica)	kg	0,1500	150,00	23,63
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	38,50	0,40
		Cheltuieli directe	lei			780,35
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			65,96 8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,12	0,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	20521529589190	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			6 098,15
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			121,91 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	75,00	60,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		Cheltuieli directe	lei			10 335,74
39	Pret de piata	Capac cu rama, tip carosabil. T	buc			1 600,00 0,00
	28752742000002	Capac cu rama, tip carosabil. T	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			16 000,00
40	Pret de piata	Capac cu rama, tip carosabil. L	buc			1 400,00 0,00
	287527420402	Capac cu rama, tip carosabil. L	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		Cheltuieli directe	lei			8 400,00
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu)	m3			519,33 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,50	397,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Cheltuieli directe	lei			1 402,18
42	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu) B10	m3			1 770,79 597,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,10
	266310210011	Beton, marca B10	m3	1,0300	1 070,00	1 113,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	45,50	27,30
		Cheltuieli directe	lei			2 390,57
		2. Montarea utilajului				
		3. Utilaj				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-stație de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Platforma A: Statia de epurare - Amenajare

Valoarea de deviz 76 854,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului vegetal, h=0.1 m)	100 m3	0,142	840,00 0,00	119,28 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,142	531,97 0,00	75,54 0,00
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,142	1 789,93 0,00	254,17 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	137,41	9,98 0,00	1 371,01 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,142	153,66	21,82

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		20,99	2,98
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	1,53	1 096,00 0,00	1 676,88 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. - in depozit	100 m3	0,3966	1 012,51 0,00	401,56 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	67,42	9,98 0,00	672,68 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3966	185,20 25,19	73,45 9,99
		<i>Total</i>	lei			4 666,39
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 666,39 12,97
		1.2. Totuar, S=34,76 m2				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,35	1 178,63 632,11	412,52 221,24
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,17	438,25 63,00	1 827,50 262,71
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	34,76	82,72 17,92	2 875,47 622,90
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	34,76	11,30 3,78	392,92 131,39
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,07	508,17 69,30	1 051,91 143,45
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	69,00	174,53 41,30	12 042,78 2 849,70

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)				
		<i>Total</i>	lei			18 603,10
		Total Totuar, S=34,76 m2 Inclusiv salariu				18 603,10 4 231,39
		1.3. Gard metalic, L=125,0 m, H=1.80 m				
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	15,00	47,20 28,00	708,00 420,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,084	1 439,19 269,50	1 560,08 292,14
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrute) (exclusiv confectii)	kg	143,00	5,90 5,60	843,33 800,80
19	Pret de piata	Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m	buc	13,00	425,00 0,00	5 525,00 0,00
20	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	60,00	12,50 0,00	750,00 0,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2.)	kg	268,20	37,83 14,70	10 144,72 3 942,54
22		Capac patrat 60 x 60	buc	15,00	12,20 0,00	183,00 0,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou	kg	16,85	37,83 14,70	637,36 247,70

1	2	3	4	5	6	7
		portita. Cornier 40 x 2)				
24	Pret de piata	Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2	buc	1,00	147,48 0,00	147,48 0,00
25		Capac patrat 50 x 50	buc	2,00	9,17 0,00	18,34 0,00
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,29	1 055,21 435,41	306,01 126,27
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	303,00 175,00	303,00 175,00
28	Pret de piata	Clempus	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
29	Pret de piata	Miner	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 276,32
		Total Gard metalic, L=125,0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				21 276,32 6 004,45
		1.4. Executarea inverzirii				
30	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	1,315	568,60 182,00	747,71 239,33
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,315	832,40 337,40	1 094,61 443,68
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,315	164,85 46,20	216,78 60,75
		<i>Total</i>	lei			2 059,10
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				2 059,10 743,76
		<i>Total</i>	lei			46 604,91
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			2 638,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 938,02
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			587,60
		<i>Total</i>				52 768,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 651,47
		<i>Total</i>				60 420,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 625,21
		<i>Total</i>				64 045,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				64 045,43 10 992,57

		Total	lei			64 045,43
		TVA	20 %			12 809,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				76 854,52 10 992,57

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelei de de
canalizare cu mini-statie de
epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei
adulte a STAS Straseni s.
Micleuseni r-nul Straseni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Platforma A: Statia de epurare - Amenajare**

Valoarea de deviz 76 854,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,7398	70,00	261,79
2.	7129020012800	Pavator	h-om	30,36	70,00	2 125,20
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,2062	70,00	504,43
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,24	70,00	16,80
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8038	70,00	126,27
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8505	70,00	199,54
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,29	70,00	300,30
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,1595	70,00	3 791,16
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	70,00	169,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,2582	70,00	1 768,07
11.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,419	70,00	239,33
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5141	70,00	735,99
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,7756	70,00	754,29
		Total manopera				10 992,57

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,2074	125,00	650,92
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,2757	3,50	14,97
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,8408	330,00	2 257,45
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3808	335,80	799,47
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,552	298,00	164,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,587	298,00	1 366,93
7.	154212610894	Ulei TAD-17	l	1,052	45,00	47,34
8.	232011620050	Benzina A-92	l	1,315	22,50	29,59
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,1624	42,50	6,90
10.	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,8942	45,00	40,24
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,32	74,50	172,84
12.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	kg	0,715	45,85	32,78

		V 351-3				
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	201,48	2,20	443,26
14.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	3,105	1 200,00	3 726,00
15.	2663102102	Beton 12.5	m3	1,1278	1 100,00	1 240,54
16.	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	69,345	70,00	4 854,15
17.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,8505	22,50	64,14
18.	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	285,05	22,50	6 413,62
19.	2863146308754	Miner	buc	1,00	75,00	75,00
20.	2863146308755	Clempus	buc	1,00	75,00	75,00
21.	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,00	125,00	125,00
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5682	65,80	103,19
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,50	3,00
24.	287501244	Capac patrat 50 x 50	buc	2,00	9,17	18,34
25.	287527051259	Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2	buc	1,00	147,48	147,48
26.	2875270559	Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m	buc	13,00	425,00	5 525,00
27.	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	60,00	12,50	750,00
28.	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	15,00	12,20	183,00
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4234	2,34	5,67
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,3602	12,50	29,50
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,524	12,50	6,55
32.	4100126202818	Apa	m3	0,624	12,50	7,80
		Total materiale de constructii				29 380,19

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6208	110,00	288,29
2.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	2,2355	175,00	391,21
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4347	25,00	10,87
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,42	445,00	186,90
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5075	385,00	195,39
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,8923	450,00	401,56
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,5836	435,50	254,17
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,6793	400,00	1 871,70
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2055	400,00	82,20
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6504	40,00	26,02
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,2883	325,00	2 043,69
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,6988	275,00	192,16
13.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,44	200,00	288,00
		Total utilaje de constructii				6 232,15

Total	lei	64 045,43
TVA	20 %	12 809,09

Total deviz: 76 854,52

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea rețelei de de canalizare cu
mini-statie de epurare la Centrul de plasament
pentru persoane virstnice ei adulte a STAS
Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului vegetal, h=0.1 m)	100 m3			840,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			119,28
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			531,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	532,00
		Cheltuieli directe	lei			75,54
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 789,93 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	435,50	1 789,90
		Cheltuieli directe	lei			254,17
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
		Cheltuieli directe	lei			1 371,01
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,66 20,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	335,80	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		Cheltuieli directe	lei			21,82
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Amenajarea albiei drumului)	100 m3			1 096,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		Cheltuieli directe	lei			1 676,88
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 012,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II. - in depozit				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,56
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,68
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,20 25,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,45
		1.2. Totuar, S=34,76 m2				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 178,63 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	445,00	534,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,52
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			438,25 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	298,00	327,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 827,50
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			82,72 17,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	70,00	17,92
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,50	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	385,00	5,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	275,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 875,47
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			11,30 3,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	70,00	3,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	330,00	7,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			392,92
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			508,17 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	335,80	386,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 051,91
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)	m			174,53 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	298,00	2,38
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
		Cheltuieli directe	lei			12 042,78
		1.3. Gard metalic, L=125,0 m, H=1.80 m				
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			47,20 28,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	70,00	1,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	26,88
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	200,00	19,20
		Cheltuieli directe	lei			708,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 439,19 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102102	Beton 12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 560,08
18	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate) (exclusiv confectii)	kg			5,90 5,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,80	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,34	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	45,85	0,23
		Cheltuieli directe	lei			843,33
19	Pret de piata	Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m	buc			425,00 0,00
	2875270559	Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m	buc	1,0000	425,00	425,00
		Cheltuieli directe	lei			5 525,00
20	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			12,50 0,00
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	12,50	12,50
		Cheltuieli directe	lei			750,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2.)	kg			37,83 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	22,50	22,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			10 144,72
22		Capac patrat 60 x 60	buc			12,20 0,00
	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	1,0000	12,20	12,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Cornier 40 x 2)	kg			37,83 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	22,50	22,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,36
24	Pret de piata	Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2	buc			147,48 0,00
	287527051259	Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2	buc	1,0000	147,48	147,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,48
25		Capac patrat 50 x 50	buc			9,17 0,00
	287501244	Capac patrat 50 x 50	buc	1,0000	9,17	9,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,34
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 055,21 435,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	74,50	596,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	42,50	23,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,01
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			303,00 175,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,00
28	Pret de piata	Clempus	buc			75,00 0,00
	2863146308755	Clempus	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
29	Pret de piata	Miner	buc			75,00 0,00
	2863146308754	Miner	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
		1.4. Executarea inverzirii				
30	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			568,60 182,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	70,00	182,00
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	22,50	22,50
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	45,00	36,00
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	45,00	30,60
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	175,00	297,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,71
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			832,40 337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
		Cheltuieli directe	lei			1 094,61
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			164,85
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	275,00	106,15
		Cheltuieli directe	lei			216,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.