

**Lucrări de reparație drumului L433.1 de la Șișcani pînă la satul
Odaia, raionul Nisporeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 194 269,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)						
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16,7 kg/buc)	buc	8,000	877,32 103,12	7 018,56 824,96
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A700 (B1)	buc	6,000	855,12 41,62	5 130,72 249,72
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH500x650	buc	4,000	2 935,12 41,62	11 740,48 166,48
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	793,800	143,91 44,46	114 235,76 35 292,35
Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere) Inklusiv salariu						<u>138 125,52</u> <u>36 533,51</u>

	Total	lei	138 125,52
	Asigurarea sociala de stat	24 %	8 768,04
	Cheltuieli directe		146 893,56
	Cheltuieli de regie	7 %	10 282,55
	Total		157 176,11
	Beneficiu de deviz	3 %	4 715,28
	Total		161 891,39
	TVA	20 %	32 378,28
	Total deviz: Inklusiv salariu		<u>194 269,67</u> <u>36 533,51</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație drumului L433.1 de la Șîșcani pînă la satul Odaia, raionul Nisporeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 194 269,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,640	94,60	249,74
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,200	94,60	208,12
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,442	94,60	6 758,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,9074	94,60	29 317,24
		Total manopera				36 533,51

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	579,474	75,00	43 460,55
2.	2430226109418	Diluant pt.produșe de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	277,830	45,00	12 502,35
3.	2513206621650	Microbile	kg	90,493	35,00	3 167,26
4.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A700 (B1)	buc	6,000	800,00	4 800,00
5.	2615107326105-1158	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH500x650	buc	4,000	2 880,00	11 520,00
6.	2663102100000-58	Beton C16/20	m3	0,800	1 972,00	1 577,60
7.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM2.45	buc	8,000	577,00	4 616,00
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,000	1,00	20,00
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,000	1,00	40,00
10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,000	1,00	20,00
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,400	25,00	10,00
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,200	25,00	5,00
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,000	1,00	40,00
		Total materiale de construcții				81 778,76

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	38,1024	520,00	19 813,25
		Total utilaje de construcții				19 813,25

Total	lei	138 125,52
Asigurarea sociala de stat	24 %	8 768,04
Cheltuieli directe		146 893,56
Cheltuieli de regie	7 %	10 282,55
Total		157 176,11
Beneficiu de deviz	3 %	4 715,28

Total		161 891,39
TVA	20 %	32 378,28
Total deviz:		194 269,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație drumului L433.1 de Investitor Primăria comunei Șîșcani
la Șîșcani pînă la satul Odaia, raionul Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)						
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16,7 kg/buc)	buc			877,32
						103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	94,60	71,90
	2663102100000-58	Beton C16/20	m3	0,100	1 972,00	197,20
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial SCM2.45	buc	1,000	577,00	577,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat A700 (B1)	buc			855,12
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A700 (B1)	buc	1,000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	25,00	1,00
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - indicatoare BH500x650	buc			2 935,12
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	94,60	20,81
	2615107326105-1158	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH500x650	buc	1,000	2 880,00	2 880,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	25,00	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	25,00	1,00
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			143,91
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	45,00	15,75
	2513206621650	Microbile	kg	0,114	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	520,00	24,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

