

**or.Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14**  
**Restabilirea iluminatului stradal din str-la Schinoasa Deal**

Valoarea de deviz 72 572,22 lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0300	4 323,00 2 087,67	129,69 62,63
2	100-17	Cablu SIP2A 4x50+1x70mm2	m	30,0000	59,00 0,00	1 770,00 0,00
3	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc	62,0000	15,00 0,00	930,00 0,00
4	100-02	Clema conexiune PC-1500	buc	4,0000	45,83 0,00	183,32 0,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150WT	buc	31,0000	141,68 73,28	4 392,08 2 271,68
		<i>Total</i>	lei			7 405,09
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			525,22
		<i>Transp.mater.</i>	3 %			86,50
		<i>Total</i>				8 016,81
		<i>Chelt. de regie</i>	5 %			116,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 133,53
		<i>Benef. de deviz</i>	2 %			162,66
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>8 296,19 2 334,31</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	31,0000	219,05 109,12	6 790,61 3 382,72
7	100-12	Consola metalica cu un brat	buc	31,0000	90,00 0,00	2 790,00 0,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,1000	552,96 396,80	1 714,18 1 230,08
9	100-18	Cablu AVVG 2x4	m	30,0000	3,33 0,00	99,90 0,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	4,0000	202,30 111,68	809,18 446,72
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	111,14 87,68	111,14 87,68
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	29,04 27,84	29,04 27,84
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,0600	7 417,67 2 953,67	445,06 177,22
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	1 668,83 1 110,33	100,13 66,62
		<i>Total</i>	lei			12 889,24
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			1 219,25
		<i>Transp.mater.</i>	3 %			97,59
		<i>Total</i>				14 206,08
		<i>Chelt. de regie</i>	20 %			1 083,78
		<i>Total</i>				29 495,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benef. de deviz</i>	2 %			305,80
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>15 595,66 5 418,88</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
15	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc	31,0000	1 050,00 0,00	32 550,00 0,00
16	101-01	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,0000	825,00 0,00	3 300,00 0,00
17	101-02	Contor electronic 1 faze ZGG 405,410 CR	buc	1,0000	560,00 0,00	560,00 0,00
18	101-05	Demaror magnetic 25 A	buc	1,0000	175,00 0,00	175,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 585,00
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>36 585,00</b>

		Total	lei			60 476,85
		TVA	20 %			12 095,37
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>72 572,22 7 753,19</b>

Intocmit

V.Melnic

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)