

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti
pentru apararea Patriei din s.
Banesti, r-nul Telenest**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 502 547,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	380,0000	16,08 16,08	6 111,16 6 111,16
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2	3,8000	54,00 0,00	205,20 0,00
3	TrB01B2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	24,0000	82,30 82,30	1 975,25 1 975,25
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	46,0000	115,41 115,41	5 308,95 5 308,95
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,8000	558,14 558,14	2 120,93 2 120,93
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3800	3 003,26 834,37	1 141,24 317,06

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	38,0000	757,50 93,65	28 785,15 3 558,85
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,0000	244,11 63,38	48 821,40 12 676,40
9	DD08A K=0.5 man	Pavaj ornamentat din pavele Caramida cu suprafata de granit 4.7 cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2	380,0000	543,55 174,25	206 550,22 66 216,22
10	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	150,0000	34,04 13,24	5 105,34 1 986,60
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	150,0000	58,97 52,98	8 845,82 7 946,40
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	286,7200	48,12 19,87	13 795,80 5 695,99

	Total	lei	328 766,46
	Asigurarea sociala	24 %	27 339,31
	Cheltueli de transport	8 %	16 748,36
	Cheltuieli de regie	8 %	29 828,33
	Beneficiu de deviz	4 %	16 107,29
	Total	100 %	418 789,75
	TVA	20 %	83 757,95
	Total deviz: Inclusiv salariu		502 547,70 113 913,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti
pentru apararea Patriei din s.
Banesti, r-nul Telenest**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 502 547,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	762,1600	94,60	72 100,34
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000	94,60	9 933,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8672	94,60	271,24
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,4768	94,60	5 153,51
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	212,1916	94,60	20 073,32
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,4672	94,60	6 382,40
Total manopera						113 913,81

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,3008	0,00	0,00
2.	10113051	Ciment, marca 400	kg	6 308,0000	2,50	15 770,00
3.	1120206201037	Savura de granit	t	12,9200	150,00	1 938,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,7000	475,00	20 757,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000	400,00	720,00
6.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	22,8000	400,00	9 120,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,0000	2,50	1 585,00
8.	2661122803601	Tub flexibil	m	168,3000	5,00	841,50
9.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	30,0000	5,00	150,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,0000	1 750,00	15 750,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	201,0000	90,00	18 090,00
12.	2666122800316	Pavele de granit despicat	m2	391,4000	290,00	113 506,00
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,8672	18,55	53,19
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	286,7200	27,74	7 953,61
15.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	78,3000	17,55	1 374,17
16.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	37,5000	6,00	225,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4336	64,88	93,01
18.	3130134817404	Cablu de energie	m	153,0000	9,33	1 427,49
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2938	0,00	0,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000	0,00	0,00
21.	4100126202818	Apa	m3	3,8000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						209 354,47

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,9600	180,00	2 872,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,9800	200,00	1 596,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2280	900,00	205,20
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5834	230,00	824,18
Total utilaje de construcții						5 498,18

Total	lei	328 766,4 6
Asigurarea sociala	24 %	27 339,31
Cheltueli de transport	8 %	16 748,36
Cheltuieli de regie	8 %	29 828,33
Beneficiu de deviz	4 %	16 107,29
Total	100 %	418 789,7 5
TVA	20 %	83 757,95

Total deviz: **502 547,7
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului Eroilor cazuti pentru apararea
Patriei din s. Banesti, r-nul Telenest**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			16,08 16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 111,16
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2			54,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600	900,00	54,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,20
3	TrB01B2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			82,30 82,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 975,25
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			115,41 115,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	94,60	115,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 308,95
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 120,93
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 003,26 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	230,00	2 168,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 141,24
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3			757,50 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 785,15
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			244,11 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 821,40
9	DD08A K=0.5 man	Pavaj ornamentat din pavele Caramida cu suprafata de granit 4.7 cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2			543,55 174,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,7320	94,60	163,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	94,60	10,41
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	400,00	24,00
	10113051	Ciment, marca 400	kg	16,6000	2,50	41,50
	1120206201037	Savura de granit	t	0,0340	150,00	5,10
	2666122800316	Pavele de granit despicat	m2	1,0300	290,00	298,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206 550,22
10	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			34,04 13,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	94,60	13,24
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	9,33	9,52
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	17,55	8,77
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	5,00	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 105,34
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			58,97 52,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	17,55	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 845,82
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,12 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,55	0,19
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,74	27,74
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,88	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 795,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.