

Primăria com. Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Construcția totuarului str. Păcii-str. M. Eminescu .**

Valoarea de deviz 578 329 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	130,000	48,080	6 250,400
2	DG06A	Demolarea acceselor pietonale din beton sau pavaj	m3	26,000	331,000	8 606,000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,260	1 040,000	270,400
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,200	12,449	712,075
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				15 838,875 7 371,000
		2. Lucrari de terasament				
5	DI98	Defisare stratului vegetal H=0.15-03m	100m2	0,420	233,214	97,950
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	900,000	378,000
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(pentru acostament si taluzului H=15cm)	t	50,400	12,445	627,250
8	DI96	Compactarea rambleului pamint cat.II	100 m3	1,940	1 380,838	2 678,825
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Nivelarea taluzului cu argila 0.15m)	100m2	1,470	232,973	342,470
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,160	780,000	124,800
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(zonele verzi)	t	21,600	12,443	268,775
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				4 518,070 277,850
		3. Totuare pietonale. tip 2				
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	51,600	556,435	28 712,055

		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	516,000	268,925	138 765,300
		Total Totuare pietonale. tip 2 Inclusiv salariu				167 477,355 27 709,200
		4. Trotuare pietonale tip 1				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	19,800	556,434	11 017,395
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	132,000	268,925	35 498,100
		Total Trotuare pietonale tip 1 Inclusiv salariu				46 515,495 7 187,400
		5. Borduri				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	431,000	133,491	57 534,621
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	428,000	209,560	89 691,680
		Total Borduri Inclusiv salariu				147 226,301 21 017,000

	Total	lei	381 575
	Asigurari sociale	24,00 %	15255
	Transport	7,00 %	20941
	Total	100,00 +	417771
	Cheltuieli de regie	12,00 %	50133
	Total	100,00 +	467904
	Beneficiu	3,00 %	14037
	Total	100,00 +	481941
	TVA	20,00 %	96388
	Total de viz:		
	Inclusiv salariu		578 329

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Construcția totuarului str. Păcii-str. M. Eminescu .

Valoarea de deviz 578 329 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	37,700	50,00	1 885,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	973,315	50,00	48 665,750
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,200	50,00	11 710,000
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,477	50,00	1 023,850
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,557	50,00	277,850
		Total manopera				63 562

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	90,678	350,00	31 737,300
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,573	300,00	1 671,900
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,240	300,00	972,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,248	300,00	14 774,400
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 937,620	1,80	3 487,716
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 036,800	1,80	1 866,240
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 107,200	1,80	30 792,960
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	657,720	135,00	88 792,200
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	43,372	1 050,00	45 540,600
10.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	430,140	110,00	47 315,400
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x 20 x 100 B 2	m	433,155	65,00	28 155,075
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,455	1 500,00	682,500
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,960	250,00	3 240,000
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,770	10,00	87,700
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,861	10,00	38,610

Total materiale de construcții						299 155
Utilaje de construcții:						
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,800	105,00	2 184,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,268	330,00	1 078,440
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,565	375,00	5 836,875
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,312	400,00	924,800
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,933	400,00	773,200
6.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,126	400,00	50,400
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,157	325,00	1 026,025
8.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	20,800	45,00	936,000
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	38,220	95,00	3 630,900
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,312	325,00	751,400
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,948	325,00	1 608,100
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,357	165,00	58,905
Total utilaje de construcții						18 858


Total	lei	381 575
Asigurari sociale	24,00 %	15 255
Transport	7,00 %	20 941
Total	100,00 +	417 771
Cheltuieli de regie	12,00 %	50 133
Total	100,00 +	467 904
Beneficiu	3,00 %	14 037
Total	100,00 +	481 941
TVA	20,00 %	96 388
Total deviz:		578 329

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construcția totuarului str. Păcii-str. M.
Eminescu .

Investitor Primăria com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			48,080
						14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,500
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,930
2	DG06A	Demolarea acceselor pietonale din beton sau pavaj	m3			331,000
						211,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	50,00	211,000
	2912340002509	Mctocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	105,00	84,000
	2952270003380	Ciccan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	45,00	36,000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
4	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,449
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,449
2. Lucrari de terasament						
5	D198	Defisare stratului vegetal H=0.15-03m	100m2			233,214
						147,024
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,024
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	325,00	12,381
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,667
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	330,00	47,143
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
7	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(pentru acostament si taluzului H=15cm)	t			12,445
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,445
8	D196	Compactarea rambleului pamint cat.II	100 m3			1 380,838
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,701
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	325,00	516,817
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	325,00	387,320

9	DI98	cp) Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Nivelarea taluzului cu argila 0.15m	100m2				232,973
							147,007
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00		147,007
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	325,00		12,381
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc. cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00		26,667
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	330,00		46,918
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3				780,000
							0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00		780,000
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(zonele verzi)	t				12,443
							0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00		12,443
		3. Totuare pietonale. tip 2					
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3				556,435
							15,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00		15,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00		444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00		0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	330,00		13,859
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2180	375,00		81,751
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	165,00		0,825
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2				268,925
							52,200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00		50,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00		1,580
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80		2,880
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,80		47,520
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	135,00		137,025
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00		1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00		22,800
	2881116002701	Disce pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00		5,000
		4. Trotuare pietonale tip 1					
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3				556,434
							15,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00		15,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00		444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00		0,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	330,00		13,867
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2180	375,00		81,742
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	165,00		0,825
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2				268,925
							52,200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00		50,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00		1,580
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80		2,880
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,80		47,520
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	135,00		137,025
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00		1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00		22,800
	2881116002701	Disce pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00		5,000
		5. Borduri					

16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			133,491
						15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,00	50,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x 20 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,030
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			209,560
						34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 050,00	55,650
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,80	6,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 A 1	m	1,0050	110,00	110,550

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.