

APROBAT:
Presedintele raionului Calarasi
N. Draganel 

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IP LT „M.Eminescu”, Sipoteni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliu Raional Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a gardului la IP LT**
"M.Eminescu" comuna Sipoteni

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialelor	kg	782,460
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(200x0,6x0,5)	100 m3	0,600
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,000
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000
5	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de 10 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	493,600
6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=4mm pentru homut	kg	90,000
7	DE16B	Montarea, a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100	buc	100,000

1	2	3	4	5
		mc/buc inclusiv coama la gard OL-26, 2,0x0,38m		
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,800
9	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	30,000
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilp metalic 50x50x5mm, h=1,7m = 103 buc; si sectii de gard ,tipul conform proiectului L=2.0m si H=1.1m , 100 buc)	kg	3 638,460
11	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	86,000

Marian A. Jiu