

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academiei "Stefan cel Mare"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Academiei "Stefan cel Mare"**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a salilor de studii et.2 conform
necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Asachi. 21**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Tavane		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	210,00
2	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	65,00
3	CG09A	Bagheta din PVC 6 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,90
		1.2. Pereti		
4	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	445,00
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,45*67ml	m2	30,15
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: Glaf 0,40*37.80ml	m2	15,12
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m	130,50
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,29
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund	m2	490,00
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact -glafuri	m2	30,15
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	30,15

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm		
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	490,00
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-490,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	490,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - pautina	m2	110,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	490,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,00
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,00
20	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	110,00
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	24,00
1.3. Pardosele				
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	125,50
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	210,00
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	19,50

1	2	3	4	5
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,33
26	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-2	m2	17,33
27	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	10,00
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,35
29	RCsK01D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera) - 20mm	m2	210,00
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	210,00
31	CK18C	Montarea baghetelor la prag - unirea laminat si placi ceramice	m	17,00
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,00
33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	65,00
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600	m2	65,00
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta gresie 10 cm	m	52,00
1.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	14,08

1	2	3	4	5
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,69
38	RpCI42A	Demontarea elementelor lineara - pervaz din plastic	m	6,40
39	RpCI42A	Demontarea elementelor liniare- glafuri	m	6,40
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - 2,2x1,7 m	m2	14,08
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din metal	m	6,40
42	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea, la usi simple - aplicativ - intarirea cutiei usii	m	31,50
43	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	5,00
44	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	5,00
45	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	10,00
46	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	5,00
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	3,50
48	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	3,50
49	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	43,75
50	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi demontate)	m2	17,50
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,60
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00
53	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,00

1	2	3	4	5
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - la punctul antiincendiar	m2	1,00
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 950x2350)	m2	13,43
1.5. Pereti				
56	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	47,10
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,13
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,20
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-94,20
61	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20-25 cm	m	30,00
62	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m	m2	54,60
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20

1	2	3	4	5
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	94,20
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,20
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,20
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,65
68	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm	m2	31,60
1.6. Alte lucrari				
69	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare - ghips-carton 100 mm	m2	45,31
70	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,76
71	CE34B	Taierea placilor - taierea placii armstrong pu montarea corpului de iluminat	m	50,00
72	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,15
73	CG01A	Strat suport executat din cimentoplast de 8 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,60
74	CG01A1	Strat suport din cimentoplast de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat cimentoplast, se adauga sau se scade k-10	m2	10,60
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	10,60
76	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	17,12

1	2	3	4	5
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului		
77	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	17,12
78	TsH92B	Incarcarea in auto	t	17,12
79	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,12
		2. Lucrari de montaj		
80	RpEQ04A	Montarea dozelor in ghips-carton	buc	80,00
81		Doze in ghips-carton	buc	80,00
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00
83	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	70,00
84	Pret de piata	Rama cu 2 locuri	buc	16,00
85	Pret de piata	Rama cu 3 locuri	buc	7,00
86	Pret de piata	Rama cu 4 locuri	buc	4,00
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250	buc	50,00
88	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00
89		Teava gofrata 750N d25mm	m	50,00
90		Teava gofrata 750N d20mm	m	250,00
91		Teava gofrata 750N d16mm	m	150,00
92		Teava pvc d16mm	m	50,00
93	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,50
94		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	200,00

1	2	3	4	5
95		Cablu VVGng 3x2,5 mm ²	m	250,00
96	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	50,00
97		Cablu electric VVGng 4x4	m	50,00
98	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	15,00
99		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	15,00
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat plastic	buc	1,00
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00
		3. Utilaj		
102		Dulap incorporat plastic	buc	1,00
103		Automat VA47-63 1P C16	buc	6,00
104		Automat VA47-63 1P C25	buc	6,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academiei "Stefan cel Mare"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Academiei "Stefan cel Mare"**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie blocul administrativ, birouri, sali de studii, conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str,Gh.Asachi, 21 Chisinau**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	215,00
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2	49,65
3	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din lemn	m2	25,00
4	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,00
5	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	851,00
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 3m	m2	258,80
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob 0.4*0.1*48m)	m2	19,20
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane,	m2	530,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact	m2	1 178,10
10	CF02A K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T gr.=3cm	m2	20,00
11	IzF55B	Termoizolarea peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm	m2	48,30
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar	m	256,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	851,69
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 391,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 391,10
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 391,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 391,10

1	2	3	4	5
18	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 251,00
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala structurata la pereti	m2	140,00
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	13,91
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	94,00
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	94,00
Capitolul 1.2. Tavane				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	647,80
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	56,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,00
27	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,00
Capitolul 1.3. Pardosele				
30	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	534,00
31	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea corob din lemn 29.20m x 23cm.)	m2	6,72
32	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea DSP 18mm)	m2	30,30
33	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea pard. din scindura 50mm)	m2	75,50
34	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea balka 20x15x41,30m)	m2	40,00
35	RpCK02 A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (Montare balka.)	m2	40,30
36	RCsK01 D	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) - Montare fanera 15mm	m2	40,30
37	RpCH18 A	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn Executare corub -carcas brus 50x100mm	m3	0,48
38	RCsK01 D	Executare corub 10cm x 25cm x32m din fanera de 15mm	m2	11,20
39	RCsK01 D	Montare fanera 15mm	m2	28,35

1	2	3	4	5
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	18,20
41	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	18,20
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,20
43	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	-18,20
44	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 20 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	250,00
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat 8mm, clasa 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	250,00
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	590,00
47	CK18C	Montarea Coltari metalice cu cauciuc	m	50,00
48	CK18C	Montarea planca metalica	m	5,00
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3	2,10
50	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 18 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	56,00
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 32	m2	56,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Academiei "Stefan cel Mare"

2. Organizatorul procedurii de achiziție Academiei "Stefan cel Mare"

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari la incaperile din subsol a blocului administrativ.
conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" str.Gh.Asachi, 21**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Reparatii la tavane		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	60,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	86,70
3	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	86,70
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,70
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	86,70
		1.2. Reparatii la pereti		
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,55
7	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	375,31
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,11
9	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	370,20
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,87
11	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv - amestec uscat pe baza de ciment)	m2	9,92
12	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii	kg	2,80

1	2	3	4	5
		si radiere		
13	RpCD02A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	10,44
14	RpCB02B	Beton turnat în cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	0,34
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,74
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înaltimea pînă la 4 m	100m2	0,154
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163,85
18	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	163,85
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	232,04
20	CF02A5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	232,04

1	2	3	4	5
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	8,60
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,20
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,81
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	74,81
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	88,92
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,66
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	362,53
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,46
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-320,46
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	335,12
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	335,12
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	335,12

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,40
		1.3. Reparatii la pardoseli		
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor - mocheta	m2	37,90
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	68,91
38	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	89,71
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,50
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,80
41	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,09
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	86,70
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,50
44	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	86,70
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	86,70
46	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	1,20
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,70
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,97

1	2	3	4	5
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600-trepte	m2	0,36
50	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie 200x600 - contratrepte	m2	0,27
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de gresie 200x600	m2	86,34
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m	109,62
		1.4. Inlocuiri de timplarie		
53	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	7,20
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,08
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,88
56	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din cimentoplast de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,88
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - pervazuri	m2	2,88
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,70
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,77
		1.5. Reparatii la sistema de incalzire		
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,76

1	2	3	4	5
61	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,00
62	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	12,76
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,00
64	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	21,12
65		Radiator din fonta sectie	buc	88,00
66	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	12,00
67	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	6,00
68	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	12,00
69	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	6,00
70	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,00
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca-rexclusiv resursa de baza	buc	6,00
72	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	21,12
1.6. Instalatii tehnico-sanitare				
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
74	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,60
75	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,20

1	2	3	4	5
76	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,00
77	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	2,00
78	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m	32,60
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m	32,60
80	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	5,00
81	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc	3,00
82	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	2,00
83	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
85	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr	buc	4,00
87	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc	3,00
88	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc	4,00
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material	buc	3,00

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110		
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,50
91	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	5,00
92	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc	1,00
93	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
94	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,00
95	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
96	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
97	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00
98	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare	buc	2,00
100	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,26
101	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m	32,60

1	2	3	4	5
		conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"		
		1.7. Sala		
		1.7.1. Timplarie		
102	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi metalice captusite pe interior 1.2x2.1 m	m2	10,08
103	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 1300x2200)	m2	14,30
		1.7.2. Tavane		
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00
107	CG09A	Bagheta din PVC 8 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,72
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
		1.7.3. Pardoseli		
110	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	35,00
111	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 500x500 mm	m2	35,00
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/500	m	24,00
		1.7.4. Pereti		
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	66,40

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	66,40
115	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP 18 mm	m2	32,00
		1.8. Alte lucrari		
116	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	81,67
117	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2	t	81,67
118	TsH92B	Incarcarea in auto	t	81,67
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	81,67
120	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm	m	24,00
121	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
122	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
123	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime $k-1.42 \cdot 0.4 = 0.57$) (gauri pentru doze)	buc	52,00
		2. Lucrari de montaj		
124	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	18,00
125	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	72,00
126	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc	42,00

1	2	3	4	5
		tari : unipolare (intrerupatoare, prize)		
127	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv	buc	1,00
128	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm	buc	24,00
129	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,80
130		Teava gofrata 750N d25mm	m	125,00
131		Teava gofrata 750N d20mm	m	180,00
132		Teava gofrata 750N d16mm	m	200,00
133	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	3,40
134	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,40
135	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,30
136		Cablu electric ВВГнг 5x2.5 mm ²	m	100,00
137		Cablu electric ВВГнг 5x4 mm ²	m	30,00
138		Cablu VVGng 3x2,5 mm ²	m	180,00
139		Cablu VVGng 3x1,5 mm ²	m	240,00
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc	1,00
141	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
142	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
143	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,40
144		Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm ²	m	1,40

1	2	3	4	5
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00
146	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	12,00
147	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	18,00
148	RpEE03A	Montarea prizelor internet	buc	6,00
149	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	6,00
150	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	24,00
151		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	16,00
152		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	8,00
		3. Utilaj		
153		Boiler 100 l	buc	1,00
154		Dulap incorporat 36 module	buc	1,00
155		Automat VA47-63 1P C25	buc	2,00
156		Automat VA47-63 3P C16	buc	1,00
157		Automat VA47-63 1P C16	buc	8,00
158		Automat A32 la 3 faze	buc	1,00

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Academiei "Stefan cel Mare"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Academiei "Stefan cel Mare"**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la blocul administrativ birouri, sali de studii, (tipmlarie) conform necesitatilor Academiei "Stefan cel mare", str.Gh.Asachi, 21**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	99,90
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - (fara sicle cu sandwichi)	m2	58,65
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	27,70
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC 2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	5,90
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	18,10
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi PVC duble 2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei	m2	10,35
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,75
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50,gata vopsita de 1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal	m2	6,90
9	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei 2.1x0.9	m2	7,50
10	CK25D k=0.5	Reglarea usilor confectionate din profiluri din mase plastice - (costul usei -0.00 lei , k manopera =0.5)	m2	10,35
11	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	104,25
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie slef.usc.sticla	m2	104,25
13	RpCR10 B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	296,55
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi existente - montarea dupa vopsirea lor (materiale -0.00)	m2	104,25
15	CK33B	Miner la usile PVC de intrare in cladiri	buc	4,00

1	2	3	4	5
16	RpCP10 A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	34,00
17	RpCP10 C	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat) Opritor usa	buc	52,00