

# Lucrari de reparatie la Structura Teritoriala de Asistenta Sociala Cantemir

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 597 226,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. et.2</b>				
1	RpCR32A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	412,00	32,22 30,27	13 275,46 12 472,06
2	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	537,00	9,84 2,84	5 283,01 1 524,01
3	RpCJ18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	537,00	73,99 62,44	39 730,48 33 528,13
4	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	537,00	59,46 52,03	31 929,64 27 940,11
5	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	537,00	95,00 52,03	51 015,00 27 940,11
6	CK50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	125,00	350,57 189,20	43 821,25 23 650,00
7	CN54A п. K=3=1,00;	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la	m2	125,00	32,17 13,24	4 021,13 1 655,50

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	pereti si tavane interioare				
8	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,00	59,46 52,03	7 432,41 6 503,75
9	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,00	95,00 52,03	11 875,00 6 503,75
10	RpCK41C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,00	45,62 43,52	547,39 522,19
11	RpCK01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	122,81 79,46	1 473,71 953,57
12	CG36A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,00	442,49 122,98	5 309,83 1 475,76
13	RpCR29A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	104,50	37,26 21,76	3 893,46 2 273,71
14	RpCR17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	104,50	57,47 37,84	6 005,61 3 954,28
<b>Total et.2</b>						<b>225 613,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>150 896,93</b>
<b>2. et.3</b>						
15	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	39,73 39,73	87,41 87,41
16	RpCR32A п. K=3=1,00; M=1,00;	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,00	32,22 30,27	1 546,66 1 453,06

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
17	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,00	9,84 <hr/> 2,84	796,88 <hr/> 229,88
18	RpCJ18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	48,00	73,99 <hr/> 62,44	3 551,33 <hr/> 2 996,93
19	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,00	9,84 <hr/> 2,84	796,88 <hr/> 229,88
20	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,00	59,46 <hr/> 52,03	1 962,16 <hr/> 1 716,99
21	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,00	95,00 <hr/> 52,03	17 575,00 <hr/> 9 625,55
22	CK50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	33,00	405,25 <hr/> 240,28	13 373,38 <hr/> 7 929,37
23	RpCK41C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,00	45,62 <hr/> 43,52	1 505,33 <hr/> 1 436,03
24	RpCK01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	33,00	89,67 <hr/> 29,33	2 959,11 <hr/> 967,76
25	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	4,40	2 823,38 <hr/> 76,63	12 422,85 <hr/> 337,15

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
26	CG36A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	33,00	442,49 <hr/> 122,98	14 602,04 <hr/> 4 058,34
<b>Total et.3</b>						<b>71 179,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 068,34</b>
		<b>3. et.6</b>				
27	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	39,73 <hr/> 39,73	99,33 <hr/> 99,33
28	CK50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	45,00	405,25 <hr/> 240,28	18 236,43 <hr/> 10 812,78
29	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,50	2 823,38 <hr/> 76,63	7 058,44 <hr/> 191,56
30	RpCK41C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,00	45,62 <hr/> 43,52	1 368,48 <hr/> 1 305,48
31	RpCK01A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	30,00	89,67 <hr/> 29,33	2 690,10 <hr/> 879,78
32	CG36A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,00	442,49 <hr/> 122,98	13 274,58 <hr/> 3 689,40

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,00	9,84 2,84	442,71 127,71
34	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00	59,46 52,03	2 675,67 2 341,35
35	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00	95,00 52,03	4 275,00 2 341,35

<b>Total et.6</b>						<b>50 120,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 788,74</b>

Total	lei	346 913,15
CASM	24,00 %	48 900,96
Total	100,00 +	395 814,11
Transportarea materialelor	10,00 %	14 245,12
Total	100,00 +	410 059,24
Cheltuieli de regie	14,50 %	59 458,59
Total	100,00 +	469 517,83
Beneficiu	6,00 %	28 171,07
Total	100,00 +	497 688,90
TVA	20,00 %	99 537,78

**Total deviz:** **597 226,68**  
**Incluziv salariu** **203 754,02**

Intocmit (SRL Lifestar Com)  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)