

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat

2.Organizatorul procedurii de achiziție

3.Obiectul achizițiilor: **Lucrări – Evacuarea apei de pe partea carosabila s. Lucășeuca , r. Orhei**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Evacuarea apei de pe partea carosabila s. Lucășeuca , r. Orhei		
	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice	M2	10
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II	100m3	0,12
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate ,avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,cu taluz vertical, la fundatii, canale.	m3	5
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta ,H-10 cm, cu asternere manuala, la trecerea peste drum	m3	1
4	AcD21A1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 10 cm, pentru completari egalizari. Mat.marunte(dreptare etc)=1,010	m3	1
5	D1123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	5
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice	M2	70
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri,cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II	100 m3	1,5
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale.	m3	15
9	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, H-10 cm, cu asternere manuala, la trecerea peste drum	m3	7
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	1005
11	AcD03D	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2m adincime, tuburile avind diametrul de 600 mm Mat.marunte(cirpe,apa,bile-manele,etc.)=1,007	m	65
12	CP01A	Montarea fintinelor camin prefabricat	buc	3
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	6

1	2	3	4	5
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor		
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate	M3	6
15	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10.5
16	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	M2	70