

Reparatia capitala a strazii Vasile Alecsandri din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 150 315,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 4.5m Strada Vassile Alexandri 650.0m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent poe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3	1,4600	1 369,10	1 998,89
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500	24,84	5 086,81
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600	411,40	600,65
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent poe drum h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului	100 m3	10,2400	1 369,10	14 019,61
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 638,0000	16,71	27 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,2400	411,42	4 212,89
7	TsC03F1	Incarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8 Coeficient la pentru materiale=0,8000	100 m3	1,4600	1 369,10	1 998,89
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Indreptarea acostamentelor	m3	130,0000	49,19	6 394,96
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 30cm in fiecare parte	m2	390,0000	67,28	26 240,91
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500	24,84	5 086,81
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600	411,40	600,65
12	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3	146,0000	238,17	34 772,54
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire 20cm fr. 16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat) =439.0m3	m3	439,0000	920,89	404 272,18
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului pelicola polietilena pentru pastrarea raportului apa-ciment in beton norma 0.333	m2	2 925,0000	4,10	11 995,31

1	2	3	4	5	6	7
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm {3217.5m2)	kg	3 539,2500	21,46	75 965,77
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile dulapi se exclude scindura norma 0.015 Coeficient la utilajului=0,0150 Coeficient la manoperei=0,5000	m2	195,0000	207,34	40 432,17
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (C30/37 XF4 XD3 XM2) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	438,7500	2 715,78	1 191 547,33
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	487,0000	421,98	205 504,86
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	487,0000	72,88	35 494,27
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte	m3	27,0000	49,19	1 328,18
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	27,0000	67,28	1 816,69
		<i>Total</i>	Lei			2 096 741,37
		Total Drum din beton 4.5m Strada Vassile Alexandri 650.0m Inklusiv salariu				2 096 741,37 228 320,54
		2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat				

1	2	3	4	5	6	7
		tip Nouconst spre strada Bucovina				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 369,10	821,46
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000	194,88	1 169,26
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	96,0000	37,76	3 625,24
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,6000	792,75	475,65
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3	6,0000	998,39	5 990,33
27	DI124	Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3	4,4400	1 325,40	5 884,79
28	Pret piata	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000	6 234,38	124 687,60
29	Pret piata	Sectii de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (fuse gratar)	buc	200,0000	210,00	42 000,00
		<i>Total</i>	Lei			184 654,33
		Total Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat tip Nouconst spre strada Bucovina				184 654,33
		Inclusiv salariu				4 642,97

	Total	Lei	2 281 395,70
	Asigurari sociale	24 %	55 911,24
	Cheltuieli de regie	8 %	186 984,55

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			100 971,66
		Total				2 625 263,15
		TVA	20 %			525 052,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 150 315,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a strazii Vasile Alecsandri din mun. Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 150 315,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	141,2300	94,60	13 360,36
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	88,4813	94,60	8 370,33
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	177,4500	94,60	16 786,77
4.	7129020012800	Pavator	h-om	406,6500	94,60	38 469,09
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,4056	94,60	11 484,96
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,2462	94,60	3 334,29
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 492,1534	94,60	141 157,71
Total manopera						389 356,95

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	170,4500	15,00	2 556,75
2.	12512536	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000	6 234,38	124 687,60
3.	12512537	Sectii de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (fuse gratar)	buc	200,0000	210,00	42 000,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	89,1170	430,56	38 370,22
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	52,5420	430,56	22 622,49
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	535,1410	430,56	230 410,31
7.	1411122201752	Piatra sparta 16-31.5	m3	0,0526	430,56	22,65
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	6,9000	745,82	5 146,16
9.	17112173298833	Pelicola polietilena	m	974,0250	1,52	1 480,52
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5850	5 666,67	3 315,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9250	5 666,67	16 575,01
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1 061,7750	1,25	1 327,22
13.	2320187315789	Decofrol	kg	23,4000	36,62	856,91
14.	26631021000002037	Beton C30/37 F200 W6	m3	447,5250	2 366,67	1 059 143,99
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7045	1 200,00	2 045,40
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,6962	15,00	265,44
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,5000	21,00	409,50
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,3925	21,00	743,24
19.	2873122004100	Plase sudate 100x100x3mm	kg	3 574,6425	17,34	61 984,30

20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,4000	25,00	585,00
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,7500	25,00	243,75
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5488	1 769,69	971,21
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,5490	30,00	2 866,47
24.	4100126202818	Apa	m3	0,6000	30,00	18,00
Total materiale de constructii						2 181 677,36

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200	104,86	264,25
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	8,2790	88,67	734,10
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,2856	754,03	2 477,44
4.	2922140007111	Autopompa	h-ut	2,1235	754,03	1 601,18
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	19,4800	538,91	10 497,97
6.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	9,2530	1 798,09	16 637,73
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,0337	939,09	24 447,99
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1876	754,05	141,46
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	145,0900	754,05	109 405,11
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,5870	483,96	2 219,93
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,9600	608,49	18 838,85
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,2640	939,09	4 943,37
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	143,1780	1 323,63	189 514,70
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,7710	496,88	13 798,86
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,2866	544,30	27 371,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,7195	892,69	6 891,11
Total utilaje de constructii						579 281,47

Total	Lei	2 281 395,70
Asigurari sociale	24 %	55 911,24
Cheltuieli de regie	8 %	186 984,55
Beneficiu de deviz	4 %	100 971,66
Total		2 625 263,15
TVA	20 %	525 052,63

Total deviz:

3 150 315,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 4.5m Strada Vassile Alexandri 650.0m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3			1 369,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	608,49	1 369,10
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			24,84
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	496,88	24,84
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			411,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta 16-31.5	m3	0,0040	430,56	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	939,09	375,64
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului	100 m3			1 369,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	608,49	1 369,10
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	544,30	16,71
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			411,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta 16-31.5	m3	0,0040	430,56	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	939,09	375,64
7	TsC03F1	Incarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8 Coeficient la pentru materiale=0,8000	100 m3			1 369,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	608,49	1 369,10
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Indreptarea acostamentelor	m3			49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
9	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 30cm in fiecare parte	m2			67,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	430,56	54,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	939,09	3,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	892,69	0,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	483,96	5,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	754,05	0,34
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			24,84
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	496,88	24,84
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			411,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta 16-31.5	m3	0,0040	430,56	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	939,09	375,64
12	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3			238,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	754,05	164,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	892,69	4,46
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoire 20cm fr. 16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat) =439.0m3	m3			920,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,2030	430,56	87,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	430,56	524,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	754,05	194,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	892,69	13,39
14	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului pelicola polietilena pentru pastrarea raportului apa-ciment in beton norma 0.333	m2			4,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	17112173298833	Pelicola polietilena	m	0,3330	1,52	0,51
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm {3217.5m2}	kg			21,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate 100x100x3mm	kg	1,0100	17,34	17,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,38
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	754,03	0,45
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile dulapi se exclude scindura norma 0.015 Coeficient la utilajului=0,0150 Coeficient la manoperei=0,5000	m2			207,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	8,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	86,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,62	4,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 666,67	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0150	5 666,67	85,00
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile	m3			2 715,78

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale (C30/37 XF4 XD3 XM2) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210000020 37	Beton C30/37 F200 W6	m3	1,0200	2 366,67	2 414,00
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m			421,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	1 323,63	389,15
19	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			72,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	15,00	5,25
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	1 798,09	34,16
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	88,67	1,51
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	538,91	21,56
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte	m3			49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			67,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	430,56	54,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	939,09	3,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	892,69	0,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	483,96	5,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	754,05	0,34
		2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat tip Nouconst spre strada Bucovina				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 369,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	608,49	1 369,10
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			37,76
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	496,88	37,76
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3			998,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,1500	745,82	857,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	104,86	44,04
27	DI124	Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3			1 325,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 769,69	218,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	754,03	557,98
28	Pret piata	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc			6 234,38
	12512536	Sectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	1,0000	6 234,38	6 234,38
29	Pret piata	Sectii de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (fuse gratar)	buc			210,00
	12512537	Sectii de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (fuse gratar)	buc	1,0000	210,00	210,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.