

**Reconstructia imobilului cu
extindere pe vertical pe
imobilul/terenul situat in mun.
Chisinau,sectorul Centru, str.
Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 9 461 868 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	461,150	25,20 25,20	11 620,80 11 620,80
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,820	207,72 206,51	1 208,95 1 201,90
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari)	m3	2,560	274,90 213,12	703,74 545,60
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (spardoseli cota +4.800)	m3	10,200	275,01 212,98	2 805,11 2 172,40
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	168,300	8,95 8,80	1 506,70 1 481,50
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 301,620	43,80 42,90	57 010,70 55 839,20
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	195,240	274,99 213,00	53 689,07 41 586,00

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de beton acoperis				
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	253,000	2,98 2,40	753,33 607,20
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	449,720	66,00 66,00	29 681,50 29 681,50
10	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	449,720	17,50 17,50	7 870,00 7 870,00
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	449,720	77,40 0,00	34 809,00 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				201 658,90 152 606,10
		2. Zidarie				
12	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,800	3 091,00 393,78	5 563,80 708,80
13	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m	m3	58,350	3 268,15 194,00	190 696,81 11 320,00
		Total Zidarie Inclusiv salariu				196 260,61 12 028,80
		3. Scara				
14	CH06A	Mina curenta din inox	m	11,500	968,39 63,00	11 136,54 724,50
		Total Scara Inclusiv salariu				11 136,54 724,50
		4. Timplarie				
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv(Timplaria beneficiarului)	m2	7,930	202,49 74,98	1 605,74 594,60

1	2	3	4	5	6	7
16	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	464,940	<u>2 309,71</u> 73,00	<u>1 073 874,64</u> 33 940,80
17	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/perete din sticla securizata, divizat in panouri din sticla	m2	136,400	<u>2 309,70</u> 73,00	<u>315 043,63</u> 9 957,00
18	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	42,650	<u>2 331,50</u> 91,49	<u>99 438,35</u> 3 902,20
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	35,570	<u>1 731,21</u> 121,01	<u>61 579,03</u> 4 304,30
20	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	18,000	<u>3 783,88</u> 177,30	<u>68 109,92</u> 3 191,40
21	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura	m2	31,580	<u>2 898,34</u> 82,40	<u>91 529,65</u> 2 602,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 711 180,96 58 492,50
		5. Acoperis				
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 301,620	<u>112,18</u> 30,00	<u>146 018,62</u> 39 048,80
23	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe	m2	1 301,620	<u>199,78</u> 8,40	<u>260 041,04</u> 10 933,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polisteren extrudat TEHNONICOLI CARBON ECO -100 mm				
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 301,620	189,08 61,00	246 108,80 79 399,00
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas 150x150	kg	2 473,080	15,61 2,00	38 594,01 4 946,60
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 301,620	83,90 47,00	109 201,90 61 175,90
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1 301,620	56,44 32,00	73 468,40 41 652,00
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 301,620	9,82 2,80	12 787,52 3 644,20
29	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1str.-,Uniflex BEHT ЭПВ", 2str.-Tehnoelast ЭКП"	m2	1 301,620	226,77 43,00	295 164,88 55 969,60
30	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	168,100	136,37 74,00	22 923,67 12 438,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 204 308,84 309 208,20
		6. Finisari				
		6.1. Pardoseli				
		6.1.1. Pardoseli P1				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact)	m2	676,650	6,34 2,10	4 286,67 1 421,00
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	676,650	189,08 61,00	127 942,10 41 275,90
33	CG22A4 k=11	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	676,650	215,01 77,00	145 484,00 52 102,40
34	CG55A	Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent	m2	676,650	1 416,89 318,64	958 737,52 215 606,27
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				1 236 450,29 310 405,57
		6.1.2. Pardoseli P2				
35	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polisteren extrudat TEHNONICOLI CARBON ECO -100 mm	m2	367,500	199,78 8,40	73 419,78 3 087,00
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas150x150	kg	698,250	15,61 2,00	10 897,36 1 396,70
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	367,500	189,08	69 486,60

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			61,00	22 417,50
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	367,500	314,95 170,00	115 743,54 62 475,60
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				269 547,28 89 376,80
		6.1.3. Pardoseli P3				
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,500	314,91 169,98	11 494,28 6 204,40
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				11 494,28 6 204,40
		6.1.4. Pardoseli P4				
40	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polisteren extrudat TEHNONICOLI CARBON ECO -100 mm	m2	335,500	199,79 8,40	67 029,23 2 818,20
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas150x150	kg	637,450	15,61 2,00	9 947,46 1 275,30
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	335,500	83,89 47,00	28 146,70 15 768,50
43	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	335,500	56,44 32,00	18 934,60 10 736,00
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	335,500	314,95 170,00	105 664,17 57 035,60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				229 722,16 87 633,60
		6.1.5. Pardoseli P5				
45	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polisteren extrudat TEHNONICOLI CARBON ECO -100 mm	m2	421,000	199,79 8,40	84 109,91 3 536,40
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi BP-1 5 pas150x150	kg	799,990	15,61 2,00	12 484,67 1 600,00
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	421,000	83,89 47,00	35 318,60 19 787,00
48	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	421,000	56,43 32,00	23 759,00 13 472,00
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	421,000	314,95 170,00	132 591,91 71 570,00
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				288 264,09 109 965,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 035 478,10 603 585,77
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Pereti TF1				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact)	m2	1 307,300	6,33 2,10	8 281,66 2 745,40
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1 307,300	107,29 85,40	140 263,24 111 643,70

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 307,300	44,75 36,50	58 499,05 47 716,10
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 307,300	6,33 2,10	8 281,66 2 745,40
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 307,300	52,27 38,50	68 329,61 50 330,70
		Total Pereti TF1 Inclusiv salariu				283 655,22 215 181,30
		6.2.2. Pereti TF2				
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	172,700	139,45 113,00	24 082,90 19 515,10
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	172,700	226,93 82,50	39 190,33 14 247,50
		Total Pereti TF2 Inclusiv salariu				63 273,23 33 762,60
		6.2.3. Pereti TF4				
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	154,500	139,49 113,00	21 551,90 17 458,50
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact)	m2	154,500	6,33 2,10	978,57 324,10
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154,500	107,29 85,40	16 576,66 13 194,30

1	2	3	4	5	6	7
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	154,500	44,75 36,50	6 913,84 5 639,60
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	154,500	6,33 2,10	978,57 324,10
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,500	52,27 38,50	8 075,76 5 948,60
		Total Pereti TF4 Inclusiv salariu				55 075,30 42 889,20
		6.2.4. Tavan TF3				
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	723,070	85,95 56,50	62 145,91 40 853,50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 279,200	6,34 2,10	8 104,01 2 686,60
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 279,200	52,27 38,50	66 861,22 49 249,20
		Total Tavan TF3 Inclusiv salariu				137 111,14 92 789,30
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				539 114,89 384 622,40
		6.3. Cota 4.600				
		6.3.1. Pereti TF1				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact)	m2	416,150	6,33 2,10	2 635,94 873,60
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	416,150	107,29 85,40	44 649,47 35 539,00
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	416,150	44,75 36,50	18 622,50 15 189,90

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	416,150	6,33 2,10	2 635,94 873,60
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	416,150	52,27 38,50	21 751,13 16 021,60
		Total Pereti TF1 Inclusiv salariu				90 294,98 68 497,70
		6.3.2. Pereti TF2				
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	93,500	139,43 113,00	13 036,90 10 565,50
72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	93,500	226,92 82,50	21 217,33 7 714,00
		Total Pereti TF2 Inclusiv salariu				34 254,23 18 279,50
		6.3.3. Pereti TF4				
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	168,950	139,45 113,00	23 559,70 19 091,10
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact)	m2	168,950	6,34 2,10	1 070,35 354,90
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,950	107,29 85,40	18 127,04 14 428,40
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,950	44,75 36,50	7 560,19 6 166,60

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,950	6,34 2,10	1 070,35 354,90
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,950	52,27 38,50	8 830,49 6 504,40
		Total Pereti TF4 Inclusiv salariu				60 218,12 46 900,30
		6.3.4. Tavan TF3				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	766,530	6,38 2,10	4 886,95 1 610,00
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	766,530	52,27 38,50	40 064,79 29 511,30
		Total Tavan TF3 Inclusiv salariu				44 951,74 31 121,30
		Total Cota 4.600 Inclusiv salariu				229 719,07 164 798,80
		Total Finisari Inclusiv salariu				2 804 312,06 1 153 006,97
		7. Fatada				
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	646,000	19,66 8,40	12 698,74 5 426,40
82	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica p=136-159 kg/m3 gr.50 mm Cornier din aluminiu -385 m.l.	m2	646,000	330,49 153,34	213 496,01 99 057,60
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	646,000	14,30 8,40	9 240,38 5 426,40
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	646,000	155,32 85,40	100 336,72 55 168,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fatada Inclusiv salariu				335 771,85 165 078,80
		8. Soclu				
85	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,160	4 374,31 118,97	5 074,20 138,00
86	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	244,850	9,82 2,80	2 405,08 685,30
87	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast TEPPA)	m2	244,850	246,57 43,00	60 372,53 10 528,60
88	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / TEHNONICOLI CARBON -50 mm	m2	244,850	256,57 114,30	62 820,18 27 986,80
89	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Membrana profilata „Planter Geo"	m2	144,850	25,71 1,40	3 723,95 203,00
90	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	100,000	321,83 145,00	32 182,53 14 500,00
91	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	116,000	15,50 15,50	1 798,00 1 798,00

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
92	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,160	1 220,04 440,95	1 415,25 511,50
		Total Soclu Inclusiv salariu				169 791,72 56 351,20
		9. Scara si balustrada de protectie				
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	192,670	28,90 11,00	5 568,47 2 119,50
94	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	802,780	32,40 14,50	26 011,20 11 640,70
95	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,995	432,80 284,92	430,64 283,50
96	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,995	822,61 435,48	818,50 433,30
		Total Scara si balustrada de protectie Inclusiv salariu				32 828,81 14 477,00

		Total	lei	6 667 251
		Fondul social	24,00 %	461 274
		Transportarea materialelor	5,00 %	232 277
		Cheltuieli de regie	4,00 %	294 432
		Beneficiu de deviz	3,00 %	229 657
		Total	100,00 +	7 884 891
		TVA	20,00 %	1 576 977
		Total deviz:		9 461 868

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 921 977

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)