

CAIET DE SARCINI
Privind înlocuirea geamurilor

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	BPDS „Fulger”
1.2.	Obiectul achiziției:	Înlocuirea geamurilor
1.3.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Buget de stat
1.4.	Plăți/mijloace financiare	Nu se utilizează
1.5.	Denumirea cumpărătorului:	BPDS Fulger
1.6.	Destinatarul:	BPDS Fulger
1.7.	Limba de comunicare:	De stat
1.8.	Termenul de livrare/executare	1 lună de zile lucrătoare din data înregistrării contractului

Înlocuirea geamurilor

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	223.20
2.	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare(profil cu 5 camere, sticla LOW – e)	m2	223.20
3.	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	130.00
4.	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	130.00

5.	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri plane de ferestre si usi (exterioare)	m2	60.00
6.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	60.00
7.	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	100.40
8.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	100.40
9.	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	100.40
10.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	100.40
11.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	100.40

Grupul de lucru al BPDS „Fulger” își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, să verifice respectarea procedurilor la pregătire, lansare, pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se /sau au fost livrate unității contractante din contul furnizorului, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de ne conformitate.