

**Achizitionarea Statiilor
Antivandale pentru Transport
Public**

**Lucrari de instalare a Statiilor
pentru Transport Public in
Municipiul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Achizitionarea statiilor Antivandale		
1		Statie pentru transport public antivandala, cu dimensiunile de 150 cm x 300 cm, situata pe 4 piloni din aluminiu, cu carcasa din aluminiu si acoperita cu foi din Policarbonat(PMMA)	buc	6
2		Statie pentru transport public antivandala, cu dimensiunile de 150 cm x 400 cm, situata pe 4 piloni din aluminiu, cu carcasa din aluminiu si acoperita cu foi din Policarbonat(PMMA)	buc	2
		SPECIFICATII TEHNICE: -Structura din aluminiu ANODIZAT, rezistenta la corozie, inoxidabil -Foi de acoperis Policarbonat 3mm PMMA(polimetil metacrilat-product termoplastic -Transparent -Antivandal, Antigrindina -100 %Protectie impotriva razelor UV -43%Rezistenta raze infrarosii -Rezistenta la interperii, zapada si vânt. -Culoarea structurii aluminiu anodizat- RAL 9006 -Culoarea Policarbonat -Gray		
3		Panou de publicitate, situat pe partea stânga a constructiei, cu dimensiunile de 140cm x140 cm, transparent pe doua parti.(cu deschidere)	buc	8

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Amenajarea teritoriului/Instalare,montare		
1	TsA02B	Sapatura manuala in pamânt in spatii limitate, gaura având dimensiunile de 50cm x50cm, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in beton adincime < 50cm	4,00m3	
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	4,00m3	
3	CL01B	Piloni din aluminiu anodizat (INOXIDABIL)gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la înaltimi pâna la H-2 m,	400t	
4	PIM 01	Placi din policarbonat PMMA- antivandal 3mm	208M2	
5	CL17A	Surupe inoxidabile diverse, montate aparent	52kg	
6	CE27A1	Banca din lemn cu 4 pante, cu lungimea de 150 cm si latimea de 40 cm cu carcasa inoxidabila, inclusiv fieraria de ancorare si prindere in beton,(modelul se va concretiza cu autoritatea contractanta)	12m/1	
7	CE20A	Sisteme de scurgere de apa(jgheaburi tip brass) din aluminiu anodizat, anticoroziv inclusiv tevi din plastic si piese de ancorare si prindere ascunse.	56m	
	TOTAL		Fara TVA	333500-00 lei

OVENCO COM SRL

OVENCO EVGHENII

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.