

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13-1a
Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei

Valoarea de deviz 342 340,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П10-1	buc	27,0000	2 117,50 133,76	57 172,59 3 611,52
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип А 10-1	buc	1,0000	4 339,66 278,08	4 339,66 278,08
3	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип УП10-1	buc	3,0000	4 180,66 278,08	12 541,99 834,24
4	33-04-003-1	Montarea ramificatii YOK pe stilpi din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000	720,87 133,76	1 441,74 267,52
5	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea А10-1 si punct mun АП1 10-1	buc	2,0000	4 339,66 278,08	8 679,33 556,16
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	39,0000	100,21 15,49	3 908,11 604,03
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4000	921,90 0,00	368,76 0,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,	m3	8,0000	41,89 41,89	335,10 335,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
9	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2,4000	2 078,04 668,80	4 987,30 1 605,12
10	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,0000	5 162,99 749,76	10 325,98 1 499,52
11	TsD02B1	Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,4000	172,20 0,00	68,88 0,00
12	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000	10,91 10,91	87,30 87,30
Total Instalarea stilpi						104 256,74
Inclusiv salariu						9 678,59
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV				
13	Pret de piata	Traversa TM-1	buc	29,0000	325,00 0,00	9 425,00 0,00
14	Pret de piata	Traversa TM-2	buc	1,0000	255,00 0,00	255,00 0,00
15	Pret de piata	Traversa TM-5	buc	3,0000	325,00 0,00	975,00 0,00
16	Pret de piata	Traversa TM-6	buc	3,0000	397,00 0,00	1 191,00 0,00
17	pret de piata	Bratara X 1	buc	35,0000	102,00 0,00	3 570,00 0,00
18	pret de piata	Bratara X 2	buc	3,0000	115,00 0,00	345,00 0,00
19	pret de piata	Suport Y1	buc	9,0000	135,00 0,00	1 215,00 0,00
20	pret de piata	Suport PA 1	buc	2,0000	325,00 0,00	650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	pret de piata	Cirlig Г1	buc	15,0000	63,00 0,00	945,00 0,00
22	pret de piata	Piesa de cap OG-1	buc	3,0000	130,00 0,00	390,00 0,00
23	pret de piata	Piesa de cap OG-2	buc	6,0000	102,00 0,00	612,00 0,00
24	pret de piata	Piesa de cap OG-5	buc	3,0000	76,00 0,00	228,00 0,00
25	pret de piata	Surub B5	buc	3,0000	16,00 0,00	48,00 0,00
26	Pret de piata	Conductor 3П1	м	14,0000	28,00 0,00	392,00 0,00
27	pret de piata	Izolator de farfor IIIФ-20В	buc	110,0000	74,00 0,00	8 140,00 0,00
28	Pret de piata	Capac K6	buc	86,0000	17,00 0,00	1 462,00 0,00
29	Pret de piata	Suspendarea firelor CIII 2	buc	86,0000	72,00 0,00	6 192,00 0,00
30	Pret de piata	Capac K9	buc	18,0000	19,00 0,00	342,00 0,00
31	pret de piata	Izolator de farfor ПСД-70Е	buc	65,0000	88,00 0,00	5 720,00 0,00
32	pret de piata	Clema ПС-2	buc	47,0000	38,00 0,00	1 786,00 0,00
33	pret de piata	Clema ПА-2	buc	33,0000	48,00 0,00	1 584,00 0,00
34	Prat de piata	Urechiusa У1-7-16	buc	32,0000	16,00 0,00	512,00 0,00
35	Prat de piata	Veriga ПРТ-7	buc	18,0000	14,00 0,00	252,00 0,00
36	pret de piata	Clema НБ-2	buc	30,0000	51,00 0,00	1 530,00 0,00
37	pret de	Inel CPC-7-17	buc	14,0000	28,00	392,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
38	pret de piata	Clema A2-A-70	buc	12,0000	80,00 0,00	960,00 0,00
39	pret de piata	Clema ППГН 2-6	buc	2,0000	78,00 0,00	156,00 0,00
40	pret de piata	Clema ППГН 2-6	buc	2,0000	78,00 0,00	156,00 0,00
41	Pret de piata	Traversa M-2-10	buc	2,0000	375,00 0,00	750,00 0,00
Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV						50 175,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.3. Suspendarea conductorilor				
42	33-04- 009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul	1 km	1,3200	60 694,14 2 014,49	80 116,26 2 659,13
43	33-04- 030-4	Montarea separatorilor: manual CUT- OUT	set	2,0000	327,36 261,19	654,71 522,37
44	33-04- 030-2	Montarea limitatorilor ОПН-10 in manual	set	2,0000	195,94 154,18	391,87 308,35
45	33-04- 030-2	Montarea descarcatorilor PBO-10 in manual	set	1,0000	193,94 154,18	193,94 154,18
46	08-01- 023-1	Conductor, bucla sau punte de conexiune, sectiune conductor pina la 300 mm2, cantitate conductori in faza - 1(ошиновка)	buc	3,0000	700,64 168,26	2 101,92 504,77
47	33-04- 009-6	Conductori AC 70/11	1 km	0,0200	59 756,00 2 014,50	1 195,12 40,29
Total Suspendarea conductorilor						84 653,82
Inclusiv salariu						4 189,09
Cheltuieli directe						lei
Asigurare sociala si medicala						22,50 %
Transport						2,00 %
Total						100,00 +
						239 085,56
						3 120,23
						4 117,52
						246 323,31

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7,03 %			17 316,53
		Total	100,00 +			263 639,84
		Beneficiu	1,20 %			3 163,68
Total Lucrari de constructie						266 803,52
Inclusiv salariu						13 867,68
		2. Costul utilajului				
48	pretul firmei	Costul intreruptorului cu sigurante CUT-OUT	buc	6,0000	850,00 0,00	5 100,00 0,00
49	Pret de piata	Limitator de tensiune OTH 10	buc	6,0000	1 820,00 0,00	10 920,00 0,00
50	Pret de piata	Descarcator PBO 10	buc	3,0000	820,00 0,00	2 460,00 0,00
Total Costul utilajului						18 480,00
Inclusiv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			285 283,52
		TVA	20,00 %			57 056,70

Total deviz:
Inclusiv salariu

342 340,22
13 867,68

Intocmit

Verificat



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)