

**Lucrarile de amenajarea
terenului sportiv multifunctional
30m x 20m**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 033 313,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	9,00	202,94 <hr/> 0,00	1 826,50 <hr/> 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	2,80	2 618,39 <hr/> 0,00	7 331,50 <hr/> 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	420,00	16,88 <hr/> 0,00	7 089,50 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 3 км)				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,90	707,78 0,00	637,00 0,00
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	1,80	3 645,82 251,09	6 562,47 451,97
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				23 446,97 451,97
		1.2. Strat de pregatire tip 1				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	6,00	1 246,02 456,01	7 476,09 2 736,09
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 15	m3	90,00	670,00 49,99	60 299,55 4 499,55

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 8 cm	m3	48,00	670,00 49,99	32 159,76 2 399,76
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3	30,00	670,00 49,99	20 099,85 1 499,85
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	18,00	639,95 45,45	11 519,10 818,10
		Total Strat de pregatire tip 1 Inclusiv salariu				131 554,35 11 953,35
		1.3. Strat de pregatire tip 2				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	2,16	1 244,88 455,90	2 688,95 984,75
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3	10,80	670,01 49,99	7 236,15 539,85
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3	10,80	670,01 49,99	7 236,15 539,85
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3	10,80	670,01 49,99	7 236,15 539,85
		Total Strat de pregatire tip 2 Inclusiv salariu				24 397,40 2 604,30
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	2,50	167,66 167,66	419,15 419,15

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	6,60	669,98 49,96	4 421,86 329,76
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	100,00	187,14 33,84	18 713,60 3 383,50
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	118,00	165,71 15,15	19 553,43 1 787,70
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3	9,50	21,69 21,69	206,04 206,04
		Total Bordure Inclusiv salariu				43 314,08 6 126,15
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
20	IzF04J1	Strat de amortizare h=8 mm	m2	600,00	130,62	78 370,50

1	2	3	4	5	6	7
	aplicat	(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role			1,01	606,00
21	pret de piata	Banda adeziva 40 mm	m	560,00	20,00 0,00	11 200,00 0,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: GAZON ARTIFICIAL 50 mm PE Monofilament(Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2	600,00	354,65 6,92	212 792,40 4 151,10
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m	231,00	104,89 2,73	24 229,14 629,74
24	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (Установка скамеек, массой более 200 кг)	buc	6,00	51,51 51,51	309,06 309,06
		Total Amenajare Teren gazon artificial Inclusiv salariu				326 901,10 5 695,90
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	216,00	266,12 52,72	57 482,60 11 388,26
		Total Pavaj Inclusiv salariu				57 482,60 11 388,26
		1.7. Gard de protectie				
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	2,50	167,66	419,15

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)			167,66	419,15
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 31-50 cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 31-50 см)	m	44,00	39,30 30,30	1 729,20 1 333,20
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) teava metal 80x80 gr 3mm - 188 ml cu sarcas pvc	t	1,37	11 674,20 909,01	15 993,66 1 245,35
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) teava metal 40x40 gr 3mm - 336 ml	t	1,17	11 674,53 909,01	13 659,20 1 063,54
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	3,90	1 892,87 287,85	7 382,19 1 122,62

1	2	3	4	5	6	7
		(Вс 15/В 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
31	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	4,00	10 132,31 86,36	40 529,22 345,42
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	113,90	76,34 55,55	8 695,45 6 327,15
33	CC09D aplicativ	Montarea plasa rabit Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	300,00	20,35 20,20	6 105,00 6 060,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3 mm ochi 55*55 h-3m	m2	300,00	50,00 0,00	15 000,00 0,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	447,00	4,50 0,00	2 011,50 0,00
36	Material	Dop PVC 80*80	buc	41,00	15,00 0,00	615,00 0,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m	2,80	272,70 272,70	763,56 763,56
38	pret furnizor	Cablu otel d=4 mm	m	280,00	5,00 0,00	1 400,00 0,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duple zincate)	m	26,00	15,00 0,00	390,00 0,00
40	CC09D	Montarea plasei polietilena	m2	80,00	10,18	814,00

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00			10,10	808,00
41	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2 mm ochiul 130x130 mm	m2	80,00	180,00 0,00	14 400,00 0,00
		Total Gard de protectie Inclusiv salariu				129 907,13 19 487,99
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			737 003,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			13 849,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			750 853,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			52 559,75
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2,00 %			16 068,26
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				819 481,54 57 707,92
		2. Costul utilajului				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3m x 2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
43	pret de piata	Panou de baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,00	8 100,00 0,00	16 200,00 0,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime inclusiv plasa	buc	1,00	4 920,00 0,00	4 920,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			41 120,00
		<i>Cheltueli achizitionare</i>	1,20 %			493,44
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				41 613,44
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			861 094,98
		TVA	20,00 %			172 219,00
		Total de viz: Inclusiv salariu				1 033 313,98 57 707,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarile de amenajarea
terenului sportiv multifunctional
30m x 20m**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № OFERTA

Valoarea de deviz 1 033 313,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,67	50,50	1 043,84
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	136,00	50,50	6 868,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	291,92	50,50	14 741,96
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,00	50,50	606,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,01	50,50	6 363,51
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,04	50,50	153,53
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,42	50,50	425,21
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,58	50,50	1 847,30
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,83	50,50	18 171,42
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,36	50,50	270,69
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,23	50,50	1 678,12
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,67	50,50	4 780,84
13.	9312040019600	Sapator	h-om	15,00	50,50	757,50
Total manopera						57 707,92

Material:

1.	01111	Dop PVC 80*80	buc	41,00	15,00	615,00
2.	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00	10 000,00	20 000,00
3.	022541	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,00	8 100,00	16 200,00
4.	0225414	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabili pe inaltime inclusiv plasa	buc	1,00	4 920,00	4 920,00
5.	0255563	Banda adeziva 40mm	m	560,00	20,00	11 200,00
6.	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	80,00	180,00	14 400,00
7.	045485	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	300,00	50,00	15 000,00
8.	0458524	Otel rotund d=5,5	m	447,00	4,50	2 011,50
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	238,05	510,00	121 405,50
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,70	530,00	1 431,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	510,00	10,20
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,25	510,00	637,50
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,73	510,00	11 592,30
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,08	510,00	550,80
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,21	510,00	4 187,10
16.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20 400,00	4,70	95 880,00

17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,70	5,00	28,50
18.	201111	Cablu de otel 4mm	m	280,00	5,00	1 400,00
19.	20111185	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,00	15,00	390,00
20.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,00	10 000,00	40 000,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	11,39	30,00	341,70
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,56	33,00	18,48
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,39	24,00	9,36
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	19,36	30,00	580,80
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,40	35,00	14,00
26.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,85	35,00	414,75
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,70	35,00	199,50
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,53	55,00	689,15
29.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 400,00	5,80	31 320,00
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	437,36	2,30	1 005,93
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	345,60	2,30	794,88
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,00	2,30	11,50
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 087,16	2,30	2 500,47
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 851,20	2,30	6 557,76
35.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	219,24	155,00	33 982,20
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,16	1 800,00	18 288,00
37.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	100,50	60,00	6 030,00
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	118,59	60,00	7 115,40
39.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,78	5,00	113,90
40.	26821326016265	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad)	m2	648,00	120,00	77 760,00
41.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,16	23,00	233,68
42.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	651,26	100,00	65 126,00
43.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	416,97	40,00	16 678,80
44.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,84	140,00	19 437,60
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,88	21,00	186,48
46.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 540,00	10,00	25 400,00
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,46	90,00	41,40
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,41	90,00	216,90
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,43	1,00	11,43
50.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,00	1,00	16,00
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,00	0,70	11,20
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,43	0,70	8,00
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,43	1,50	17,14
54.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,00	1,50	24,00
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,32	5,00	21,60
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,92	3,80	3,50
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,16	20,00	163,20
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,09	20,00	41,80
59.	4100126202818	Apa	m3	22,50	20,00	450,00
		Total materiale de constructii				677 695,91

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	650,00	52,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,51	50,00	4 725,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,26	50,00	2 363,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30	15,00	4,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,40	15,00	51,00
6.	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,40	15,00	396,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,81	650,00	1 826,50

8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,53	550,00	12 391,50
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,98	650,00	637,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,34	50,00	117,00
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,35	250,00	1 087,50
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,27	50,00	63,50
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,33	550,00	7 331,50
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,92	15,00	28,80
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,80	15,00	342,00
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,18	250,00	45,00
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,41	50,00	120,50
18.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,10	450,00	2 295,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,04	550,00	1 122,00
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,97	650,00	630,50
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,89	550,00	7 089,50
Total utilaje de constructii						42 719,80

Прямые затраты	Lei	861 094,98
TVA	20,00 %	172 219,00

Total deviz:

**1 033 313,
98**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrarile de amenajarea terenului
sportiv multifunctional 30m x 20m**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			202,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,94
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			2 618,39 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	550,00	2 618,39
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			707,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	650,00	707,78
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			3 645,82 251,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	50,50	251,09
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	550,00	3 394,72
		1.2. Strat de pregatire tip 1				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия	100m2			1 246,02 456,01

1	2	3	4	5	6	7
		изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,50	456,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	550,00	770,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 15 cm	m3			670,00 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 8 cm	m3			670,00 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3			670,00 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			639,95 45,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,50	45,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	510,00	561,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		1.3. Strat de pregatire tip 2				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 244,88 455,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,50	455,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	550,00	768,98
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3			670,01 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,02
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3			670,01 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	50,00	10,51

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,02
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) gr 5 cm	m3			670,01 49,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,02
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			167,66 167,66
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,50	151,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,50	16,16
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			669,98 49,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,50	49,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,53
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,98
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			187,14 33,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,50	7,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,50	26,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	510,00	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	60,00	60,30
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			165,71 15,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,50	6,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,50	9,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	510,00	1,51
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3			21,69 21,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,50	21,69
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8 mm (Shock Pad) montat	m2			130,62

1	2	3	4	5	6	7
		sub stratul de invelitoare de gazon artificial role				1,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,50	1,01
	26821326016265	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad)	m2	1,0800	120,00	129,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
21	pret de piata	Banda adeziva 40 mm	m			20,00
						0,00
	0255563	Banda adeziva 40mm	m	1,0000	20,00	20,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: GAZON ARTIFICIAL 50 mm PE Monofilament(Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2			354,65
						6,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	50,50	6,92
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	100,00	103,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	40,00	11,32
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	140,00	15,15
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000	4,70	159,80
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	5,80	52,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	15,00	0,57
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	450,00	3,83
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m			104,89
						2,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,50	2,73
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	100,00	14,40
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	40,00	42,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	140,00	44,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	15,00	0,07
24	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (Установка скамеек, массой более 200 кг)	buc			51,51
						51,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	50,50	51,51
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			266,12
						52,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,50	51,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,50	1,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,30	30,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	510,00	2,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	510,00	19,38
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,00	0,10
		1.7. Gard de protectie				
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren	m3			167,66
						167,66

1	2	3	4	5	6	7
		pecoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	50,50	151,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,50	16,16
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 31-50 cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 31-50 см)	m			39,30 30,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	50,50	30,30
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	15,00	9,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) teava metal 80x80 gr 3mm - 188 ml cu sarcas pvc	t			11 674,20 909,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	50,50	727,28
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	50,50	91,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	50,50	45,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	50,50	45,34
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	90,00	85,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,70	3,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	33,00	7,23
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	23,00	92,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,42
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,00	47,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	550,00	441,61
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) teava metal 40x40 gr 3mm - 336 ml	t			11 674,53 909,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	50,50	727,29
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	50,50	91,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	50,50	45,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	50,50	45,32
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	10,00	10 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	90,00	85,38
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,70	3,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	33,00	7,33
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	23,00	92,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,41
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,00	47,44
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	550,00	441,88
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 892,87 287,85

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,50	267,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,50	20,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,30	641,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	510,00	383,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	530,00	366,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	161,67
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			10 132,31 86,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,50	9,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,50	48,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,50	9,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,50	19,19
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	90,00	10,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,80	0,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	510,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			76,34 55,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	50,50	55,55
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	55,00	6,05
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	30,00	5,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
33	CC09D aplicativ	Montarea plasa rabit Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			20,35 20,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	50,50	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,15
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3 mm ochi 55*55 h-3m	m2			50,00 0,00
	045485	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	1,0000	50,00	50,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m			4,50 0,00
	0458524	Otel rotund d=5,5	m	1,0000	4,50	4,50
36	Material	Dop PVC 80*80	buc			15,00 0,00
	01111	Dop PVC 80*80	buc	1,0000	15,00	15,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m			272,70 272,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	50,50	272,70
38	pret furnizor	Cablu otel d=4 mm	m			5,00 0,00
	201111	Cablu de otel 4mm	m	1,0000	5,00	5,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	m			15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20111185	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	1,0000	15,00	15,00
40	CC09D aplicativ	Montarea plasei polietilena Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			10,18 ----- 10,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	50,50	10,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
41	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2 mm ochiul 130x130 mm	m2			180,00 ----- 0,00
	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	1,0000	180,00	180,00
		2. Costul utilajului				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3m x 2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc			10 000,00 ----- 0,00
	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
43	pret de piata	Panou de baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc			8 100,00 ----- 0,00
	022541	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	1,0000	8 100,00	8 100,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime inclusiv plasa	buc			4 920,00 ----- 0,00
	0225414	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime inclusiv plasa	buc	1,0000	4 920,00	4 920,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.