

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-6

Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,
mun. Chișinău

Semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 63 878,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	12,0000	12,800 12,800	153,600 153,600
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	24,555 19,200	294,660 230,400
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000	9,600 9,600	134,400 134,400
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,0000	11,115 9,600	155,610 134,400
		<i>Total</i>	Lei			738,270
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			156,672
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2,045
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			53,819
		<i>Total</i>				950,806
		<i>Venit</i>	3 %			28,524
		Total Lucrari de constructie				979,330

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				652,800
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone	buc	1,0000	1 549,569 1 536,000	1 549,569 1 536,000
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	25,0000	134,787 128,000	3 369,687 3 200,000
7	08-03-591-3	Declansator de incendiu manual	100 buc	0,0400	5 596,225 4 864,000	223,849 194,560
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Semnalizator sonic si optic	buc	9,0000	77,621 64,000	698,587 576,000
9	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,0000	239,973 155,520	239,973 155,520
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	311,356 131,840	311,356 131,840
11	08-03-575-1	Dispozitiv Releu, Rezistor	buc	5,0000	75,384 71,680	376,920 358,400
12		Releu RM1	buc	3,0000	706,000 0,000	2 118,000 0,000
13		Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	2,0000	23,600 0,000	47,200 0,000
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,6000	441,079 359,040	1 587,885 1 292,544
15		Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m	360,0000	9,600 0,000	3 456,000 0,000
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,1000	513,400 431,360	564,740 474,496
17		Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120	m	110,0000	9,600 0,000	1 056,000 0,000
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,2000	2 008,712 1 523,200	8 436,590 6 397,440
19		Teava PVC ϕ 16 mm	m	420,0000	2,920 0,000	1 226,400 0,000
20	10-06-037-	Dulapuri, cutii si doze pentru	100	0,1500	3 838,080	575,712

1	2	3	4	5	6	7
	12	instalatii prin tevi: Doza terminala	buc		1 582,080	237,312
21		Cutie de distributie 100x100x50 mm	buc	15,0000	17,650 0,000	264,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 103,218
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				26 103,218 14 554,112
		<i>Total</i>	Lei			26 103,218
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 492,987
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			322,633
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			8 150,303
		<i>Total</i>				38 069,141
		<i>Venit</i>	3 %			1 142,075
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 211,216 14 554,112
		3. Utilaj				
		3.1. Semnalizare de incendiu				
22		Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,0000	4 785,000 0,000	4 785,000 0,000
23		Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010	buc	25,0000	290,000 0,000	7 250,000 0,000
24		Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010	buc	4,0000	305,000 0,000	1 220,000 0,000
25		Dispozitiv de semnalizare somica 9- 13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015	buc	9,0000	1 050,000 0,000	9 450,000 0,000
26		Transformator 30VA SM SR EN 54- 4+AC:2010	buc	1,0000	352,300 0,000	352,300 0,000
27		Acumulator 12V 7Ah	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 407,300
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				23 407,300

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 407,300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			280,888
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 688,188

		Total	Lei			63 878,74
		Tva	0 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				63 878,74
						15 206,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)