

**Lucrari de constructie capitala a
terenului de minifotbal cu
ingradire metalica si invelis
artificial amplasat in satul
Semeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.1.3
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 262 820,51 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. TERTEN DE MINIFOTBAL				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000	67,375 0,000	80,850 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8480		
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II,k=2	100 m3	2,4000	70,000 0,000	168,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,8400		
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,4500	1 890,600 0,000	2 741,370 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9595		
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	231,0000	20,753 0,000	4 793,989 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,0917		
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,4000	40,819 25,491	57,146 35,687

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0028		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4620		
6	01	Cost argila pentru umplutura	m3	144,0000	205,700 0,000	29 620,800 0,000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	174,2400		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,1300	501,400 0,000	566,582 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2317		
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,1900	3 766,441 422,301	4 482,065 502,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9143		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,3423		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	116,0000	231,175 56,930	26 816,288 6 603,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	60,3200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,2200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,7200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0440		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6960		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	116,5800		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	118,8000	823,776 50,982	97 864,589 6 056,662
	7129020012800	Pavator	h-om	71,2800		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,1164		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	144,8172		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,8200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9896		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,6504		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7820		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	79,2000	823,776	65 243,059

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			50,982	4 037,774
	7129020012800	Pavator	h-om	47,5200		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,0776		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	96,5448		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,8800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3264		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,4336		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1880		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	39,6000	823,776 50,982	32 621,529 2 018,887
	7129020012800	Pavator	h-om	23,7600		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,0388		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	48,2724		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,9400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6632		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,2168		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5940		
13	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: aacoperire din gazon artificial cu inaltimea parului 50mm,cu certificate FIFA,Dtex=min12000/6, Stitces/m2=min8000,Filaments/m2=mi n98000.Termenul de uzura cu incaracatura de joc,min 4 ore/zi-8ani .Materiale marunte(Scoaba,covoras antistatic din gazon artificial)=1.0010	m2	792,0000	435,567 11,641	344 968,737 9 219,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,5040		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	816,5758		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	224,3601		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	85,7801		
	1421102200801	Nisip cuaratos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	15 855,8400		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7 135,1280		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	5,6232		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1880		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	30,0960		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	6,7320		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2376		
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	168,0000	120,171 4,588	20 188,792 770,848
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,0720		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	24,1920		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	179,7600		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	53,7600		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0672		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7392		
15	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	35,8000	150,875 6,288	5 401,339 225,103
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6492		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	6,4440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	47,9720		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	14,3200		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0215		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1969		
16	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,0000	27,419 2,549	82,257 7,647
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0900		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1470		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0900		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,2700		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0030		
Total 1. TERTEN DE MINIFOTBAL						635 697,392
Incluziv salariu						29 478,599
		2. 2. LUCRARI DE AMENAJARE				

1	2	3	4	5	6	7
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,6200	101,114 101,114	467,148 467,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4978		
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,5500	427,622 76,473	235,192 42,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6050		
	4100126202818	Apa	m3	0,0550		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1155		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2310		
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,4000	134,540 89,219	4 493,641 2 979,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,7300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6700		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,6720		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,0060		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1169		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0167		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,0080		
20	CC01C1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	50,1600	31,937 7,052	1 601,979 353,747
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,9626		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2006		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	51,4140		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,5240		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5016		
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	110,0000	30,238 5,353	3 326,192 588,842
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	112,7500		
	2010237318750	Distantieri	buc	16,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1000		
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25(material marunt(dulap de rasinoase.cuie,scoabe)=1.0150	m3	8,8000	1 687,570 373,868	14 850,614 3 290,038
	7123010010200	Betonist	h-om	35,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5200		
	2663102100000	Beton	m3	9,1553		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8932		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,2800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2000		
23	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 801x80mm d=2.5mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 642,52 00	38,945 17,844	63 967,448 29 308,634
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	312,0788		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,4252		
	7212030022700	Sudor	h-om	16,4252		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,4252		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 642,5200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,2126		
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,1402		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,6378		
24	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	84,4800	229,836 127,455	19 416,528 10 767,398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,7200		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	32,1024		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	21,1200		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	4,2240		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,8960		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2240		
	2320166200676	White spirit	kg	8,4480		
25	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30mm,b=2.5mm livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura(element B,c,c*)	t	1,4700	31 859,876 7 222,450	46 834,017 10 617,002
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	62,4750		
	7212030022700	Sudor	h-om	43,7325		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,4950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2475		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 470,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	8,0850		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,3500		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	7,3500		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	7,3500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5880		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8820		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,0850		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,9650		
26	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton d10nn A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,0700	31 859,886 7 222,457	2 230,192 505,572
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,9750		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0825		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2975		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	70,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3850		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3500		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3500		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0280		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3850		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6650		
27	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	81,6500	229,836 127,455	18 766,093 10 406,701
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	122,4750		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	31,0270		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	20,4125		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	4,0825		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,3300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0825		
	2320166200676	White spirit	kg	8,1650		
28	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	12,6200	458,838 458,838	5 790,536 5 790,536
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,1480		
29	pret furnizor	Cablu otel d6mm incarcatura maxima 2000 kg	m	1 262,00 00	10,250 0,000	12 935,500 0,000
	201111	Cablu de otel 6mm	m	1 293,5500		
30	pret	Piulita zincata M12 cu inel incarcatura	buc	88,0000	1,200	105,600

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	maxima 340kg			0,000	0,000
	2874115840479	Piulita M12	buc	88,0000		
31	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6.0mm	buc	88,0000	18,500 0,000	1 628,000 0,000
	2413217300010	Cleme	buc	88,0000		
32	pret furnizor	Intinzator tip inel cirlig20x200mm,incarcatura maxima 915kg	buc	44,0000	15,000 0,000	660,000 0,000
	287527630b	Intinzator tip inel cirlig (incarcatura maxima915 kg)	buc	44,0000		
33	CC09D	Montarea plasa rabit (numai manopera,elemente zincate si utilaj)	m2	574,0000	20,519 16,994	11 777,906 9 754,556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	114,8000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	57,4000		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	28,7000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8700		
34	005	Plasa din sirma zincata d=2.5,ochi 45x45mm	m2	574,0000	75,000 0,000	43 050,000 0,000
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	574,0000		
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	580,0000	93,885 63,727	54 453,225 36 961,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	435,0000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1740		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0580		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1740		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0696		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7400		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 610,0000		
36	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2	- 580,0000	20,400 0,000	-11 832,000 0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	- 1 972,0000		
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp	m2	6,0000	613,210 283,800	3 679,259 1 702,799

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(2.0x(2.0+1.0)h)m)				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000		
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,0000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6200		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8100		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,9000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2400		

Total 2. LUCRARI DE AMENAJARE						298 437,070
Incluziv salariu						123 536,881

Cheltuieli directe	Lei	934 134,47
Asigurari sociale	24,00 %	36 723,72
Total	100,00 +	970 858,19
Cheltueli transport	5,00 %	35 742,25
Total	100,00 +	1 006 600,44
Cheltueli de regie	1,50 %	15 099,01
Total	100,00 +	2 999 158,08
Beneficiu	3,00 %	30 650,98
Total	100,00 +	1 052 350,43
TVA	20,00 %	210 470,08

Total deviz: **1 262 820,5**
Incluziv salariu **1**
153 015,49

Intocmit _____ (Optimum SLine SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IP Gimnaziul Semeni)
(funcția, semnătura)