

**Îmbrăcăminte din beton asfaltic
L 144.1 drum de acces spre
s.Dămășcani**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 351 366,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	160,02	116,43	18 631,13
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,02	116,43	18 631,13
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,2495	116,43	20 404,30
Total manopera						57 666,56

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	376,047	1 900,00	714 489,30
2.	11202062010361	Savura	m3	32,004	54,00	1 728,22
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,004	212,00	6 784,85
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	40,8996	212,00	8 670,72
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	604,8756	205,00	123 999,50
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,006	212,00	10 177,27
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,001	1 900,00	15 201,90
8.	23203226000401	Bitum	t	1,648	13 000,00	21 424,00
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,672	35,00	1 493,52
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	99,799	20,00	1 995,98
Total materiale de construcții						905 965,25

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48	250,00	120,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,7724	700,00	9 640,75
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,3128	480,00	10 230,10
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,0693	480,00	10 113,26
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	86,7308	480,00	41 630,78
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	41,7955	380,00	15 882,29
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,0693	730,00	15 380,59
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,257	700,00	5 779,90
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,3924	200,00	678,48
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,7744	450,00	6 198,52
Total utilaje de construcții						115 654,68

Total:

Прямые затраты	lei	1 079 286,48
CASM	24,00 %	13 839,97
Total	100,00 +	1 093 126,46
Cheltuieli de regie	2,00 %	21 862,53
Total	100,00 +	1 114 988,99
Beneficiu	1,00 %	11 149,89
Total	100,00 +	1 126 138,88
TVA	20,00 %	225 227,78

Total deviz:**1 351 366,65**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)