

Obiectivul: Primăria orașului Cimișlia

Obiectul: orașul Cimișlia

Devizul: Lucrari de reparatie a antreului, coridorului, grupei si dormitorului la Gradinita de Copii "Rindunica" din or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.6

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Antreu (Tambur); Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	4,0000
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc (Крыша и потолок)	m2	15,0800
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	12,7500
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	6,7500
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC usi si ferestre	m2	16,3500
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	9,2000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	4,0000
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	1,0000
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	19,6400
11	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	19,6400
12	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	19,6400
		TOTAL Capitolul 1. Antreu (Tambur); Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Fundatii		
13	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare.	m3	2,3500
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	8,5500
15	CC02L4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	193,2500
16	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	4,7500
17	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Argila fara pret)	m3	3,5000
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3	0,0350
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Fundatii		
		Capitolul 1.3. Acoperis		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 100x100 = 12 m)	kg	267,0000
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2670
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 100x100 mm)	m3	0,0900
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x50 mm)	m3	0,1850
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3	0,0400
25	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.17 m3	m2	15,0000

26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,1700
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4850
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2	15,0000
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	15,0000
30	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina) - Streasina si tavan interior	m2	13,8500
31	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm	m2	8,3500
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	5,0000
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	4,0000
34	CK26B aplicativ	Монтаж планки примыкания и лобовой	m	10,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperis		
		Capitolul 1.4. Timplarii		
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1,0000
36	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Clasa A, 6 camere LOW-E)	m2	18,6100
37	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare) (Clasa A, 6 camere LOW-E)	m2	1,9000
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	1,7500
		TOTAL Capitolul 1.4. Timplarii		
		Capitolul 1.5. Pereti		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,4100
40	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 50 mm; Cornier = 11,50 m	m2	7,1500
41	IzF55D	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 30 mm	m2	2,4000
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	9,5500
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	9,5000
44	CI22A	Placaj la soclu cu placi Cosauti - culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	6,0000
45	CH06A	Balustrada din inox la scari - С двумя поручнями, для детей и для взрослых. ***NOTA: se exclude - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	m	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Pereti		
		Capitolul 1.6. Pardoseli		
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm - Полы и ступени при входе	m2	13,0000
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Pardoseli		
		Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre tambur si coridor - 1 buc si usa intre coridor si gurma - 1 buc) - 2 buc	m2	4,0000
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж промежуточной перегородки)	m3	0,5500
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,6000
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	8,3500
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	8,3500
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	41,6800
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000
56	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
57	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,0000

58	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	3,0000
59	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
60	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,1200
61	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,1200
62	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,1200
		TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	38,3200
64	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	38,3200
65	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,1700
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,6800
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,6800
68	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	41,6800
69	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	11,1700
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	41,6800
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,6800
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,6800
73	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,3500
75	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	8,3500
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	8,3500
77	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	14,6000
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,8400
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,8400
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,8400
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	7,8400
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,8400
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,8400
84	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	14.0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		2.5. Timplarii		
85	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre tambur si coridor - 1 buc si usa intre coridor si gurma - 1 buc) - 2 buc	m2	4 0000
		TOTAL 2.5. Timplarii		

		Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucra de demolare		
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
87	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	26,0000
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	57,8500
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	9,6800
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor -1 buc si usa intre grupa si coridor principal -1 buc) - 2 buc	m2	4,6500
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii.	buc	1,0000
92	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов и демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	12,1700
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	88,1100
94	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	3,1500
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	9,0000
96	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si interruptori	buc	5,0000
97	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	16,0000
98	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	21,0000
99	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
100	RCsB29C K=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm.	buc	1,0000
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	6,9400
102	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	6,9400
103	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	6,9400
		TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucra de demolare		
		Capitolul 3.2. Pereti		
104	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	76,4500
105	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	76,4500
106	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	46,2200
107	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни H=1,6m)	m2	9,6800
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	78,4300
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,4300
110	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	78,4300
111	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	49,2200
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	78,4300
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	78,4300
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,4300
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	7,0000
116	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Recuperator pentru suprafata de 50 m2	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti		
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	8,6800
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	109,9200
119	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	57,8500
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	57,8500

121	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	5,9000
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	51,9500
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	26,0000
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolare, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	57,8300
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	57,8300
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	57,8300
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	57,8300
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	57,8300
129	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	33,0000
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 3.5. Timplarii		
130	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor -1 buc si usa intre grupa si coridor principal -1 buc) - 2 buc	m2	4,6500
131	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы Н= 2,50 m inaltime)	m2	7,6200
		TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii		
		Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2 0000
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16 1000
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	15 4600
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	47 1900
136	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	0 5500
137	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1 5000
138	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2 0000
139	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4 0000
140	RCsB29C K=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm.	buc	1 0000
141	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	4 0000
142	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300
143	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300
144	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300
		TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 4.2. Pereti		
145	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	44,3500
146	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	44,3500
147	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,3500
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,1900
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,1900
150	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	47,1900
151	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	11,3500

152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	47,1900
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,1900
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,1900
155	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. Recuperator pentru suprafata de 50 m2	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Pereti		
		Capitolul 4.3. Pardoseli		
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	2,3200
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	29,3800
158	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	15,4600
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,4600
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	15,4600
161	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,1000
		TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli		
		Capitolul 4.4. Tavan		
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	15,2700
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,2700
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	15,2700
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,2700
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,2700
167	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,6000
		TOTAL Capitolul 4.4. Tavan		
		Capitolul 4.5. Timplarii		
168	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră între dormitor si tambur)	m2	3,2500
169	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,7500
		TOTAL Capitolul 4.5. Timplarii		
		Capitolul 5. Coridor secundar la intrare in grupa "Iepurasii"		
170	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant.	m2	10,0000
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,0000
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
173	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
174	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	4,0000
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	10,0000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,0000
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
		TOTAL Capitolul 5. Coridor secundar la intrare in grupa "Iepurasii"		
		Capitolul 6. Electricitate		
178	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	110,0000
179	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	70,0000
180	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	180,0000
181	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	17,0000
182	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,0000

183	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	4,0C00
184	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,0C00
185	Pret de piata	Распред коробка	buc	4,0C00
186	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	4,0C00
187	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,0C00
188	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,0C00
		TOTAL Capitolul 6. Electricitate		
		Capitolul 7. Incalzire		
189	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Короткая резьба D=1" 1/2)	buc	2,0000
190	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	35,0000
191	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=40 мм)	buc	70,0000
192	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=40x1" 1/2)	buc	2,0000
193	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник ППР 40x25x40)	buc	16,0000
194	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Отводы)	buc	4,0000
195	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc	8,0000
196	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc	8,0000
197	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x300)	buc	3.0000
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc	2.0000
199	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500)	buc	1.0000
200	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	2.0000
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	35.0000
202	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	97,0000
		TOTAL Capitolul 7. Incalzire		
		Capitolul 8. Apeduct		
203	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,0000
204	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	6,0000
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20)	buc	6,0000
206	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,0000
207	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,0000
208	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuvea	buc	1,0000
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 8. Apeduct		
		Capitolul 9. Canalizare		
210	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m	3,5000

		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.		
211	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)	buc	4,0000
212	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 9. Canalizare		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]