

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele "Atractiv Invest" SRL
2. Codul fiscal 1014600000370
3. Adresa sediului central mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 39, of.470
4. Telefon 28-70-20
- Fax 28-70-20
- Telex
- E-mail atractivinvest@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare Decizie de înregistrare

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: comerț, construcții

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat)

a) Construcția de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări AMMII
043470 din 28.01.2014

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei Atractiv Invest SRL	Cifra medie de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA Atractiv Invest SRL
1.	2019	38 264 951	2 223 504
2.	2018	37 607 585	2 199 274
3.	2017	24 893 371	1 455 752
Total		100 765 907	5 878 530
Media		33 588 636	1 959 510

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Digitally signed by Țurcan Artiom
Date: 2020.07.07 15:45:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 29497 din 03.07.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ATRATIV INVEST»**

Denumirea prescurtată: **«ATRATIV INVEST» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600000370.**

Data înregistrării de stat: **16.01.2014.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Batrîn, 39, ap.(of.) 470, mun.Chișinău, Republica Moldova.** tel. 69067746.

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;

3 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;

4 Activitatea de evaluare a bunurilor imobile.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: MANOLE DRAGOȘ,

Asociați:

1. MANOLE DRAGOȘ 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.07.2020.**

Registrator
tel. 022-20-7830



Iovu Galina



EB 0316090

Nr. CIF 20 - 4166.2018Data: 21 august 2018

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania „**Atractiv Invest**” SRL cod fiscal (IDNO) **1014600000370**, detine următoarele conturi curente la BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA, Sucursala nr.20 „Marița”:

1. **MDL - MD82MO2224ASV31326227100**
2. **USD - MD12MO2224ASV31326657100**
3. **EUR - MD16MO2224ASV31326577100**

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră din 21.08.2018.



Violetta Chifa
Director Sucursala nr.20 „Marița”



Ex. : Dumitru Buhai
Tel.: 022-81-21-76

Filiala Nr. 20 „Marița”
Bd. Dacia 27
MD-2012, Chișinău, Moldova
Cod MOBBMD22
Cont de corespondență 35213892
la Centrul de Decontări al BNM

Tel. +373 22 63 76 92
Fax. +373 22 63 76 92
www.mobiasbanca.md

Contactell
+373 22 25 64 56

BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” SA
Capital Social: 100 000 000 MDL
Număr de înregistrare de stat - 1002600006089
Sediul Central:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a
MD-2012, Chișinău, Moldova



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

16.01.2014

Dosar Nr. 1014600000370

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 09.01.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ATTRACTIV INVEST"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 09.01.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 09.01.2014
3. Statutul
4. Ordin de încasare din 09.01.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1014600000370** din 16.01.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ATTRACTIV INVEST"

Sediul: MD-2075, Mircea cel Bătrîn bd., 39, ap.(of.) 470, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: MANOLE DRAGOȘ, anul nașterii 10.02.1979, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42127199 eliberat la data de 12.03.2004, codul de identitate 0971908426033, domiciliu: MD-2060, str. Independenței, 18, ap. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările,
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție
4. Activitatea de evaluare a bunurilor imobile

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. MANOLE DRAGOȘ, anul nașterii 10.02.1979, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA

BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42127199 eliberat la data de 12.03.2004,
codul de identitate 0971908426033, domiciliu: MD-2060, str. Independenței, 18, ap. 54, mun. Chișinău,
Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

S. Sviridova

Sviridova Elena





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 043470

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"ATTRACTIV INVEST"

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 69,
ap. (of.) 470

16.01.2014

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600000370

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti,
instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări *(se permit lucrările conform listei
indicate în anexă)

Data eliberării licenței

28 JAN 2014

Valabilă până la

28. IAN. 2019

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria

A MMII

Nr.

043470

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ATRACTIV INVEST"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m ³ . | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învălituri și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

ORDIN
cu privire la angajarea în câmpul muncii

„ 02 ” mai 2017

nr. 30/17

Bordian Marin

Numele, prenumele, patronimicul angajatului

Data angajării

02.05.2017

Departament, secție, serviciu

economic

Functia

contabil - sef

Categoria de personal

calificat

Termenul angajării

definit

Condiții de angajare

nedeterminat

Condiții de salarizare

conform C/M

Perioada de probă

Temeiul emiterii ordinului: Contract individual de munca nr. 30/17 din 02.05.2017

Semnătura angajatorului

Semnătura angajatului

Data semnării ordinului

„ 02 ” mai 2017



DIRECTOR
D. Manole

[Signature]



TRACTIV INVEST

c/b MOLDMD2X349

Semnătura:



Datele de identitate ale titularului

Numele MANOLE
 Prenumele DRAGOȘ
 Data nașterii 10.02.1979
 Locul nașterii MDA CHIȘINĂU
 Codul personal 0971908426033
 Buletin de identitate A 42127199

Starea civilă, copii

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

OSC BOT CHIȘINĂU 403 15.07.2000

(oficiul stării, data înregistrării căsătoriei)

DRUȚA ALIONA 14.07.1977

(numele, prenumele, anul nașterii sotului(ei))

(data, numele, semnătura persoanei responsabile)

MANOLE IULIAN

14.07.2001 M

Manole Iulian 08.08.12

Situația militară

SUPUS(Ă) MILITAR

(data, numele, semnătura persoanei responsabile)

REPUBLICA MOLDOVA

BULETIN DE IDENTITATE

MDA CA



MANOLE

DRAGOȘ

10 02 1979

MDA CHIȘINĂU

AB(IV)RH+, 170, ALBAȘTRI

12 03 2004

42

10 02 2024

Validat până la

MDA

A42127199



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

Entitatea Atractiv Invest SRL (Denumirea completă) [4][0][9][4][7][2][1][2]
Cod CUIIO
[1][0][1][4][6][0][0][0][0][0][3][7][0]
Cod IDNO

Sediul: MD [][][][] MD-2075, mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin, 39, ap.(of.) 470 [0][1][4][0]
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală 4299 strada, nr, bl. [5][1][5][3][9]
Cod CAEM, rev.2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate privata [][]
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu raspundere limitata [5][3][0]
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 836-711 e-mail atractivinvest@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Bordian Marin
Tel. 69242111

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24 893 371,00	37 607 585,00
Alte venituri din activitatea operațională	020	-	-
Venituri din alte activități	030	193 871,00	41 068,00
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	25 087 242,00	37 648 653,00
Variația stocurilor	050	-3 957 045,00	1 550 401,00
Costul vânzărilor	060	0,00	0,00
Cheltuieli privind stocurile	070	21 438 771,00	23 622 258,00
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	943 514,00	1 510 425,00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	359 174,00	388 300,00
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	202 150,00	507 238,00
Alte cheltuieli	110	2752847	6813642
Cheltuieli din alte activități	120	174 004,00	65243
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21 913 415,00	34 457 507,00
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	3173827	3191146
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	380614	365437
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2793213	2825709

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	14 134,00	10 870,00
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	1 091 287,00	3 515 652,00
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	-	-
	Investiții imobiliare	090	-	-
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 105 421,00	3 526 522,00
2.	Active circulante			
	Materiale	140	113 521,00	46 204,00
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	56 923,00	69 902,00
	Producția în curs de execuție și produse	170	2 996 565,00	1 446 164,00
	Mărfuri	180	-	-
	Creanțe comerciale	190	12 218 208,00	17 123 832,00
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	410 042,00	469 405,00
	Creanțe ale bugetului	220	101 543,00	249 545,00
	Creanțe ale personalului	230	-	420 216,00
	Alte creanțe curente	240	6 378,00	-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	274 357,00	632 946,00
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	117 503,00	835 726,00
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	85 276,00	160 735,00
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	16 380 316,00	21 454 675,00
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	17 485 737,00	24 981 197,00

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400,00	5 400,00
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	5 936,00
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5 009 048,00	4 697 343,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2825709
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5 014 448,00	7 522 516,00
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	3 493 766,00	5 647 221,00
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3 493 766,00	5 647 221,00
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	1 000 000,00	2 359 789,00
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 451 955,00	7 866 769,00
	Datorii comerciale	470	4 943 905,00	1 474 413,00
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	21 503,00	5 600,00
	Datorii față de personal	500	180 300,00	43 107,00
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	-	50,00
	Datorii față de buget	520	367 491,00	55024
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	12 369,00	6 708,00
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	8 977 523,00	11 811 460,00
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	17 485 737,00	24 981 197,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	24 893 371,00	37 607 585,00
Costul vânzărilor	020	18 872 689,00	29 374 756,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	6 020 682,00	8 232 829,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	-	-
Cheltuieli de distribuire	050	-	26505
Cheltuieli administrative	060	1 005 680,00	2 287 465,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1 861 042,00	2 703 538,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	3 153 960,00	3 215 321,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19 867,00	-24175
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 173 827,00	3 191 146,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	380 614,00	365437
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 793 213,00	2 825 709,00



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400,00	-	-	5 400,00
	Capital suplimentar	020	-	-	-	-
	Capital nevărsat	030	-	-	-	-
	Capital neînregistrat	040	-	-	-	-
	Capital retras	050	-	-	-	-
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400,00	-	-	5 400,00
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	-	-	-	-
	Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	Alte rezerve	090	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	-	-	-	-
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	-	3 170,00	9 106,00	-5936
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	5 009 048,00	-	311 705,00	4 697 343,00
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	-	2 825 709,00	-	2 825 709,00
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	-	-	-	-
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	-	-	-	-
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	5 009 048,00	2 828 879,00	320 811,00	7 517 116,00
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171	-	-	-	-
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172	-	-	-	-
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	5 014 448,00	2 828 879,00	320 811,00	7 522 516,00

" 20
Data primirii

26.03.2020

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de ministerul Finantelor
ai Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **01.01.2019-31.12.2019**

Entitatea **SC Atractiv Invest SRL**
(Denumirea completă)

4 0 9 4 7 2 1 2
Cod CUIO

1 0 1 4 6 0 0 0 0 3 7 0
Cod IDNO

Sediul: M **Republica Moldova**
Cod poștal

0 1 4 0
Cod CUATM

str. Bd Mircea cel Batrin 39

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr. bl.

Activitatea principală **Lucrări de construcție**

5 1 5 3 9
Cod CAEM, rev. 2

F 4 5 3 1
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **privata**

1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică **SRL**

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: **69242111**
WEB

e-mail **atractivinvest@mail.ru**

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabil DI (dna) **Bordian Marin**
Tel. **69242111**

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 607 585	38 264 951
Alte venituri din activitatea operationala	020	-	-
Venituri din alte activitati	030	41068	88205
Total venituri	040	37 648 653	38 353 156
Variatia stocurilor	050	1550401	-5269985
Costul vinzarilor	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	23622258	28 420 506
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 510 425	2 776 312
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	388 300	623 302
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	507 238	1 762 497
Alte cheltuieli	110	6 813 642	8 242 449
Cheltuieli din alte activitati	120	65243	82577
Total cheltuieli	130	34 457 507	36 637 658
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140	3191146	1715498
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	365437	262323
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune	160	2825709	1453175

BILANTUL

Anexa nr.1

la ianuarie-decembrie 2019

Nr. d/o	A C T I V	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul	sfirsitul
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	10870	6 997
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	3 515 652	3 639 080
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130	3 526 522	3 646 077
	(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			
2.	Active circulante	140	46204	17 495
	Materiale			
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	69902	71846
	Productia in curs de executie si produse	170	1446164	6716149
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	17123832	9718350
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	469405	956 694
	Creante ale bugetului	220	249545	586 647
	Creante ale personalului	230	420216	630055
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	632 946	8 741 126
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	835726	545000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	160735	309388
	Total active circulante	300	21 454 675	28 292 750
	(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)			
	Total active	310	24 981 197	31 938 827
	(rd.130+rd.300)			

Nr. d/o	PASIV	Cod. rd.		
1	2	3		
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-4865
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	7517116	4740520
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	1453175
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	7 522 516	6 194 230
4.	Datorii pe termen lung	400		
	Credite bancare pe termen lung			
	Imprumuturi pe termen lung	410	5647221	5977721
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	5647221	5977721
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2359789	3405003
	Imprumuturi pe termen scurt	460	7 866 769	13 142 052
	Datorii comerciale	470	1 474 413	2 498 668
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5600	175657
	Datorii fata de personal	500	43 107	50 733
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	50	96533
	Datorii fata de buget	520	55024	392 070
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	6 708	6160
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	11 811 460	19 766 876
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	24 981 197	31 938 827

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie pina la decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	37 607 585	38 264 951
Costul vinzarilor	020	29 374 756	30 995 573
Profit brut (pierdere bruta)	030	8 232 829	7 269 378
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050	26 505	157275
Cheltuieli administrative	060	2 287 465	3 627 040
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	2 703 538	1 775 193
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)	080	3215321	1709870
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-24175	5628
Profit (pierdere) pina la impozitare	100	3191146	1715498
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	365437	262323
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	120	2825709	1 453 175



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36 032 316	51 624 487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40 259 923	42 297 228
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 642 234	3 943 971
Dobânzi plătite	040	-	97 482
Plata impozitului pe venit	050	567 900	435 470
Alte încasări	060	3 932 012	599 205
Alte plăți	070	3 486 008	1 677 819
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-6991736,8	3 771 722
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	(1 445 000)	310 726
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 445 000)	310 726
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13 767 042	13 115 783
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 656 023	6 485 679
Dividende plătite	170	293 000	2 610 000
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8 818 019	4 020 103
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	381 282	8 102 551
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(24 358)	5628
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	276 022	632 946
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	632 946	8 741 126

qAdresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39, of.
470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD82MO2224ASV31326227100
BC "Mobiasbanca" SA
Filiala „Botanica”
c/b MOBBMD22

DECLARAȚIE

Subsemnatul, Țurcan Artiom reprezentant împuternicit al SRL „Atractiv Invest”, în calitate de ofertant, la procedura de Licitatie cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1592545223514** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd **Lucrări de construcție, reparație, și amenajare a edificiului sucursalei “ICAM” situata in mun. Chiîinău, str. Ismail, 84**, la data de 07.07.2020, organizată de **MOBIASBANCA – OTP Groupe SA**, declar pe propria răspundere că la moment compania dispune de 59 persoane.

Semnătura :

Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Data: 07.07.2020

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier:				
	1.Smetanca Radu	2. Superioare	3. 7 ani	4.1. Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Stoicani, r-nul Soroca. 2. Lucrări de renovare (reparații curente) în încăperile Beneficiarului, ANRCETI. 3. Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Serviciului Vamal.	5. Nr. 3609 din 13.10.2016
	2.Druță Oleg	2. Superioare	3. 16 ani	4.1. Reparația capitală a Gimnaziului "Anatol Codru" din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari. 2. Lucrări de construcție: Sala sportivă a gimnaziului din sat. Dobrușa, r-ul Șoldănești. 3. Lucrări de extindere și amenajare a zonei de control pietonal la postul vamal Otaci. 4. Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Otaci . 5. Lucrări de construcție și reabilitare a blocului sanitar la postul vamal Costești.	5.Nr. 0830 din 05.03.2020
	3. Gancean Alexandru	2. Superioare	3. 5 ani	4.1. Alimentarea cu apă și canalizare în sat. Măgurele, r-nul Ungheni. 2. Lucrări de construcție rețelelor de canalizare cu scurgerea gravitațională spre trei stații intermediare a apelor menajerie din sectorul Albeni, Hutuleuca, Bozu din or. Ialoveni sect.5. 3. Rețele de canalizare în sectoarele "Podis" și	5. Nr.0208 din 23.07.2019

				"Aleea Ploilor" in mun. Strășeni (Etapa II Faza II" REPETAT.	
	4. Grinco Sergiu	2. Superioare	3. 19 ani	4.1. Lucrări de reabilitare și extindere a sistemului de apeduct în com. Drăgănești, r-nul Sîngerei. 2. Lucrări de apeduct exterioare al satului Nimereuca raionul Soroca. 3. Schimbarea turnului și alimentarea cu apă potabilă a sat. Burlănești, r-nul Edineț. 4. Lucrări de alimentare cu apă potabilă a s.Heciul Vechi com. Alexandreni r-nul Sîngerei. 5. Sistemul de epurare, canalizare si alimentare cu apă, a obiectelor social culturale si cetățenilor sectorului "Ponare" din s.Hijdieni r-nul Glodeni. 6. Alimentarea cu apă și rețele de canalizare din sat. Frasin, r-nul Dondușeni.	5. Nr.0222 din 23.07.2019
	Maiștri:				
	1. Pileavschi Dan 2. Țurcan Artiom 3. Pruteanu Nicolai 4. Taievorba Dan 5. Ciobanu Ion 6. Tovcaci Alexandru	2. Superioare	3. 1-10 ani		
	Specialiști:				
	1. Zugrav vopsitor 2. Zidar 3. Tencuitor 4. Sudor 5. Dulgher 6. Pavator 7. Izolator Hidrofug 8. Electrician montator 9. Instalator apa canal 10. Instalator rețele termice si sanitare 11. Betonist 12. Placator cu placi 13. Sofer	2. Medii de specialitate	3. 2-30 ani		

	autocamion 14. Masinist la excavatorul cu o singura cupa 15. Lacatus la retele de apeduct si canalizare 16. Lacatus la asamblarea constructiilor metalice				
--	---	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

PORTOFOLIU

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție
1	Lucrări de reparație la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	1 381 460,28	3 luni
2	Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	2 519 901,61	4 luni
3	Lucrări de reparație în incinta CCD IMSP IO	IMSP Institutul Oncologic	2 429 884, 34	4 luni
4	Lucrări de repații generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpuri de iluminat, rețelelor interioare de apă si canalizare, fațadelor, sistemelor ventilare și condiționare a aerului	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	7 278 477,58	4 luni

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Reparația capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată
2. Numărul și data contractului Nr.14/597 din 19.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
4. Țara__ Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 1 381 460,28 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 1 381 460,28 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____ nu sunt _____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14/ 597

privind achiziția prin Licitație deschisă

“ 19 ” iunie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1555375379497 din data de 09.05.2019, între **Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**, cu sediul în municipiul Chişinău, şos. Hînceşti, 84, telefon: 022-252-325 autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1006601001229 reprezentat prin directorul agenției Sergiu VOINU în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Atractiv Invest” cu sediul în municipiul Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 39, of.470, telefon: 022 287 020, fax: 022 287 020, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014600000370 licențiat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 043470 din “28” ianuarie 2019, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin directorul societății domnul Dragoş MANOLE, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de *Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*, în conformitate cu prevederile, pct.13.1 din prezentul contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *90 zile (lucrătoare)*.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor este anexat la prezentul contract, fiind parte componentă a acestuia.
2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor (calamități naturale, factori economici, politici sau sociali) recunoscute de autoritatea legală;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) apariția unor procese, volume sau lucrări suplimentare, care necesită un anumit timp pentru execuție.
- 2.4 Conform unui proces-verbal de constatare la șantier, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora până la încetarea situațiilor survenite conform pct. 2.3 din prezentul contract. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, Antreprenorul suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 381 460,28 (*un milion, trei sute optzeci și unu mii, patru sute șaiszeci*) lei, 28 bani MD, inclusiv T.V.A. 230 243, (*două sute treizeci mii, două sute patruzeci și trei*) lei, 38 bani MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unui contract de subantrepriză.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar.
- 6.2 Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive necesare pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.4 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.5 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.6 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie **138 147** (*o sută treizeci și opt mii o sută patruzeci și șapte*) lei, MD, sub formă de „Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă comercială”.
- 6.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării depuse de către Antreprenor. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.8 Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție în termen de 3 zile din data semnării prezentului contract. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.
- 6.9 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, a obiectului supus lucrărilor de reparație, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.10 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.11 Beneficiarul va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle.
- 6.12 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 6.13 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, în cazul în care ele contravin în mod cert prevederilor legale.
- 6.14 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 6.15 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.16 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și în exactitățile constatate sau presupuse.
- 6.17 Antreprenorul are obligația să stabilească toate raporturile juridice care reglementează drepturile și obligațiunile sale cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.18 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.19 În cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.20 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, și organelor competente acest fapt.

- 6.21 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, de deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul pe propria cheltuială va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare și caietul de sarcini, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele sînt necorespunzătoare sau necalitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul

corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 2 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată va răspunde pentru prejudiciul cauzat, conform prevederilor legale. Părțile vor răspunde solidar, în cazul în care prejudiciul cauzat s-a produs din culpa ambilor. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar, inclusiv în perioada în care lucrările vor fi conservate, datorită condițiilor climaterice nefavorabile, și este imposibilă executarea acestora, în contextul necesității respectării tehnologiei în construcții. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.5 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal emise, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.6 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.7 Dacă se constată întârzierile îndeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.8 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.
- 10.9 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea

obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, sau s-a aplicat sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - d) Beneficiarul notifică Antreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară (*devizele de cheltuieli* f3,5,7);
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu

legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
S.R.L. „Atractiv Invest”	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu Ministerul Apărării
Adresa poștală: MD-2075, or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn	Adresa poștală: MD-2021, or. Chișinău șos. Hîncești nr.84
Telefon: (022) 28-70-20	Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91 Fax:022-25-24-81
Cod fiscal: 1014600000370	Cod fiscal: 1006601001229
Banca: BC “Mobiasbanca” SA, filiala “Botanica”	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD82MO2224ASV31326227100	IBAN: MD61TRPBAA311120A00857AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
  Dragoș MANOLE	  Sergiu VOINU
	 Secția financiară
	 Secția juridică

BENEFICIARUL

Agenția asigurare resurse
și administrare patrimoniu
al Ministerului Apărării

Anexa nr.1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 71 din „03„ decembrie 2019

**Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2
infanterie motorizată.**

municipiul Chișinău

Obiectivul „*Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/597 din 19.06.2019 încheiat între „Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu” și S.R.L. „*Atractiv Invest*”, a cărei valoare este de **1 381 460,28 lei (inclusiv T.V.A.)**, conform prevederilor contractului;

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de „___” decembrie 2019, instituită prin ordinul Directorului Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării nr.73 din 27 decembrie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Tudor Lașcu, șef adjunct Direcție administrare bunuri imobile - șef Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel Ursoi, inspector principal, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Mihail Turanin, ofițer superior, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Oleg Bajurea, ofițer superior, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

funcționarul Ion Pîslaru, șef Secție financiară, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului

domnul Dragoș Manole, directorul S.R.L. „*Atractiv Invest*”;

diriginte de șantier Nicolai Pruteanu;

diriginte de șantier Artiom Țurcan.

Reprezentanții J4 Direcția logistică

locotenent-colonel Iurie Lungu, Șef Serviciu management infrastructură.

Reprezentanții Brigăzii 2 infanterie motorizată

locotenent-colonel Gheorghe Grecu, Șeful S4 Secția logistică;

maior Sofia Bunescu, Șef Secție financiară;

funcționar Simion Lupu, Șef Servicii exploatare imobile.

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările cuprinse în contractul de antrepriză, devizul general sunt îndeplinite satisfăcător. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminare a lucrărilor, la obiectivul „*Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*”, cu obiecțiile constate, care sunt indicate în Anexa nr.1.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectivul dat;

- obiecțiile stipulate în Anexa nr.1, nu împiedică exploatarea normală a obiectului conform destinației.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau „*Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*”, cu excepția neajunsurilor depistate, care au termenul de înlăturare către „—” — 2019, despre care Antreprenorul va informa Beneficiarul în scris;

- a se întocmi procesul-verbal de înlăturare a obiecțiilor, odată cu eliminarea neajunsurilor constatate;

- exploatarea tehnică, întreținerea și gestiunea corectă a obiectivului, de către persoanele responsabile pentru întreținere și exploatare;

- valoarea bunului imobil reparat, se majorează cu suma **1 313 773,88 lei**, care va fi luată la evidență contabilă, de către reprezentanții Secției financiare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată;

- valoarea utilajului și a bunurilor materiale montate incluse în devizul general, este egală cu suma de **67 686,40 lei** (Anexa nr.2), care va fi luată la evidență contabilă, de către reprezentanții Secției financiare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată.

6¹ Descrierea obiectivelor recomandate spre recepție:

- Obiectul cu numărul cadastral _-, adresa poștală **mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37**, destinația **specială**, compus din următoarele construcții **Bloc alimentar**, suprafața la sol **1441,6 m²**, nr. etaje **2 (două)/subsol**, conform rezultatelor inspectării bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 4 (patru) file și 3 (trei) anexe, cu un total de 8 file a fost încheiat astăzi, „**03**” decembrie 2019 în 4 exemplare.

Președintele comisiei

locotenent-colonel Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI

căpitan Mihail TURANIN

locotenent-major Oleg BAJUREA

funcționar Ion PÎSLARU

Reprezentantul Antreprenorului

domnul Dragoș Manole

domnul Nicolai Pruteanu

domnul Artiom Țurcan

Reprezentanții J4 Direcția logistică





locotenent-colonel Iurie Lungu

Reprezentanții Brigăzii 2 infanterie motorizată

locotenent-colonel Gheorghe Grecu

maior Sofia Bunescu

funcționar Simion Lupu



8. Lucrarea „*Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL

(semnătura)



PRIMITĂ:

Beneficiarul

(semnătura)



9. Lucrarea „*Lucrări de Reparație capitală la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată*”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

A TRANSMIS:

Directorul Agenției asigurare resurse
și administrare patrimoniu a
Ministerului Apărării

(semnătura)



A PRIMIT:

Brigăzii 2 infanterie motorizată

(semnătura)





MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr.70/ 177 din „13” februarie 2020

R E F E R I N Ț Ă

În baza unui contract de antrepriză, S.R.L. „Atractiv Invest” în calitate de antreprenor general, a executat lucrări de reparație la obiectul *„Lucrări de reparație la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată”*.

Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul general s-a manifestat corespunzător și nu au fost careva încălcări ale proceselor tehnologice în construcții.

Lucrările au fost finalizate în termenii prevăzuți de contract.

Directorul Agenției asigurare resurse și
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Sergiu VOINU

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Reparație la Blocul alimentar din cadrul Centrului de instruire al Armateri Naționale, Bulboacă
2. Numărul și data contractului Nr.14/598 din 19.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
4. Țara__ Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 2 519 901,61 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 2 519 901,61 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____ nu sunt _____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14/ 598

privind achiziția prin Licitatie deschisă

“19” iunie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1558162908429 din data de 03.06.2019, între **Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**, cu sediul în municipiul Chişinău, şos. Hînceşti, 84, telefon: 022-252-325 autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1006601001229 reprezentat prin directorul agenției Sergiu VOINU în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Atractiv Invest” cu sediul în municipiul Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 39, of.470, telefon: 022 287 020, fax: 022 287 020, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014600000370 licențiat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 043470 din “28” ianuarie 2019, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin directorul societății domnul Dragoş MANOLE, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Reparație la Blocul alimentar din cadrul Centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, pct.13.1 din prezentul contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile (*lucrătoare*).
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor este anexat la prezentul contract, fiind parte componentă a acestuia.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor (calamități naturale, factori economici, politici sau sociali) recunoscute de autoritatea legală;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) apariția unor procese, volume sau lucrări suplimentare, care necesită un anumit timp pentru execuție.
- 2.4 Conform unui proces-verbal de constatare la șantier, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora până la încetarea situațiilor survenite conform pct. 2.3 din prezentul contract. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, Antreprenorul suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 519 901** (*două milioane, cinci sute nouăsprezece mii, nouă sute unu*) lei, 61 bani MD, inclusiv T.V.A. 419 983 (*patru sute nouăsprezece mii, nouă sute optzeci și trei*) lei, 60 bani MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unui contract de subantrepriză.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului într-un exemplar.
- 6.2 Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive necesare pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.4 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.5 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.6 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, ceea ce constituie **251 990** (*două sute cincizeci și unu mii, nouă sute nouăzeci*) lei, 16 bani MD, sub formă de „Scrisoare de garanție bancară eliberată de o bancă comercială”.
- 6.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării depuse de către Antreprenor. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.8 Antreprenorul trebuie să depună Garanția de bună execuție în termen de 3 zile din data semnării prezentului contract. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.
- 6.9 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, a obiectului supus lucrărilor de reparație, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.10 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.11 Beneficiarul va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle.
- 6.12 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 6.13 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, în cazul în care ele contravin în mod cert prevederilor legale.
- 6.14 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 6.15 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.16 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și în exactitățile constatate sau presupuse.
- 6.17 Antreprenorul are obligația să stabilească toate raporturile juridice care reglementează drepturile și obligațiunile sale cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.18 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.19 În cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului contract, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.20 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, și organelor competente acest fapt.

- 6.21 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, de deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul pe propria cheltuială va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare și caietul de sarcini, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele sînt necorespunzătoare sau necalitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul

corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 2 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată va răspunde pentru prejudiciul cauzat, conform prevederilor legale. Părțile vor răspunde solidar, în cazul în care prejudiciul cauzat s-a produs din culpa ambilor. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar, inclusiv în perioada în care lucrările vor fi conservate, datorită condițiilor climaterice nefavorabile, și este imposibilă executarea acestora, în contextul necesității respectării tehnologiei în construcții. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.5 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal emise, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.6 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.7 Dacă se constată întârzierile îndeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.8 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.
- 10.9 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, sau s-a aplicat sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - d) Beneficiarul notifică Antreprenorului că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE



- 13.1 Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară (*devizele de cheltuieli f3,5,7*);
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a

lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
S.R.L. „Atractiv Invest”	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu Ministerul Apărării
Adresa poștală: MD-2075, or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn	Adresa poștală: MD-2021, or. Chișinău șos. Hîncești nr.84
Telefon: (022) 28-70-20	Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91 Fax:022-25-24-81
Cod fiscal: 1014600000370	Cod fiscal: 1006601001229
Banca: BC “Mobiasbanca” SA, filiala “Botanica”	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD82MO2224ASV31326227100	IBAN: MD61TRPBAA311120A00857AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 Dragoș MANOLE	 Sergiu VOINU
	 L.Ș.
	Secția financiară
	 Secția juridică

BENEFICIARUL

Agencia asigurare resurse
și administrare patrimoniu
al Ministerului Apărării

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereinte conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 75 din „31” decembrie 2019

**Lucrări de Reparație la Blocul alimentar
din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca.**

municipiul Chișinău

Obiectivul „*Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/598 din 19.06.2019 încheiat între „*Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu*” și S.R.L. „*Atractiv Invest*”, a cărei valoare este de **2.519.901,61 lei (inclusiv T.V.A.)**, conform prevederilor contractului;

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de „21” decembrie 2019, instituită prin ordinul Directorului Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării nr.73 din 27 decembrie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Tudor Lașcu, șef adjunct Direcție administrare bunuri imobile - șef Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel Ursoi, inspector principal, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Mihail Turanin, ofițer superior, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

căpitan Oleg Bajurea, ofițer superior, Secție infrastructură și supraveghere tehnică, Direcție administrare bunuri imobile, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

funcționarul Ion Pîslaru, șef Secție financiară, Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului

Dragoș Manole, directorul S.R.L. „*Atractiv Invest*”;

Artiom Țurcan, diriginte de șantier atestat.

Reprezentanții J4 Direcția logistică

locotenent-colonel Iurie Lungu, Șef Serviciu management infrastructură.

Reprezentanții Centrului militar de instruire al Armatei naționale

major Sofia Bunescu, Șef Secție financiară, Brigada 2 infanterie motorizată;

loc. col. Gheras S.;

m.r. Jacob S.

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările cuprinse în contractul de antrepriză, devizul general sunt îndeplinite satisfăcător. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminare a lucrărilor, la obiectivul „*Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*”, cu obiecțiile constatăte, care sunt indicate în Anexa nr.1.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectivul dat;
- obiecțiile stipulate în Anexa nr.1, nu împiedică exploatarea normală a obiectului conform destinației.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau „*Lucrările de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*”, cu obiecțiile depistate, care au termenul de înlăturare către „10” 01 2020, despre care Antreprenorul va informa Beneficiarul în scris;

- exploatarea tehnică, întreținerea și gestiunea corectă a obiectivului, de către persoanele responsabile pentru întreținere și exploatare din cadrul Centrului de instruire al Armatei Naționale;

- valoarea bunului imobil reparat, se majorează cu suma de **2 057 270,05 lei**, care va fi luată la evidență contabilă, de către reprezentanții Secției financiare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată;

- valoarea utilajului și a bunurilor materiale montate incluse în devizul general, este egală cu suma de **462 631,56 lei** (Anexa nr.2), care va fi luată la evidență contabilă, de către reprezentanții Secției financiare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată.

6¹ Descrierea obiectivelor recomandate spre recepție:

- Obiectul cu numărul cadastral _-, adresa poștală com. Cobusca Veche, rn. Anenii Noi, destinația specială, compus din următoarele construcții Bloc alimentar, suprafața la sol 1441,6 m², nr. etaje 2 (două)/subsol, conform rezultatelor inspectării bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 3 (trei) anexe, cu un total de 8 file a fost încheiat astăzi, „27” decembrie 2019 în 4 exemplare.

Președintele comisiei

locotenent-colonel Tudor LAȘCU

Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI

căpitan Mihail TURANIN

căpitan Oleg BAJUREA

funcționar Ion PÎSLARU

Reprezentanții Antreprenorului

Dragoș MANOLE

Artiom ȚURCAN




Reprezentanții J4 Direcția logistică



locotenent-colonel Iurie LUNGU


Reprezentanții Centrului militar de instruire al Armatei Naționale

maior Sofia BUNESCU

loc. col. Chervas S.




8. Lucrarea „*Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*”, este:



A TRANSMIS:
INTREPRENORUL:

(semnătura)



A PRIMIT:
Beneficiarul:

(semnătura)

9. Lucrarea „*Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca*”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

A TRANSMIS:
Directorul Agenției asigurare resurse
și administrare patrimoniu
a Ministerului Apărării



(semnătura)

A PRIMIT:
Centrul de instruire al Armatei Naționale



(semnătura)



MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr.70/ 176 din „13” februarie 2020

R E F E R I N Ț Ă

În baza unui contract de antrepriză, S.R.L. „Atractiv Invest” în calitate de antreprenor general, a executat lucrări de reparație la obiectul *„Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul Centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca”*.

Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul general s-a manifestat corespunzător și nu au fost careva încălcări ale proceselor tehnologice în construcții.

Lucrările au fost finalizate în termenii prevăzuți de contract.

Directorul Agenției asigurare resurse și
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Sergiu VOINU

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Lucriri de reparație în incinta CCD IMSP IO
2. Numărul și data contractului Nr. 108-LP din 16 aprilie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic
4. Țara __ Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 2 113 074,55 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 2 429 884,34 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____ nu sunt
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Turcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 108-LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

“16” aprilie 2019

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1551423860145 din 22.03.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**Atractiv-Invest**„ **SRL** cu sediul în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, of. 470 tel. 28-70-20 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600000370 din 16.01.2014., autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr. 043470 din 28.01.2014, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiei, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director domnul **Manole Dragoș**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație în incinta CCD IMSP IO** Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **120 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vămuit.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 113 074,55** (două milioane o suta treisprezece mii șaptezeci și patru lei ,55 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

- în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
 - 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție.
 - 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile.
 - 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează

- raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

- examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă

- Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
 - 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
 - 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
 - 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz cîntar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
 - 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
 - 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
 - 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" aprilie 2019.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Atractiv-Invest,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, of.470	Str. Testimițianu 30
Telefon: 28-70-20, 069067746	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD82MO2224ASV31326227100	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Mobiasbanc” SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: filiala „Botanica”	Adresa poștală a băncii: Fil. Testemitanu
Cod: MOBBMD22	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1014600000370	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



BENEFICIAR”:

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1-MJ

la contractul Nr. 108-LP din "16" aprilie 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "03" decembrie 2019, în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și „**Atractiv-Invest, SRL**”, în persoana domnului Dragoș Manole în scopul modificării Contractului Nr. 108-LP din "16" aprilie 2019 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 66 din "03" decembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 108-LP din 16.04.2019, încheiat cu Atractiv-Invest SRL (**2 113 074,55**) cu (**316 809,79**) (trei sute șaisprezece mii opt sute nouă lei, 79 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 429 884,34** lei (inclusiv TVA) (două milioane patru sute douăzeci și nouă mii opt sute optzeci și patru lei, 34 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

DIRECTOR
D. Manole



Republica Moldova

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 2 din 17.01.2020

Privind lucrarea "Lucrari de reparatie in incinta CCD IMSP Institutul Oncologic" in cadrul contractului nr Nr. 108-LP din 16.04.2019 încheiat între IMSP Institutul Oncologic si Atractiv Invest SRL.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul 17.01.2020 – 17.01.2020, fiind formata din :

Președintele comisiei: Pascal Vasile – vicedirector dezvoltare și adm.patrimoniului IMSP I.O

Membri:

Ala Grecu – vicedirector nursing

Olga Siruc – loctiitor sef sectie EF;

Nicolae Nemcenco - inginer;

Nicolae Scorțescu - șef secție servicii tehnice.

Vitalie Damian - responsabil tehnic;

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Chiriac Gheorghe – diriginte de santier, certificat Nr.0568

Oleg Juc – diriginte de santier, certificat Nr.2395

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Dragos Manole – Director Atractiv Invest SRL

Efros Gheorghe - diriginte de santier Atractiv Invest SRL , certificat Nr.3713

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: Lucrari de reparatie in incinta CCD IMSP Institutul Oncologic

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Lucrări de reparație în incinta CCD IMSP Institutul Oncologic" Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.147.15 adresa poștala: N. Testimiteanu 30 destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și anexele numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 17.01.2020 în 4 exemplare
Comisia de recepție:

Președinte: Pascal Vasile

Membri:

Ala Grecu

Olga Siruc

Nicolae Nemcenco

Nicolae Scorțescu

Damian Vitalie

Specialiști:

Chiriac Gheorghe

Oleg Juc

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea: "Lucrări de reparație în incinta CCD IMSP Institutul Oncologic" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" "

2019



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" "

2019



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

3

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

0

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

0



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC

str. N. Testemițanu nr. 30 MD-2025, mun. Chișinău
Tel. +373 22 725970; Fax + 373 22 733363;
www.onco.md; e-mail: anticamera@onco.md

09.03.2020 Naz - 07/300

Scrisoare de recomandare

“Atractiv Invest” SRL oferă servicii de construcție de calitate înaltă, respectând mereu cerințele și termenii limită pentru fiecare proiect. De fiecare dată ne-au fost îndeplinite așteptările în materie de calitate, și responsabilitate.

Este o companie cu potențial care acționează cu utilaje profesionale performante. Am fost și suntem mulțumiți de calitatea serviciului prestat. La orice solicitare din partea noastră, prestatorul a răspuns prompt, în continuare suntem convinși că vom avea o colaborare bună.

Apreciem parteneriatul cu compania Atrctiv Invest datorită caracterului operativ, experienței și cunoștințelor profunde în domeniu.

Prin prezenta dorim să recomandăm compania “Atractiv Invest” SRL drept un bun și profesionist colaborator.

Cu respect,

V. Lasca

Larisa CATRINICI
Director

Ex. Nicolae Scortescu
Tel.022852313

[Signature]

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de reparație generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpurilor de iluminat, rețelelor interioare de apă și canalizare, fațadelor, sistemelor de ventilare și condiționare a aerului.

Numărul și data contractului Nr. 22c/19 din 10 iunie 2019; Nr. 31c/19 din 01 octombrie 2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

4. Țara__Republica Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului 4 282 528,53 lei; 3 100 302,62 lei

b) finală

(volume recepționate) 7 278 477,58 lei

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

8. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Turcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 220/19

Cod CPV: 45453000-7

“ 10 ” iunie 2019

or. Chişinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Atractiv Invest SRL</u> reprezentată prin Directorul Manole Dragoş, care acţionează în baza statutului, denumit(a) în continuare Antreprenor/prestator, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600000370, pe de o parte,	<u>Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor</u>, reprezentată prin Directorul Vasile Şarco, care acţionează în baza Legii nr.308 din <u>22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terrorizmului</u>, denumit în continuare Beneficiar, cod fiscal: 1018601000043 pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării LP Nr. *ocds-b3wp1-MD-1556118100163* din 19.05.2019.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparaţie generale şi renovare a încăperilor, reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, reţelelor interioare de apă şi canalizare, faţadelor, sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 120 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 282 528,53 (patru milioane două sute opt zeci și opt mii cinci sute două zeci și opt lei 53 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de 10 zile de la semnarea documentelor prezentate referitor la executare a lucrarilor.

3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor va fi achitată.

3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Articolul 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru

terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea fiecărei facturi fiscale pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de 10 de zile.

6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările

provizorii.

6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de un an .

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de o lună;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- b) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională și reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 10 ” iunie 2019.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31.12.2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATAREA SPĂLĂRII BANILOR	“Atractiv Invest” SRL
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 198	Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39, of. 470
Tel/fax: (022) 257-243	Tel./Fax: 022 28-70-20; 069067746
Cod IBAN: MD75TRPBAA311120A15799AE	Denumirea Băncii: Mobiasbanca – Groupe Societe Generale
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat	Adresa Băncii: filiala „Marița”, mun. Chișinău
Cod fiscal: 1018601000043	Cod Bancar: MOBBMD22
Cod bancă: TREZMD2X	Cod IBAN: MD82MO2224ASV31326227100
	Cod fiscal: 1014600000370
Semnăturile părților	
“BENEFICIAR”: Director Sarco Vasile	“ANTREPRENOR”: Director Manole Dragoș

Nr. de înregistrare: _____
Cămin: _____
Semnatura: _____

exemplu. ATRACTIV

ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31C/19

Cod CPV: 45453000-7

“ 01” octombrie 2019

or. Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Atractiv Invest SRL</u> reprezentată prin Directorul Manole Dragoș, care acționează în baza statutului, denumit(a) în continuare <i>Prestator</i>, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 101460000370, pe de o parte,	<u>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,</u> reprezentată prin Directorul Vasile Șarco, care acționează în baza Legii nr.308 din <u>22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</u>, denumit în continuare <i>Cumpărător</i>, cod fiscal: 1018601000043 pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparații generale renovarea rețelelor de tensiune a etajului IV al Sediului Serviciului amplasat în mun. Chișinău, bd. M. Bănulescu-Bodoni nr. 26.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpurilor de iluminat, rețelelor interioare de apă și canalizare, fațadelor, sistemelor de ventilare și condiționare a aerului*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 100 302,62 (trei milioane o sutăt mii treisute doi lei 53 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de 10 zile de la semnarea documentelor prezentate referitor la executare a lucrărilor.

3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor va fi achitată.

3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Recepția la terminarea lucrărilor va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Articolul 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru

terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea fiecărei facturi fiscale pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de 10 de zile.

6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările

provizorii.

6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de un an.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de o lună;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- b) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională și reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ ” septembrie 2019.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31.12.2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATAREA SPĂLĂRII BANILOR	“Atractiv Invest” SRL
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 198	Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39, of. 470
Tel/fax: (022) 257-243	Tel./Fax: 022 28-70-20; 069067746
Cod IBAN: MD59TRPBAA311120A15799AB	Denumirea Băncii: Mobiasbanca – Groupe Societe Generale
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat	Adresa Băncii: filiala „Mărița”, mun. Chișinău
Cod fiscal: 1018601000043	Cod Bancar: MOBBMD22
Cod bancă: TREZMD2X	Cod IBAN: MD82MO2224ASV31326227100
	Cod fiscal: 1014600000370
Semnăturile părților	
“BENEFICIAR”: Director Șarco Vasile	“ANTREPRENOR”: Director Manole Dragoș



08 OCT. 2019
2019-0009016413

Anexa nr.1
la contractul nr. 310/19
din 01 iunie 2019

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA MDL	Preț unitar (cu TVA) MDL	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	9
4545 3000 -7	lucrările de reparație generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpurilor de iluminat, rețelelor interioare de apă și canalizare, fațadelor, sistemelor de ventilație și condiționare a aerului a etajului IV al Sediului Serviciului amplasat în mun. Chișinău, bd. M. Bănulescu-Bodoni nr. 26	Unitate	1	2 583 585,52	3 100 302,62	31.12.2019

Semnăturile părților

Prestatorul


S.R.L. ATRACTIV INVEST.
IDNO 10145000310

Beneficiarul


S.R.L. BANILOR
IDNO 1018601000043
REPUBLICA MOLDOVA

Investitorul

SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATAREA SĂPLĂRII BANILOR

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din „18” martie 2020

**Lucrări de reparația cu resistematizare a încăperilor Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor.**

Privind lucrarea: **Lucrări de reparația cu resistematizare a încăperilor Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor**, în valoare de 7 278 477,58 lei, executată în cadrul contractelor de antrepriză nr. 22c/19 din 10.06.2019 și nr. 31c/19 din 01.10.2019 încheiat între **Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor** și SRL „Atractiv Invest”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză contractelor de antrepriză nr. 22c/19 din 10.06.2019 și nr. 31c/19 din 01.10.2019;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe la data de 18 martie 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Sîrbu Evgheni – director adjunct al Serviciului;

Membrii comisiei de recepție:

b) Tulbure Ștefan – șef al Serviciului Securitate și IT;

c) Gorbulea Eugeniu – inspector superior al Serviciului Securitate și IT;

d) Victoria Calancea – contabil șef al serviciului;

e) Vatamanu Iurie – director SRL „Marisan Procon”;

f) Surdu Liviu – responsabil tehnic, SRL „Marisan Procon”.

3. Au mai participat la recepție:

Efros Gheorghe – reprezentantul antreprenorului general SRL „Atractiv Invest”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de reparația cu resistematizare a încăperilor SPCSB;**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor de reparația cu resistematizare a încăperilor SPCSB;**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De supus recepție la terminarea lucrărilor, lucrările reparația cu resistematizare a încăperilor SPCSB;**

8. Presentul proces-verbal, conținând două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi „18” martie 2020 în cinci exemplare.


Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Sîrbu Evgheni




Membrii comisiei de recepție:


b) Tulbure Ștefan



c) Gorbulea Eugeniu



d) Victoria Calancea



e) Vatamanu Iurie



f) Surdu Liviu

g) Sîrbu Evgheni



10. Lucrarea: Lucrări de reparația cu resistematizare a încăperilor Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, se consideră finalizată și este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
SRL „Atractiv Invest”

„18” martie 2020

Director



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
Serviciul Prevenirea si Combaterea
Spălării Banilor

„18” martie 2020

Director


(Semnătura, L.Ș.)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre, **Marisan Procon SRL**, cu compania **SRL Atractiv Invest** în perioada executării supravegherii tehnice a lucrărilor de reparație a birourilor Serviciului prevenirii și Combaterii Spălării Banilor.

În perioada executării lucrărilor **SRL Atractiv Invest** s-a prezentat ca o companie cu un management serios, o echipă de profesioniști capabilă să găsească soluții operative la problemele apărute, realizarea calitativă a sarcinilor și respectarea termenilor limită foarte restrânși.

În concluzie, recomandăm **SRL Atractiv Invest**, ca fiind un executor profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa.

Cu respect:

Director
SRL “MarisanProcon”




Vatamanu Iurie.

Contrasemnăt L. Surdu – responsabil tehnic.

Tel. 069706189

“MARISAN PROCON” SRL

Cod fiscal: 1016600002242, Contdecontare: MD87VI022241100000203MDL

Banca: BC “Victoriabank” S.A. fil. nr. 11 Chișinău, Cod bancar (BIC): VICBMD2X883

CERTIFICAT Nr. CERTIFICATE No.

38231/19/R

Se certifică Sistemul de Management al Calității al / It is hereby certified that the Quality Management System of

ATTRACTIV INVEST S.R.L.

BD. MIRCEA CEL BATRAN NR. 39, AP. (OF) 470, CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

În următoarele unități operaționale / In the following operational units

BD. MIRCEA CEL BATRAN NR. 39, AP. (OF) 470, CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

Care este conform cu standardul / Is in compliance with the standard

ISO 9001:2015 (SR EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / For the following field(s) of activities

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare:

CONSTRUCTII DE CLADIRI SI CONSTRUCTII INGINERESTI, INSTALATII SI REțele TEHNICO-EDILITARE,
RECONSTRUCTII, CONSOLIDARI (LUCRARI DE CONSTRUCTIE A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI
Nerezidentiale; LUCRARI DE CONSTRUCTIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE; CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE; LUCRARI DE CONSTRUCTII A ALTOR PROIECTE INGINERESTI N.C.A; LUCRARI DE
DEMOLARE SI DE PREGATIRE A TERENULUI; LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE, TEHNICO-SANITARE, DE
INCALZIRE, DE AER CONDITIONAT SI ALTE LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII; LUCRARI DE
FINISARE; LUCRARI DE INVELITORI, SARPANTE SI TERASE LA CONSTRUCTII; ALTE LUCRARI SPECIALE DE
CONSTRUCTII N.C.A).

Activities performed outside of head office and operational units:

CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND ENGINEERING CONSTRUCTIONS, TECHNICAL AND URBAN INSTALLATIONS AND
NETWORKS, RECONSTRUCTIONS, CONSOLIDATIONS (CONSTRUCTION WORKS OF RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL
BUILDINGS; CONSTRUCTION WORKS OF UTILITY PROJECTS FOR FLUIDS; WATER PROJECTS; CONSTRUCTION WORKS OF
OTHER ENGINEERING PROJECTS N.E.C.; DEMOLITION AND LAND PREPARATION; ELECTRICAL INSTALLATIONS, PLUMBING,
HEATING, AIR-CONDITIONING AND OTHER CONSTRUCTION WORKS INSTALLATIONS; FINISHING WORKS; ROOFING
ACTIVITIES; OTHER SPECIAL CONSTRUCTION WORKS N.E.C.).

Validitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale / semestriale și de reexaminarea completă a sistemului de management la trei ani
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Utilizarea și validitatea prezentului certificat sunt supuse respectării documentului RINA: Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Calității
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima Emitere First Issue	03.06.2019
Data actualizării Revision date	06.06.2019
Data scadență Expiry Date	02.06.2022

Alessandro Romei
Certification EMEA Region
Senior Director
RINA SIMTEX-O.C. S.R.L. - Administrator

RINA SIMTEX-O.C. S.R.L.
Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 4D,
corpul A sector 5, Bucuresti Romania

LOC VIZA:
VIZAT
RINA
SIMTEX OC

05-2020

LOC VIZA:

05-2021

LOC VIZA:

06-2022

CISQ is a member of

IONet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

RINA

FEDERAZIONE
CISQ

www.cisq.com

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMĂRIA BOROSENII NOI
RAIONUL RÎȘCANI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРИМЭРИЯ БОРОСЕНИЙ НОЙ
РЫШКАНСКИЙ РАЙОН

Tel.0256-48-2-38, fax 0256-48-236

тел.0256-48-2-38, факс 0256-48-236

№ 12 din 05 martie 2019

Scrisoare de recomandare

Primăria satului Borosenii Noi, r-nul Rîșcani își exprimă considerațiunea către "Atractiv Invest" director D. Manole .

Ne declarăm mulțumiți de colaborarea în cadrul proiectului de aprovizionare cu apă a satului Borosenii Noi r-nul Rîșcani, la care s-au folosit mijloace tehnice moderne, unde s-au respectat normele tehnice de execuție a proiectului.

Apreciem atitudinea serioasă, profesională și exigentă în timpul efectuării lucrărilor, corectitudinea și promptitudinea din partea muncitorilor la îndeplinirea lucrărilor.

Prin posedarea acestor calități avem dorința de a recomanda SRL "Atractiv Invest" tuturor celor care au de rezolvat problema de aprovizionare cu apă și îi calificăm ca un partener serios, plăcut și care își îndeplinește sarcinile contractuale la un foarte înalt nivel.

Primarul satului Borosenii Noi

Rîbac Eugeniu





**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL COMUNEI BOTNĂREȘTI
PRIMĂRIA**

**MD-6511, r-l Anenii Noi, sat.Botnărești
c/f 1007601011157, cont 226633, c/b TREZMD2X
Tel.: 0-265-79-3-51, 0-265-79-2-31, 0-265-79-3-71
Fax: 0-265-79-3-51, email primariabotnaresti@gmail.com**

nr.47 din 17 iunie 2019

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, confirmăm că S.C.“Atractiv Invest” SRL, administrată de d-l Manole Dragoș, a executat în perioada anilor 2015-2019 lucrări de alimentarea cu apă în com.Botnărești r-l Anenii Noi.

Calitatea soluțiilor tehnice implimentate de specialiștii companiei date, precum și respectarea proiectelor inițiale ale acestor instalații și la un standard foarte bun din punct de vedere al calității, onorîndu-și în termenii stabiliți obligațiile contractuale, ne-au determinat să recomandăm compania de construcții “Atractiv Invest” SRL ca fiind un agent economic cu o echipă organizată, dotată cu echipamente, utilaje necesare și ca un bun executant de lucrări a rețelelor inginerești.



Cu stimă

Victor Gori

Primarul com.Botnărești, r-l Anenii Noi


**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SÎNGEREI
PRIMĂRIA COMUNEI
DRĂGĂNEȘTI**

MD – 6223, com. Drăgănești
Tel. (262) 39-3-16



**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЫНДЖЕРЕЙСКИЙ
РАЙОН СОВЕТ КОМУНЫ
ДРАГАНЕШТЫ**

МД – 6223 ком. Драганешты
Тел. (262 39-3-16



Recomandare

Primăria com. Drăgănești, raionul Sîngerei, recomandă compania de construcții SRL „Atractiv Invest”, tuturor beneficiarilor și antreprenorilor, datorită faptului că este un bun executant, ce respectă toate prevederile proiectului tehnic precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare. Menționăm că SRL „Atractiv Invest”, dispune de logistică și personal calificat aferent, pentru îndeplinirea și finalizarea lucrărilor la termenul stabilit contractual.

Primarul comunei Drăgănești



Dubenco S.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL RÎȘCANI
PRIMĂRIA COMUNEI
MALINOVSCOE

0256 65 236; 0256 65 238

Republica Moldova

Consiliul Comunal Malinovscoe

MD-3625, r-nul Rîșcani

Malinovscoe

tel: (256) 65-2-36

Jed fiscal 32072796

Cont de decontare

La B.C.

Podul Banet

Mr. 05.03.2009

La 05.03.2009



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЫШКАНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ
МАЛИНОВСКОЕ

0256 65 236; 0256 65 238

Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Malinovscoe, raionul Rîșcani exprimă considerațiunea către "Atractiv Invest" SRL, director D. Manole.

Vă mulțumim mult de colaborarea în cadrul proiectului "Reconstrucția și extinderea rețelelor de apă în s. Malinovscoe raionul Rîșcani", la care s-au folosit mijloace tehnice moderne, unde s-au respectat normele tehnice de execuție a proiectului.

Apreciem profesionalismul, atitudinea serioasă, corectitudinea și promptitudinea din partea muncitorilor la îndeplinirea proiectului.

Prin posedarea acestor calități avem dorința de a recomanda "Atractiv Invest" SRL tuturor celor care au de rezolvat problema de aprovizionare cu apă și îi calificăm ca un partener serios, plăcut și care își îndeplinește sarcinile contractuale la un nivel înalt.

Cu respect,

primarul com. Malinovscoe



Ivan DOROȘ

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Soroca
Primăria comunei Nimereuca
MD-6647, com. Nimereuca
tel/fax: (230)63-256, 63-277



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Сорокский Район
Примэрия коммуны Немировка
MD-6647, ком. Немировка
tel/fax: (230)63-256, 63-277

Nr 41 din 09.03.2020

Recomandare

Primaria comunei Nimereuca din numele locuitorilor satului aduce sincere mulțumiri pentru construcția Apeductului de apă în s.Nimereuca și recomandă compania de construcții Atractiv Invest SRL, tuturor beneficiarilor și antreprenorilor, datorită faptului că este un bun executant, ce respectă toate prevederile proiectului tehnic precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare. Menționăm că Atractiv Invest SRL, dispune de logistică și personal calificat aferent, pentru îndeplinirea și finalizarea lucrărilor la termenul stabilit contractual.

Primarul primăriei comunei Nimereuca.





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL ONCOLOGIC

str. N. Testemițanu nr. 30 MD-2025, mun. Chișinău
Tel. +373 22 725970; Fax + 373 22 733363;
www.onco.md; e-mail: anticamera@onco.md

09.03.2020 Naz - 07/300

Scrisoare de recomandare

“Atractiv Invest” SRL oferă servicii de construcție de calitate înaltă, respectând mereu cerințele și termenii limită pentru fiecare proiect. De fiecare dată ne-au fost îndeplinite așteptările în materie de calitate, și responsabilitate.

Este o companie cu potențial care acționează cu utilaje profesionale performante. Am fost și suntem mulțumiți de calitatea serviciului prestat. La orice solicitare din partea noastră, prestatorul a răspuns prompt, în continuare suntem convinși că vom avea o colaborare bună.

Apreciem parteneriatul cu compania Atrctiv Invest datorită caracterului operativ, experienței și cunoștințelor profunde în domeniu.

Prin prezenta dorim să recomandăm compania “Atractiv Invest” SRL drept un bun și profesionist colaborator.

Cu respect,

V. Lasca

Larisa CATRINICI
Director

Ex. Nicolae Scortescu
Tel.022852313

[Signature]

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA MUNICIPALĂ
„CENTRUL STOMATOLOGIC
RAIONAL FLOREȘTI”

5001 or. Florești, str. Ștefan cel Mare 33A
Tel. 0(250) 2-21-97, Fax 0(250) 2-21-97



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
„СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФЛОРЕШТСКОГО РАЙОНА”

5001 г. Флорешты, ул. Стефан чел Маре 33А
Тел. 0(250) 2-21-97, Факс 0(250) 2-21-97

Nr. 9

din 10 februarie 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaborarea cu compania de construcții SRL “Atractiv Invest” a fost inițiată odată cu semnarea contractului de execuție a lucrărilor, în urma organizării unui concurs riguros.

De la bun început SRL “Atractiv Invest” a dat dovadă de seriozitate, personal bine instruit și organizarea lucrărilor de construcție la cel mai înalt nivel.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor atât conducerea cât și personalul au demonstrat responsabilitate, cunoștințe în domeniu de activitate și atenție deosebită la respectarea tehnologiilor.

Anume aceste calități dar și echiparea muncitorilor conform normelor de securitate a muncii a făcut posibilă îndeplinirea lucrărilor fără accidente tehnice, fără neconformități și în termenii stabiliți.

Suntem mulțumiți de lucrările executate de SRL “Atractiv Invest” și din acest considerent vă recomandăm serviciile acestei companii pentru a vă convinge de lucrările executate calitativ și profesionist.

Director
ÎM., CSR Florești”



Aliona OCRAIN

MINISTERUL EDUCATIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
SCOALA PROFESIONALĂ
sat.Ciumai r-nul Taraclia
tel/fax 294-33913
C/f 1010603002182
e-mail: sm13ciumai@yahoo.com
ru13@bk.ru



MD-7420

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
с. Чумай р-он Тараклия
тел/факс 294 33913
Ф/к 1010603002182
e-mail: sm13ciumai@yahoo.com
ru13@bk.ru

RECOMANDARE

Ne exprimăm aprecierea față de colaborarea cu compania SRL "Atractiv Invest", certificate în conformitate cu standard de cea mai înaltă calitate.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor atât conducerea cât și personalul au demonstrat responsabilitate, cunoștințe în domeniu de activitate și atenție deosebită la respectarea tehnologiilor.

Anume aceste calități dar și echiparea muncitorilor conform normelor de securitate a muncii a făcut posibilă îndeplinirea lucrărilor fără accidente tehnice, fără neconformități și în termenii stabiliți.

Recomandăm compania data, aceasta fiind un colaborator profesionist și de încredere. Am fost întotdeauna mulțumiți de calitatea de execuție și ținem în continuare să păstrăm o colaborare fructuoasă cu această și ținem să o recomandăm și beneficiari.

Director Școlii Profesionale



Tun Maria



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZENI
MD 7728, satul Răzeni, raionul Ialoveni

MD-7728, com.Răzeni, raionul Ialoveni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 62 Republica Moldova
tel: (+373 268) 74-236, fax (+373 268) 74-538; e-mail: razeniprimaria@gmail.com

Scrisoare de recomandare

Colaborăm cu compania de construcții "Atractiv Invest" SRL de foarte mult timp. Am ales să lucrăm cu această companie întrucât prestează servicii într-o manieră profesionistă, dovedind o grijă permanentă pentru respectarea termenelor limită și a bugetului.

Trebuie să menționăm și faptul că angajații companiei "Atractiv Invest" SRL dau dovadă de profesionalism, de fiecare dată ne oferă sprijin în a alege cele mai bune soluții tehnice și economice pentru solicitările noastre legate de serviciile de construcție.

Este necesar de a preciza faptul că pe parcursul colaborării nu au fost depistate careva obiecții asupra calității, întrucât echipa "Atractiv Invest" SRL întotdeauna a reușit să se remarcă prin standarde înalte de calitate, eficiență, dar și să respecte normele tehnice de execuție.

Ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această firmă. Din punctul nostru de vedere colaborare cu "Atractiv Invest" SRL a fost foarte bună și recomandăm compania cu încredere.

Cu respect,

Primarul comunei Răzeni, raionul Ialoveni

Ion Crețu



SCRISOARE DE RECOMANDARE

SRL "Valea Beraca" in persoana directorului Ceban Sergiu va recomanda agentul economic "Atractiv Invest" SRL, director Dragos Manole, care a indeplinit lucrarile de reparatie conform devizelor prezentate anterior.

Este un agent economic foarte responsabil, isi indeplineste obligatiile contractuale respectind normele si reglamintarile tehnice si constructive in vigoare din R.M. aplicate in devizul de cheltuieli prezentat anterior, asigurind calitatea in constructie pe perioada de 5 ani.

Cu respect,

Director SRL "Valea Beraca"



Ceban Sergiu





MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr.70/ 177 din „13” februarie 2020

R E F E R I N Ț Ă

În baza unui contract de antrepriză, S.R.L. „Atractiv Invest” în calitate de antreprenor general, a executat lucrări de reparație la obiectul *„Lucrări de reparație la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată”*.

Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul general s-a manifestat corespunzător și nu au fost careva încălcări ale proceselor tehnologice în construcții.

Lucrările au fost finalizate în termenii prevăzuți de contract.

Directorul Agenției asigurare resurse și
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Sergiu VOINU



PRIMĂRIA COMUNEI SINEȘTI

MD -3646 s.Sinești Ungheni tel/fax: (0236)77-236

Nr.104 din 14 iunie 2019

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com. Sinești r-nul Ungheni, reprezentată de Dl primar Iurie Țăruș, își exprimă aprecierea față de compania "Atractiv Invest" SRL, administrată de Dl Manole Dragoș, ca fiind un agent economic de încredere, cu o competență înaltă în respectarea standartelor de calitate la executarea lucrărilor efectuate la obiectul de construcție „Rețele de canalizare și stația de epurare din s. Sinești, r-nul Ungheni”.

Menționăm că SRL "Atractiv Invest" dispune de o echipă organizată, onorându-și în termenii stabiliți obligațiile contractuale și distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Cu stimă

Iurie Țăruș

Primar com. Sinești r-nul Ungheni





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCHI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția medico-sanitară publică

CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

str. C. Vîrnav, 16 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270

e-mail: cnamup@ms.md

Scrisoare de recomandare

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespialicească a colaborat și colaborează cu compania SRL "Atractiv Invest" la lucrări de reparații curente, reparații capitale a mai multor Subdiviziuni de Asistență Medicală Urgentă.

Pe parcursul executării nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice, nu au fost înregistrate recepții anulate sau din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespialicească apreciază ca calitative lucrările efectuate de companie.

Suntem dispuși și în continuare să colaborăm cu compania "Atractiv Invest" la fel recomandăm cu încredere și altor Beneficiari.

Vicedirector

Vasile Cucu



MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău
Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr.70/ 176 din „13” februarie 2020

R E F E R I N Ț Ă

În baza unui contract de antrepriză, S.R.L. „Atractiv Invest” în calitate de antreprenor general, a executat lucrări de reparație la obiectul *„Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul Centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca”*.

Pe parcursul efectuării lucrărilor, antreprenorul general s-a manifestat corespunzător și nu au fost careva încălcări ale proceselor tehnologice în construcții.

Lucrările au fost finalizate în termenii prevăzuți de contract.

Directorul Agenției asigurare resurse și
administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Sergiu VOINU

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre, **Marisan Procon SRL**, cu compania **SRL Atractiv Invest** în perioada executării supravegherii tehnice a lucrărilor de reparație a birourilor Serviciului prevenirii și Combaterii Spălării Banilor.

În perioada executării lucrărilor **SRL Atractiv Invest** s-a prezentat ca o companie cu un management serios, o echipă de profesioniști capabilă să găsească soluții operative la problemele apărute, realizarea calitativă a sarcinilor și respectarea termenilor limită foarte restrânși.

În concluzie, recomandăm **SRL Atractiv Invest**, ca fiind un executor profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa.

Cu respect:

Director
SRL “MarisanProcon”




Vatamanu Iurie.

Contrasemnăt L. Surdu – responsabil tehnic.

Tel. 069706189

“MARISAN PROCON” SRL

Cod fiscal: 1016600002242, Contdecontare: MD87VI022241100000203MDL

Banca: BC “Victoriabank” S.A. fil. nr. 11 Chișinău, Cod bancar (BIC): VICBMD2X883

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație la Blocul tehnologic din cantina Brigăzii 2 infanterie motorizată	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	1 381 460,28	3 luni	PV Nr.71 din 03.12.2019
2	Lucrări de Reparație la Blocul alimentar din cadrul centrului de instruire al Armatei Naționale, Bulboaca	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	2 519 901,61	3 luni	PV Nr.75 din 31.12.2019
3	Lucrări de reparație a unor încăperi din cadrul Centrului de conferințe al Ministerului Apărării	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	460 186,27	3 luni	PV Nr.72 din 03.12.2019
4	Reabilitarea rețelei de distribuție cu apă a sat. Natalievca, r-nul Fălești	Primăria com. Natalievca, r-nul Fălești	4 928 597,54	12 luni	PV din 02.07.2019
5	Lucrari de construcție a rețelelor secundare de conectare a gospodăriilor la traseul central cu apă potabilă	Primaria sat. Căpriana r-nul Strășeni	5 079 182,14	18 luni	P-V din 17.09.2019

6	Lucrări de reparație în incinta CCD IMSP IO	IMSP Institutul Oncologic	2 429 884, 34	4 luni	P-V 1-7 din 17.01.2020
7	Schimbarea turnului și alimentarea cu apă potabilă a sat. Burlănești, r-ul Edineț	Primaria sat. Burlănești, r-ul Edineț	5 547 487, 31	1 lună	P-V din 17.01.2020
8	Reparația capitală a Gimnaziului Anatol Codru din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari	Gimnaziul Anatol Codru din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari	2 087 229,88	4 luni	PV 1 din 13.12.2019
9	Sistemul de epurare, canalizare și alimentare cu apă, a obiectelor social culturale și cetățenilor sectorului "Ponare" din s. Hîjdieni r-nul Glodeni	Primăria s. Hîjdieni, rl Glodeni	2 399 999,40	7 luni	PV din 16.06.2020
10	Lucrări de reparații generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpuri de iluminat, rețelelor interioare de apă și canalizare, fațadelor, sistemelor ventilare și condiționare a aerului	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	7 278 477,58	4 luni	PV 1 din 18.03.2020
11	Reconstrucția și extinderea rețelelor de apă din s. Malinovscoe, r-n Rîșcani	Primăria satul Malinovscoe, raionul Rîșcani	2 038 496,69	12 luni	PV din 09.11.2017

12	Alimentarea cu apă com. Botnărești, r-nul Anenii-Noi	Primaria com. Botnărești, r- nul Anenii-Noi	6 662 338,81	12 luni	P-V 1 din 11.06.2019
13	Lucrări de reabilitate și extindere a sistemului de apeduct în com. Drăgănești, r-nul Sîngerei	Primăria com. Drăgănești, r-nul Sîngerei	4 143 144,25	12 luni	P-V 1 din 19.12.2017
14	Lucrari de construcție a rețelelor secundare de conectare a gospodăriilor la traseul central cu apă potabilă	Primăria sat. Căpriană r-nul Strășeni	5 079 182,14	18 luni	P-V 1 din 27.05.2020
15	Construcția Punctului de Asistentă Medicală Urgentă din s.Stoicani r-nul Soroca	Primăria s. Stoicani r-nul Soroca	3 215 840,25	7 luni	P-V 11 din 11.06.2018
16	Modernizarea rețelelor de iluminat public din sat. Zastînca, raionul Soroca	Primăria sat. Zastînca, raionul Soroca	97 709,19	1 lună	P-V din 28.12.2018

17	Apeduct exterior al satului Nimereuca, raionul Soroca	Primăria satului Nimereuca, raionul Soroca	5 106 717,04	18 luni	P-V din 27.12.2019
18	Rețele de canalizare și stația de epurare din sat. Sinești, r-nul Ungheni	Primaria sat. Sinești, r- nul Ungheni	6 976 096,05	18 luni	P-V 1 din 21.05.2019
67 431 930,77					


Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Graficul de executie a lucrarilor



qAdresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39, of.
470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD82MO2224ASV31326227100
BC "Mobiasbanca" SA
Filiala „Botanica”
c/b MOBBMD22

Planul de protecție

Subsemnatul, Țurcan Artiom reprezentant împuternicit al SRL „Atractiv Invest”, în calitate de ofertant, la procedura de Licitatie cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1592545223514** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd **Lucrări de construcție, reparație, și amenajare a edificiului sucursalei “ICAM” situata in mun. Chiâinău, str. Ismail, 84**, la data de 07.07.2020, organizată de **MOBIASBANCA – OTP Groupe SA**, declar că Compania noastra dispune de echipamente individuale de protecție pentru fiecare muncitor. Ținînd cont de situația pabdemică din țară, ne obligăm să asigurăm suplimentar lucrătorii cu măști de protecție, soluții dezinfectante și igienă.

Pentru asigurarea ordinii locurilor de muncă, fiecare echipă va fi dotată cu recipiente pentru evacuarea deșeurilor, echipamente și ustensile de mentinere a ordinii (aspiratoare, bene de gunoi și ustensile manuale). În cazul în care beneficiarul va solicita măsuri suplimentare suntem dispuși să le îndeplinim. Garantat organizarea lucrărilor la cel mai înalt nivel.

Semnătura :

Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Adresa: Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 39,
of. 470
tel: (+373)69067746
e-mail: atractivinvest@mail.ru
tel/fax: (022) 28 70 20



c/f 1014600000370
cod IBAN
MD94ML000000002251649160
BC "Moldindconbank" SA
Filiala „Ciocana”
c/b MOLDM2X349

ORDIN

Nr. 5-R
din 01.11.2018

Cu privire la dreptul la semnătură

În legătură cu modificările apărute în cadrul achizițiilor publice privind publicarea ofertelor:

ORDON :

1. Se acordă dreptul la semnătură dlui Țurcan Artiom pe documentele ce vizează ofertele prezentate de către "Atractiv Invest" SRL pentru achizițiile publice, începînd cu data de 01.11.2018;
2. A aduce la cunoștința Salariatului sub semnătură conținutul prezentului ordin.

Director



/ Manole Dragoș

Am luat cunoștință

Țurcan

**Centralizator - oferta de preturi pentru lucrările de amenajarea Sucursalei Icam
Mobiasbanca – OTP Group S.A**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Suma MDL, fără TVA	Suma TVA, MDL	Suma MDL, incl. TVA	Suma totala fara TVA	Suma totala incl. TVA	Termen executare lucrări, zile
1	Lucrari de constructie	863 298,20	172 659,64	1 035 957,84	1 662 450,08	1 994 940,09	3 luni
2	Echipament electric	427 593,42	85 518,68	513 112,10			
3	Ventilatie si conditionarea aerului	294 594,06	58 918,81	353 512,87			
4	Incalzirea	66 624,76	13 324,95	79 949,71			
5	Rețele interioare apeduct si canalizare menajera	10 339,64	2 067,93	12 407,57			

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 035 957,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,80	190,590 187,190	914,834 898,514
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,97	139,932 101,375	135,734 98,334
3	RpCQ11B	Demontarea vitraliu su usa, tambur din sticla pe profil din aluminiu	m2	22,18	70,612 70,136	1 566,169 1 555,624
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (fereastră)	m2	0,89	19,915 19,915	17,724 17,724
5	RpCQ11A	Demontarea sticlei din vitraliu fatada in vederea montarii ATM	m2	2,57	59,701 59,228	153,432 152,217
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, MDF si OSB (usi)	m2	8,31	19,903 19,903	165,392 165,392
7	RpCQ11A	Demontarea peretilor din gips-carton in vederea executarii golului pentru usa	m2	1,89	59,698 59,225	112,830 111,935
8	RpCG29A	Demolarea peretilor din gips-carton	m2	53,32	63,904 62,554	3 407,378 3 335,403

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	216,00	76,019 75,824	16 420,104 16 377,984
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,30	13,645 12,795	1 382,269 1 296,164
11	RpCO56C	Demontari: elemente decorative din lemn la pereti	m2	20,10	11,848 11,848	238,135 238,135
12	RpCM33E	Demontarea peretilor decorativi	m2	28,65	37,096 36,966	1 062,787 1 059,072
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie marmura de pe masa de lucru	m2	3,00	76,019 75,824	228,057 227,472
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	107,03	38,215 36,964	4 090,106 3 956,306
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2	128,11	26,966 25,591	3 454,580 3 278,440
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte PVC	m	2,63	12,227 11,856	32,157 31,182
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	12,62	23,004 21,802	290,306 275,146
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari in interior)	m3	0,15	197,240 162,073	29,586 24,311
19	RpCO56B	Demontari: tavane din placi gips-carton	m2	17,07	44,547 44,547	760,420 760,420
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	45,020 45,020	90,041 90,041
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	52,129 52,129	104,258 104,258
22	RpSC16A	Demontarea dozator sapun	buc	3,00	5,687 5,687	17,060 17,060
23	RpIB12A	Demontari radiatoare tip panou	buc	13,00	8,530 8,530	110,893 110,893
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	58,31	2,844 2,844	165,818 165,818
25	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa	buc	2,00	30,803 30,803	61,607 61,607

1	2	3	4	5	6	7
26	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,00	26,538 26,538	106,154 106,154
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,00	10,426 10,426	781,935 781,935
28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	103,00	43,599 43,599	4 490,676 4 490,676
29	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	75,00	32,225 32,225	2 416,890 2 416,890
30	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :sonerie, indicatoare de miscare, buton de alarma, semnalizator de incendiu	buc	21,00	5,213 5,213	109,471 109,471
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	278,653 278,653	278,653 278,653
32	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : panou de control sistema ventilare, semnalizare incendiu	buc	5,00	18,008 18,008	90,041 90,041
33	CL20A k=0.6 manop	Demontarea grile de ventilatie (k=0.6 pentru manopera, fara materiale)	buc	6,00	14,217 14,217	85,302 85,302
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,00	49,738 35,542	8 952,810 6 397,650
35	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	180,00	43,306 42,651	7 795,080 7 677,180
36	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,00	772,918 767,718	772,918 767,718
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				60 891,607 57 611,122

1	2	3	4	5	6	7
		2. Extinderea pardosea				
37	CG04C1	Extinderea pardoseli din scinduri geluite de rasinoase, cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	3,02	678,475 80,563	2 048,993 243,301
38	CK17A2	Placare pardosea cu OSB 20mm, executate pe santier	m2	5,01	258,666 146,900	1 295,916 735,967
39	CK35A	Bolt d-12, l=200	buc	10,00	9,309 7,109	93,085 71,085
40	CK35A	Coltar ranforsat KPL6	buc	14,00	9,108 7,109	127,519 99,519
41	IzF10A	Strat termoizolator la pardosea, din placi polistiren extrudat 20 mm	m2	5,02	34,083 8,053	171,099 40,424
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat la pardosea	m2	5,02	32,598 11,848	163,644 59,475
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,02	63,280 33,173	317,666 166,529
		Total Extinderea pardosea Inclusiv salariu				4 217,922 1 416,300
		3. Pereti				
44	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru pereti (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)	kg	1 720,03	16,529 4,881	28 429,800 8 395,754
45	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	56,94	304,028 142,407	17 311,340 8 108,666
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (inclusiv glafurile ferestrelor)	m2	143,78	209,383 93,169	30 105,048 13 395,779

1	2	3	4	5	6	7
47	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, panou P1, P2, P5, P5	m2	51,57	1 477,020 63,030	76 169,919 3 250,433
48	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, pnou P3	m2	13,56	1 477,021 63,029	20 028,402 854,678
49	CK22B	Pereti la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (panouri din sticla securizata cu suport) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare (panou sticla securizata h=2,4m montat in perete de g-c, separator mese), St	m2	19,20	1 457,474 45,494	27 983,502 873,492
50	CL21A1	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata	m	55,63	61,058 33,173	3 396,671 1 845,414
		Total Pereti Inclusiv salariu				203 424,682 36 724,216
		4. Finisare pereti				
		4.1. Finisarea peretilor existenti				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii dupa demontarea teracotei)	m2	216,00	3,922 1,422	847,087 307,087
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la peretii)	m2	129,75	2,872 1,422	372,623 184,489
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (finisarea peretilor existenti gletuiti anterior)	m2	345,75	73,106 57,816	25 276,328 19 989,813
54	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	230,35	63,994	14 740,995

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor			52,129	12 007,915
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pentru vopsire)	m2	230,35	2,872 1,422	661,469 327,465
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2	230,35	38,256 26,065	8 812,323 6 003,981
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet pentru vopsire)	m2	55,00	2,872 1,422	157,944 78,194
58	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tassoglass pentru vopsea)	m2	55,00	189,360 30,804	10 414,818 1 694,193
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	2,872 1,422	157,944 78,194
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), pe tapet	m2	55,00	38,256 26,064	2 104,085 1 433,547
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Vescom)	m2	46,80	2,872 1,422	134,396 66,536
62	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Vescom 1056.130)	m2	46,80	343,359 30,804	16 069,206 1 441,604
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact (la peretii pentru placarea teracotei)	m2	13,60	3,922 1,422	53,335 19,335
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicina si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri	m2	13,60	261,646 78,194	3 558,383 1 063,432
		Total Finisarea peretilor existenti				83 360,936

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				44 695,785
		4.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
65	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor (finisarea pereti din gips-carton)	m2	171,29	63,994 52,129	10 961,525 8 929,177
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2	89,80	2,872 1,422	257,879 127,669
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2	89,80	38,256 26,064	3 435,404 2 340,592
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet pentru vopsire)	m2	22,10	2,872 1,422	63,465 31,420
69	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tassoglass pentru vopsea)	m2	22,10	189,359 30,803	4 184,832 680,757
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,10	2,872 1,422	63,465 31,420
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), pe tapet	m2	22,10	38,256 26,064	845,456 576,025
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Vescom)	m2	56,11	2,871 1,421	161,113 79,757
73	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Vescom 1056.130)	m2	56,11	343,359 30,803	19 265,863 1 728,361
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	3,28	3,916 1,416	12,844 4,644
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicina si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	3,28	261,642 78,194	858,187 256,475

1	2	3	4	5	6	7
		300 mm, la pereti si glafuri				
		Total Finisarea peretilor din gips-carton Inclusiv salariu				40 110,033 14 786,297
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				123 470,969 59 482,082
		5. Finisare pardosea				
76	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,17	11,947 1,185	1 758,262 174,348
77	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterolbeton, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului variabila 3-5 cm)	m3	0,22	1 224,073 76,255	269,296 16,776
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	2,15	179,688 22,174	386,329 47,674
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	131,15	3,921 1,422	514,300 186,432
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	131,15	432,197 118,475	56 682,699 15 538,043
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	116,00	95,388 23,695	11 064,950 2 748,620
82	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Miliken Essentials DR822637 module fitted carpet 50x50 cml)	m2	98,25	968,512 47,390	95 156,349 4 656,068
83	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si	m2	6,25	459,243 47,390	2 870,270 296,188

1	2	3	4	5	6	7
		ceruite (Astra Grey 4 mm)				
84	CK18C	Montarea separator gresie/mocheta	m	10,00	39,308 12,321	393,076 123,214
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				169 095,531 23 787,363
		6. Finisare tavan				
85	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru tavan.	kg	48,62	16,529 4,881	803,629 237,329
86	CK52A	Tavane suspendate din plăci modul pe carcasa metalică cu utilizarea suspendării cu bratară fără tijă, ARMSTRONG Trento, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2	200,15	154,915 42,177	31 006,243 8 441,723
87	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	37,50	2,872 1,422	107,689 53,314
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare S 1510-G40Y)	m2	37,50	38,256 26,065	1 434,604 977,419
89	CF59E	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane cu izolație	m2	24,25	220,766 104,348	5 353,575 2 530,436
90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	12,02	2,873 1,423	34,537 17,108
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare S 1510-G40Y)	m2	12,02	38,256 26,064	459,837 313,295
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				39 200,114 12 570,624
		7. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
92	CK22C	Usa din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Usa cu fereastră din sticla securizata, U4, U5, U7 (Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare)	m2	6,09	1 928,016 63,023	11 741,620 383,812
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de interior metalica U6)	m2	1,89	3 743,852 208,516	7 075,880 394,095
94	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	1,89	337,861 137,431	638,558 259,744
95	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2	1,89	64,534 47,390	121,970 89,567
96	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2	1,89	321,223 78,181	607,112 147,762
97	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal existenta, de exterior, Ue pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2	1,89	321,223 78,181	607,112 147,762
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc	2,00	372,975 118,475	745,950 236,950
99	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: grilaj metalic, U3	m2	1,89	693,737 77,003	1 311,163 145,535
100	CN21D	Vopsitorii la grile, executate cu un	m2	1,89	79,901	151,013

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic			64,440	121,792
101	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF, U1, U6, U8, U9, RAL 9006)	m2	17,64	1 382,673 78,194	24 390,360 1 379,334
102	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2	35,28	64,535 47,390	2 276,808 1 671,919
103	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc	1,00	380,975 118,475	380,975 118,475
104	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (lacat jos)	buc	2,00	384,975 118,475	769,950 236,950
105	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor	m	56,70	17,784 12,321	1 008,352 698,623
		Total Timplarie Inclusiv salariu				51 826,823 6 032,320
		8. Alte lucrari				
106	11-04-003-04	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,8 (Montarea aparatului ATM - doar manopera si utilajul)	buc	1,00	1 375,865 1 113,665	1 375,865 1 113,665
107	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	42,94	59,238 59,238	2 543,659 2 543,659
108	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	42,94	21,326 21,326	915,717 915,717
109	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	42,94	51,602 0,000	2 215,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari				7 051,041
		Inclusiv salariu				4 573,041

		Total	lei	659 178,67
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	45 494,33
		Cheltuieli de transport	5,00 %	22 498,66
		Total	100,00 +	727 171,66
		Cheltuieli de regie	12,00 %	87 260,60
		Total	100,00 +	814 432,26
		Beneficiu de deviz	6,00 %	48 865,94
		Total	100,00 +	863 298,20
		TVA	20,00 %	172 659,64
		Total deviz:		1 035 957,84
		Inclusiv salariu		202 197,01

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 035 957,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,500	47,39	1 113,665
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,567	47,39	26,870
3.	7122050013400	Zidar	h-om	28,906	47,39	1 369,856
4.	7122050013401	Zidar cat,4	h-om	361,476	47,39	17 130,348
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	421,815	47,39	19 989,813
6.	7123010010200	Betonist	h-om	0,315	47,39	14,928
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,790	47,39	6 292,918
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	141,073	47,39	6 685,450
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,735	47,39	508,732
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,050	47,39	4 457,030
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	232,774	47,39	11 031,160
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	299,106	47,39	14 174,633
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	79,551	47,39	3 769,921
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2,211	47,39	104,780
15.	7134050013250	Izolator	h-om	5,480	47,39	259,698
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,499	47,39	544,938
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,340	47,39	110,893
18.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	178,200	47,39	8 444,898
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	172,350	47,39	8 167,666
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	436,086	47,39	20 666,116
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,406	47,39	19,240
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	113,188	47,39	5 363,979
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,213	47,39	1 716,134
24.	7422010060100	Timplar	h-om	75,776	47,39	3 591,026
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,323	47,39	915,717
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	580,067	47,39	27 489,372
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,707	47,39	4 440,776
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	713,157	47,39	33 796,511
Total manopera						202 197,01

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	1,800	54,00	97,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,890	22,50	42,525
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,139	250,00	34,750
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,211	250,00	52,750
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,485	5,00	122,425

6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,450	5,00	27,250
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	3 100,00	55,800
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,092	3 100,00	285,200
9.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,393	3 100,00	1 218,300
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,154	3 100,00	477,400
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,054	3 100,00	167,400
12.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	88,825	15,00	1 332,375
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 694,776	0,25	923,694
14.	2010237318750	Distantieri	buc	265,298	0,30	79,589
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,022	6 000,00	132,000
16.	20301129300003	Usi interioare si exterioare din lemn ((MDF, U1, U6, U8, U9, RAL 9006)	m2	17,640	1 296,00	22 861,440
17.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	2,841	25,20	71,593
18.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m)	m2	65,130	1 399,00	91 116,870
19.	20301129510003	Glasvanduri din profiluri din aluminiu ((panou sticla securizata h=2,4m montat in perete de g-c, separator mese), St)	m2	19,200	1 399,00	26 860,800
20.	20301129510005	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Usa din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa)	m2	6,090	1 850,00	11 266,500
21.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	89,271	0,50	44,636
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	265,631	1,00	265,631
23.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	162,608	0,80	130,086
24.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	43,362	0,70	30,353
25.	21241173529002	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla (Vescom 1056.130)	m2	113,201	275,00	31 130,275
26.	21241173529003	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla, (Tassoglass pentru vopsea)	m2	84,810	135,00	11 449,350
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,340	15,00	20,100
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,755	17,00	12,835
29.	2320166200729	Parchetin	l	3,582	5,00	17,910
30.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,604	50,00	30,200
31.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,270	90,00	24,300
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,029	45,00	811,305
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	113,478	9,00	1 021,302
34.	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	54,604	16,00	873,664
35.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,440	10,00	14,400
36.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (culoarea S 0520-G60Y)	kg	158,900	27,00	4 290,300
37.	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea culoare S 1510-G40Y)	kg	19,808	27,00	534,816
38.	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (Vopsitorii la grile, executate cu un strat de grund anticoroziv)	kg	0,340	36,00	12,240
39.	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn (Vopsea (Culoarea RAL 9006)	kg	6,690	36,00	240,840
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,132	30,00	3,960
41.	24301261049761	Vopsea ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	3,591	124,00	445,284
42.	24301261049762	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* ("Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal existenta, de exterior, Ue pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	3,591	124,00	445,284
43.	24302261000001	Fuga	kg	47,358	21,00	994,518
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,825	27,00	49,275
45.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,461	27,00	120,447

46.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,472	27,00	12,744
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,891	27,00	699,057
48.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,510	27,00	13,770
49.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,658	33,40	122,178
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,180	32,50	395,850
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,275	30,00	188,250
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,319	21,50	135,859
53.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,057	3,00	0,171
54.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	79,612	3,50	278,641
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,360	22,50	188,100
56.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,461	21,00	93,681
57.	2462106109879	Aracet	kg	36,002	13,50	486,027
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	42,630	2,00	85,260
59.	2462106110443	Prenadez 400	kg	73,150	54,00	3 950,100
60.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	90,186	0,50	45,093
61.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	132,297	0,50	66,148
62.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	173,936	45,90	7 983,663
63.	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (din placi polistiren extrudat 20 mm)	m2	5,221	25,00	130,525
64.	2521302602906	Materiale izolate din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	61,288	45,90	2 813,119
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	483,034	3,00	1 449,102
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,580	1,45	273,440
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	118,035	4,00	472,140
68.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	66,185	5,00	330,925
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,762	1,86	88,837
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 468,655	2,00	4 937,310
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	847,380	5,60	4 745,328
72.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri)	m2	17,390	155,85	2 710,231
73.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	135,085	281,70	38 053,445
74.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	308,362	22,80	7 030,653
75.	26621027010101	Placi de tavane (ARMSTRONG Trento)	m2	204,765	68,33	13 991,592
76.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	22,990	79,20	1 820,808
77.	26621061100001	Mocheta (Miliken Essentials DR822637 module fitted carpet 50x50 cml)	m2	103,163	808,40	83 396,969
78.	26621061100002	Mocheta (Astra Grey 4 mm)	m2	6,562	323,40	2 122,151
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,166	0,00	0,000
80.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	531,158	2,00	1 062,316
81.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	63,080	2,00	126,160
82.	2670112202950	Bagheta	m	81,005	12,00	972,060
83.	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placare pardosea cu OSB 20mm)	m2	4,518	120,00	542,160
84.	26701122040502	Placi PFL melaminate (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	2,083	90,00	187,470
85.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,612	10,00	26,120
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	378,289	2,00	756,578
87.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,956	25,00	23,900
88.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (tip ondutiss montat la pardosea)	m2	5,946	7,00	41,622
89.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,410	21,20	93,492
90.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,322	21,20	70,426
91.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,940	15,00	29,100
92.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	17,686	14,00	247,604
93.	27106020005101	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D	kg	1 763,031	10,50	18 511,825

		> 12 mm (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)				
94.	27106020005102	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 12 mm	kg	49,835	10,50	523,268
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	150,849	10,50	1 583,914
96.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	200,949	11,50	2 310,914
97.	2710703520285	Profil de suport	m	515,160	8,50	4 378,860
98.	27431235490251	Baghete din aluminiu (separator gresie/mocheta)	m	10,500	24,00	252,000
99.	27431235490253	Baghete din aluminiu (cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor)	m	59,535	3,50	208,373
100.	28112363099001	Confecții metalice pentru protecția muchiilor stîlpilor și zidurilor (Profile din metal zincat pentru fixarea usilor și panourilor din sticla securizată)	m	55,630	25,30	1 407,439
101.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	160,600	2,50	401,500
102.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	160,600	7,50	1 204,500
103.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	224,841	17,50	3 934,718
104.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	168,630	16,70	2 816,121
105.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (usa de interior metalica U6)	m2	1,890	3 500,00	6 615,000
106.	28631463102371	Broasca Yalle (cu minere la usi din metal)	buc	2,000	253,00	506,000
107.	28631463102372	Broasca Yalle (aplicata cu dispozitiv de blocare (WC))	buc	1,000	261,00	261,000
108.	28631463102373	Broasca Yalle (cu dispozitiv de blocare (lacet jos))	buc	2,000	265,00	530,000
109.	28731220054001	Granulit pentru betoane (executat cu polisterolbeton)	m3	0,229	1 100,00	251,900
110.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,890	590,00	1 115,100
111.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,820	14,00	39,480
112.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,265	37,00	9,805
113.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,208	37,00	44,696
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	720,660	0,25	180,165
115.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 334,613	0,15	350,192
116.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 751,076	0,50	875,538
117.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	124,236	60,00	7 454,160
118.	28741363133001	Diblu din metal (Bolt d-12, l=200)	buc	10,000	2,20	22,000
119.	28741363133002	Diblu din metal (Coltar ranforsat KPL6)	buc	14,000	2,00	28,000
120.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	62,047	1,00	62,047
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,357	3,50	148,249
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,791	15,00	116,865
123.	4100126202818	Apa	m3	12,538	15,00	188,070
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,030	2,00	112,060
Total materiale de construcții						449 973,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,430	300,00	129,000
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,720	100,00	72,000
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038	300,00	11,400
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	810,000	2,50	2 025,000
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,353	100,00	35,300
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	75,222	20,00	1 504,440
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,052	10,00	100,520
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,208	10,00	412,080

9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,403	10,00	74,030
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,310	10,00	3,100
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,800	25,00	145,000
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,043	10,00	0,430
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060	25,00	1,500
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,169	25,00	4,225
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,800	1,50	52,200
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	25,00	3,750
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,754	10,00	157,540
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,079	200,00	2 215,800
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,510	120,00	61,200
		Total utilaje de construcții				7 008,52

Total	lei	659 178,67
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	45 494,33
Cheltuieli de transport	5,00 %	22 498,66
Total	100,00 +	727 171,66
Cheltuieli de regie	12,00 %	87 260,60
Total	100,00 +	814 432,26
Beneficiu de deviz	6,00 %	48 865,94
Total	100,00 +	863 298,20
TVA	20,00 %	172 659,64

Total deviz: **1 035 957,84**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor ,or.Chisinau ,str.Ismail,84 **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			190,590 187,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,39	21,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,39	165,865
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			139,932 101,375
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,39	21,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	47,39	80,074
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,794
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,608
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	100,00	31,959
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,196
3	RpCQ11B	Demontarea vitraliu su usa, tambur din sticla pe profil din aluminiu	m2			70,612 70,136
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4800	47,39	70,136
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (fereastră)	m2			19,915 19,915
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,39	9,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,39	9,957
5	RpCQ11A	Demontarea sticlei din vitraliu fatada in vederea montarii ATM	m2			59,701 59,228
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	47,39	59,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,397
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, MDF si OSB (usi)	m2			19,903 19,903
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,39	9,951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,39	9,951
7	RpCQ11A	Demontarea peretilor din gips-carton in vederea executarii golului pentru usa	m2			59,698 59,225
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	47,39	59,225
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,071
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,402
8	RpCG29A	Demolarea peretilor din gips-carton	m2			63,904 62,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,39	62,554
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,200
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			76,019

1	2	3	4	5	6	7
						75,824
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,39	37,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,39	37,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,645
						12,795
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,39	5,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,39	7,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
11	RpCO56C	Demontari: elemente decorative din lemn la pereti	m2			11,848
						11,848
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,39	6,161
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,39	5,687
12	RpCM33E	Demontarea peretilor decorativi	m2			37,096
						36,966
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	47,39	18,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,39	18,483
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie marmura de pe masa de lucru	m2			76,019
						75,824
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,39	37,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,39	37,912
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,215
						36,964
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,39	18,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,39	18,482
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
15	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi laminat	m2			26,966
						25,591
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	47,39	12,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	47,39	12,795
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	5,00	0,125
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,800
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte PVC	m			12,227
						11,856
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	47,39	5,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,39	6,162
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	15,00	0,222
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,148
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			23,004
						21,802
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,39	10,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,39	10,901
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,601
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari in interior)	m3			197,240
						162,073
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,39	99,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,39	62,553
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,700
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	28,667
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,867
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,933
19	RpCO56B	Demontari: tavane din placi gips-carton	m2			44,547

1	2	3	4	5	6	7
						44,547
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,39	22,274
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,39	22,274
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			45,020
						45,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,39	45,020
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,129
						52,129
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,39	52,129
22	RpSC16A	Demontarea dozator sapun	buc			5,687
						5,687
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	47,39	5,687
23	RpIB12A	Demontari radiatoare tip panou	buc			8,530
						8,530
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	47,39	8,530
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,844
						2,844
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,39	2,844
25	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa	buc			30,803
						30,803
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	47,39	30,803
26	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			26,538
						26,538
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	47,39	26,538
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,426
						10,426
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,39	10,426
28	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			43,599
						43,599
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	47,39	43,599
29	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			32,225
						32,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800	47,39	32,225
30	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :sonerie, indicatoare de miscare, buton de alarma, semnalizator de incendiu	buc			5,213
						5,213
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	47,39	5,213
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			278,653
						278,653
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	47,39	278,653
32	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : panou de control sistema ventilare, semnalizare incendiu	buc			18,008
						18,008
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,39	18,008
33	CL20A k=0.6 manop	Demontarea grile de ventilatie (k=0.6 pentru manopera, fara materiale)	buc			14,217
						14,217
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	13,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	0,853
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,738
						35,542
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	47,39	35,542
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,930

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,310
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 100,00	0,930
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,733
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,250
35	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			43,306 42,651
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	47,39	42,651
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	15,00	0,105
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
36	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			772,918 767,718
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	47,39	767,718
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	15,00	1,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,750
		2. Extinderea pardosea				
37	CG04C1	Extinderea pardoseli din scinduri geluite de rasinoase, cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			678,475 80,563
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5500	47,39	73,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,39	7,109
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0510	3 100,00	158,079
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,1300	3 100,00	403,411
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	14,00	2,800
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,2000	50,00	10,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	21,20	23,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,301
38	CK17A2	Placare pardosea cu OSB 20mm, executate pe santier	m2			258,666 146,900
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	47,39	116,101
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	47,39	18,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,39	11,843
	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placare pardosea cu OSB 20mm)	m2	0,9000	120,00	108,216
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	27,00	2,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,86	0,746
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
39	CK35A	Bolt d-12, l=200	buc			9,309 7,109
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28741363133001	Diblu din metal (Bolt d-12, l=200)	buc	1,0000	2,20	2,200
40	CK35A	Coltar ranforsat KPL6	buc			9,108 7,109
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28741363133002	Diblu din metal (Coltar ranforsat KPL6)	buc	1,0000	2,00	2,000
41	IzF10A	Strat termoizolator la pardosea, din placi polistiren extrudat 20 mm	m2			34,083 8,053
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	47,39	8,053
	25213026029011	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (din placi polistiren extrudat 20 mm)	m2	1,0400	25,00	26,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,030
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat la pardosea	m2			32,598 11,848
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	47,39	9,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,39	2,370
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (tip ondutiss montat la pardosea)	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,360

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,280 33,173
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,39	28,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,508
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,301
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
		3. Pereti				
44	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru pereti (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)	kg			16,529 4,881
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	47,39	3,459
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	27106020005101	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 12 mm (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)	kg	1,0250	10,50	10,763
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	20,00	0,700
45	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2			304,028 142,407
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0050	47,39	142,407
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1840	22,80	50,044
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1910	11,50	13,765
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	8,50	19,545
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0710	45,90	49,405
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2688	3,00	3,825
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5760	0,50	0,792
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5637	3,50	1,983
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	27,00	4,939
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,50	0,784
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000	0,50	15,377
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	25,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,094
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,648
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (inclusiv glafurile ferestrelor)	m2			209,383 93,169
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	47,39	93,169
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	22,80	25,022
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	11,50	8,830
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	8,50	19,545
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,90	47,513
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	3,00	7,369
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,50	0,396
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,50	0,992
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	27,00	2,469
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,568
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,15	2,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,00	0,422
47	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, panou P1, P2, P5, P5	m2			1 477,020 63,030
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,39	59,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,792

1	2	3	4	5	6	7
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m)	m2	1,0000	1 399,00	1 399,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,750
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	45,00	9,450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	30,00	2,190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
48	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, pnou P3	m2			1 477,021 63,029
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,39	59,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,792
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m)	m2	1,0000	1 399,00	1 399,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,750
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	45,00	9,451
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	30,00	2,190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
49	CK22B	Pereti la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (panouri din sticla securizata cu suport) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare (panou sticla securizata h=2,4m montat in perete de g-c, separator mese), St	m2			1 457,474 45,494
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	47,39	43,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,39	2,369
	20301129510003	Glasvanduri din profiluri din aluminiu ((panou sticla securizata h=2,4m montat in perete de g-c, separator mese), St)	m2	1,0000	1 399,00	1 399,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	45,00	7,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	30,00	1,680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
50	CL21A1	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata	m			61,058 33,173
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	47,39	28,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	28112363099001	Confecții metalice pentru protectia muchiilor stîlpilor si zidurilor (Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata)	m	1,0000	25,30	25,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	37,00	0,740
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,50	0,105
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,45	1,740
		4. Finisare pereti				
		4.1. Finisarea peretilor existenti				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii dupa demontarea teracotei)	m2			3,922 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la peretii)	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			73,106 57,816

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (finisarea peretilor existenti gletuiti anterior)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,39	57,816
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
54	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			63,994 52,129
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,39	42,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	9,478
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	11,815
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (pentru vopsire)	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2			38,256 26,065
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,065
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet pentru vopsire)	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
58	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tassoglass pentru vopsea)	m2			189,360 30,804
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	47,39	30,804
	21241173529003	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla, (Tassoglass pentru vopsea)	m2	1,1000	135,00	148,500
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	54,00	0,540
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,86	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	90,00	0,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	10,00	0,080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,400
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	13,50	2,700
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), pe tapet	m2			38,256 26,064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,064
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Vescom)	m2			2,872

1	2	3	4	5	6	7
						1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
62	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Vescom 1056.130)	m2			343,359
						30,804
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	47,39	30,804
	21241173529002	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla (Vescom 1056.130)	m2	1,1000	275,00	302,500
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	54,00	0,540
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,86	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	90,00	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	10,00	0,080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,400
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	13,50	2,700
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact (la peretii pentru placarea teracotei)	m2			3,922
						1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicineta si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri	m2			261,646
						78,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,39	78,194
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri)	m2	1,0200	155,85	160,560
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,474
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,969
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		4.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
65	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor (finisarea pereti din gips-carton)	m2			63,994
						52,129
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,39	42,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	9,478
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	11,815
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2			2,872
						1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2			38,256
						26,064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,064
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet pentru vopsire)	m2			2,872
						1,422

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
69	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tassoglass pentru vopsea)	m2			189,359 30,803
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	47,39	30,803
	21241173529003	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla, (Tassoglass pentru vopsea)	m2	1,1000	135,00	148,500
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	54,00	0,540
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,86	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	90,00	0,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	10,00	0,080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,400
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	13,50	2,700
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), pe tapet	m2			38,256 26,064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,064
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Vescom)	m2			2,871 1,421
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,421
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
73	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Vescom 1056.130)	m2			343,359 30,803
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	47,39	30,803
	21241173529002	Tapet semilavabil pe suport de hirtie (Tapete din fibra sticla (Vescom 1056.130)	m2	1,1000	275,00	302,500
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	54,00	0,540
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,86	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	90,00	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	10,00	0,080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,00	5,400
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	13,50	2,700
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			3,916 1,416
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,416
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicina si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri	m2			261,642 78,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,39	78,194
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pina la 200 x 300 mm, la pereti si glafuri)	m2	1,0200	155,85	160,554
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,474
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,969
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,032

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,119
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,252
		5. Finisare pardosea				
76	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,947 1,185
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,39	1,185
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
77	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterolbeton, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului variabila 3-5 cm)	m3			1 224,073 76,255
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	47,39	76,255
	28731220054001	Granulit pentru betoane (executat cu polisterolbeton)	m3	1,0400	1 100,00	1 145,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,818
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			179,688 22,174
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,39	22,174
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,00	153,919
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,449
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,842
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			3,921 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2			432,197 118,475
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,39	106,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,39	11,848
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	1,0300	281,70	290,152
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
81	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,388 23,695
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,39	18,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	60,00	64,260
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,413
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
82	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Miliken Essentials DR822637 module fitted carpet 50x50 cml)	m2			968,512 47,390
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	47,39	42,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	26621061100001	Mocheta (Miliken Essentials DR822637 module fitted carpet 50x50 cml)	m2	1,0500	808,40	848,824

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	54,00	37,800
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,50	1,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,40	1,169
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	79,20	17,424
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	250,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	15,00	12,750
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
83	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Astra Grey 4 mm)	m2			459,243 47,390
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	47,39	42,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	26621061100002	Mocheta (Astra Grey 4 mm)	m2	1,0500	323,40	339,544
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	54,00	37,800
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,50	1,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,40	1,170
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	79,20	17,424
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	250,00	0,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	15,00	12,749
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	10,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
84	CK18C	Montarea separator gresie/mocheta	m			39,308 12,321
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,39	12,321
	27431235490251	Baghete din aluminiu (separator gresie/mocheta)	m	1,0500	24,00	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		6. Finisare tavan				
85	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru tavan.	kg			16,529 4,881
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	47,39	3,459
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	27106020005102	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 12 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,30	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	20,00	0,700
86	CK52A	Tavane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, ARMSTRONG Trento, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			154,915 42,177
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	47,39	42,177
	26621027010101	Placi de tavane (ARMSTRONG Trento)	m2	1,0200	68,33	69,906
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	2,50	2,006
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	7,50	6,018
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	17,50	19,659
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	16,70	14,070
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,70	0,152
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,80	0,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,036
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,242
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,872 1,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			38,256

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare S 1510-G40Y)				26,065
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,065
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea culoare S 1510-G40Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
89	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			220,766 104,348
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	47,39	104,348
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,80	24,060
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,50	10,621
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,50	18,794
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,90	47,513
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,381
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,953
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,00	2,374
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,873 1,423
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,39	1,423
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare S 1510-G40Y)	m2			38,256 26,064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,39	26,064
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea culoare S 1510-G40Y)	kg	0,4000	27,00	10,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,86	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		7. Timplarie				
92	CK22C	Usa din sticla securizata la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Usa cu fereastră din sticla securizata, U4, U5, U7 (Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare)	m2			1 928,016 63,023
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,39	59,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,790
	20301129510005	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Usa din sticla securizata la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,750
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	45,00	9,451
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	30,00	2,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de interior metalica U6)	m2			3 743,852 208,516

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	47,39	167,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,39	18,956
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,39	9,002
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	47,39	12,788
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (usa de interior metalica U6)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,980
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	37,00	5,188
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,030
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	27,00	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,016
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,032
94	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2			337,861 137,431
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	47,39	14,217
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	47,39	94,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	47,39	18,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,39	9,478
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,328
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,86	0,932
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	25,20	37,880
	26701122040502	Placi PFL melaminate (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	1,1000	90,00	99,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,101
95	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2			64,534 47,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	47,39	47,390
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn (Vopsea (Culoarea RAL 9006)	kg	0,1800	36,00	6,476
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	27,00	3,243
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,522
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	21,50	3,652
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
96	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2			321,223 78,181
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	47,39	68,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,39	9,478
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	27,00	3,643
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,254
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	17,00	2,546
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	24301261049761	Vopsea ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	1,9000	124,00	235,600
97	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal existenta, de exterior, Ue pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2			321,223 78,181
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	47,39	68,703
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,39	9,478
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	27,00	3,643
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,254
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	17,00	2,546
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	24301261049762	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* ("Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal existenta, de exterior, Ue pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	1,9000	124,00	235,600
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc			372,975 118,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,791
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,39	114,684
	28631463102371	Broasca Yalle (cu minere la usi din metal)	buc	1,0000	253,00	253,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
99	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: grilaj metalic, U3	m2			693,737 77,003
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	47,39	71,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,39	4,739
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	47,39	1,178
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	590,00	590,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	37,00	1,860
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	3,50	0,279
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	30,00	2,095
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	22,50	22,500
100	CN21D	Vopsitorii la grile, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			79,901 64,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	47,39	64,440
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (Vopsitorii la grile, executate cu un strat de grund anticoroziv)	kg	0,1800	36,00	6,476
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	27,00	6,743
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	3,00	0,090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,00	1,700
101	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF, U1, U6, U8, U9, RAL 9006)	m2			1 382,673 78,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	47,39	26,065
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	47,39	37,912
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	47,39	2,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,39	11,848
	20301129300003	Usi interioare si exterioare din lemn ((MDF, U1, U6, U8, U9, RAL 9006)	m2	1,0000	1 296,00	1 296,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	14,00	1,330
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	21,20	5,300
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	15,00	1,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
102	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2			64,535 47,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	47,39	47,390
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn (Vopsea (Culoarea RAL 9006)	kg	0,1800	36,00	6,480
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	27,00	3,240
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,520
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	21,50	3,655
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
103	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc			380,975 118,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,791
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,39	114,684
	28631463102372	Broasca Yalle (aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc	1,0000	261,00	261,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
104	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (lcat jos)	buc			384,975 118,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,39	3,791
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,39	114,684
	28631463102373	Broasca Yalle (cu dispozitiv de blocare (lcat jos))	buc	1,0000	265,00	265,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
105	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor	m			17,784 12,321
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,39	12,321
	27431235490253	Baghete din aluminiu (cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675

1	2	3	4	5	6	7
		la glafurile usilor)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,251
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		8. Alte lucrari				
106	11-04-003-04	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,8 (Montarea aparatului ATM - doar manopera si utilajul)	buc			1 375,865 ----- 1 113,665
	1	Muncitor	h-om	23,5000	47,39	1 113,665
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	300,00	129,000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,7200	100,00	72,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5100	120,00	61,200
107	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			59,238 ----- 59,238
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,39	11,848
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,39	47,390
108	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			21,326 ----- 21,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,39	21,326
109	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,602 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,602

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor din str.Ismail 84, or.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipament electric

Valoarea de deviz 513 112,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	168,114 112,314	168,114 112,314
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	46,229 41,229	46,229 41,229
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FW HAGER	buc	1,00	168,114 112,314	168,114 112,314
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc	2,00	168,114 112,314	336,229 224,629
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 6 module Mini HAGER	buc	1,00	168,114 112,314	168,114 112,314
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,43	905,861 587,636	16 695,026 10 830,131

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,40	742,250 549,725	296,900 219,890
8		Cablu BBГНГ-LS-5*25	m	70,00	178,330 0,000	12 483,100 0,000
9		Cablu BBГНГ-LS 5*10.0	m	30,00	65,420 0,000	1 962,600 0,000
10	410	Cablu BBГНГ-LS 5*6.0	m	73,00	41,580 0,000	3 035,340 0,000
11		Cablu BBГНГ-LS 5*4.0	m	55,00	27,920 0,000	1 535,600 0,000
12		Cablu BBГНГ-LS 5*2.5	m	60,00	18,250 0,000	1 095,000 0,000
13	412	Cablu BBГНГ-LS 3*2.5	m	1 250,00	10,790 0,000	13 487,500 0,000
14	5901013	Cablu BBГНГ-LS3*1,5	m	1 130,00	7,000 0,000	7 910,000 0,000
15		Cablu BBГНГ-LS4*1,5	m	190,00	9,920 0,000	1 884,800 0,000
16	165	Cablu KBBГНГFRLS- 4x1,5	m	90,00	15,420 0,000	1 387,800 0,000
17		Cablu BBГНГ-FRLS 3*2.5	m	65,00	22,080 0,000	1 435,200 0,000
18		Cablu BBГНГ-FRLS 3*1.5	m	280,00	18,000 0,000	5 040,000 0,000
19		Cablu BBГНГ-FRLS 4*1.5	m	80,00	15,420 0,000	1 233,600 0,000
20	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,OT-100E4C/4P/100A	buc	1,00	283,701 215,151	283,701 215,151
21	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc	1,00	180,256 133,166	180,256 133,166
22	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc	2,00	75,005 55,920	150,010 111,840

1	2	3	4	5	6	7
23		Separator de sarcina 1P/20A cat nr.04302 Legrand	buc	2,00	215,840 0,000	431,680 0,000
24	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,00	180,256 133,166	180,256 133,166
25		Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,00	341,670 0,000	341,670 0,000
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,00	180,256 133,166	180,256 133,166
27		Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,00	340,830 0,000	340,830 0,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,00	103,638 73,928	103,638 73,928
29		Intreruptor automat diferential DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,00	403,400 0,000	403,400 0,000
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX2P/10A/30mA	buc	16,00	103,638 73,928	1 658,214 1 182,854
31		Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	16,00	365,940 0,000	5 855,040 0,000
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,00	103,638 73,928	103,638 73,928
33		Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,00	447,300 0,000	447,300 0,000
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc	1,00	171,580 109,945	171,580 109,945

1	2	3	4	5	6	7
35		Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc	1,00	324,170 0,000	324,170 0,000
36	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25A,DX3P/25A/C Legrand	buc	2,00	103,638 73,928	207,277 147,857
37		Intreruptor automat DX3P/25A/C Legrand	buc	2,00	182,500 0,000	365,000 0,000
38	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX3P/16A/C Legrand	buc	2,00	103,638 73,928	207,277 147,857
39		Intreruptor automat DX3P/16A/C Legrand	buc	2,00	227,400 0,000	454,800 0,000
40	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C Legrand	buc	7,00	103,638 73,928	725,469 517,499
41		Intreruptor automat DX1P/16A-C Legrand	buc	7,00	79,200 0,000	554,400 0,000
42	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc	5,00	103,638 73,928	518,192 369,642
43		Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc	5,00	74,100 0,000	370,500 0,000
44	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,Intreruptor automat DX1P/6A- C Legrand	buc	1,00	103,638 73,928	103,638 73,928
45		Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,00	72,600 0,000	72,600 0,000
46	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc	1,00	103,638 73,928	103,638 73,928
47		Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc	1,00	72,600 0,000	72,600 0,000
48	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	8,00	103,638	829,107

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX1P/6A/B Legrand			73,928	591,427
49		Intreruptor automat DX1P/6A-B Legrand	buc	8,00	90,200 0,000	721,600 0,000
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A,DX1P/1A/B Legrand	buc	1,00	103,638 73,928	103,638 73,928
51		Intreruptor automat DX1P/1A/B Legrand	buc	1,00	508,200 0,000	508,200 0,000
52	08-03-526-1	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand(montare)	buc	4,00	103,638 73,928	414,554 295,714
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc	9,00	54,677 53,077	492,091 477,691
54	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1	buc	3,00	342,634 187,664	1 027,903 562,993
55	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , buton culoare rosie	buc	1,00	77,151 53,551	77,151 53,551
56		Buton culoare rosie Legrand	buc	1,00	108,540 0,000	108,540 0,000
57	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, foto releu ФP602	buc	1,00	77,151 53,551	77,151 53,551
58	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,96	24 822,798 15 022,630	23 829,886 14 421,725
59		Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	92,00	308,400 0,000	28 372,800 0,000
60		Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	4,00	122,500 0,000	490,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
61	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	22 240,500 12 842,692	2 668,860 1 541,123
62		Corp de iluminat FWG126	buc	12,00	222,500 0,000	2 670,000 0,000
63	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc	0,14	2 696,450 2 070,943	377,503 289,932
64		Corp de iluminat suspendat art 08470 Magia Liminii	buc	9,00	883,400 0,000	7 950,600 0,000
65		Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	5,00	2 391,700 0,000	11 958,500 0,000
66	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc	0,03	5 692,367 4 653,700	170,771 139,611
67		Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	3,00	184,500 0,000	553,500 0,000
68	31	Bec floriscent 26W	buc	12,00	49,920 0,000	599,040 0,000
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,15	2 062,260 1 805,560	309,339 270,834
70		Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	15,00	70,400 0,000	1 056,000 0,000
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc	0,11	2 060,136 1 805,555	226,615 198,611
72		Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	11,00	205,400 0,000	2 259,400 0,000
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	100 buc	0,10	2 062,260 1 805,560	206,226 180,556
74		Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	10,00	128,400 0,000	1 284,000 0,000
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	100 buc	0,01	2 039,000 1 805,600	20,390 18,056

1	2	3	4	5	6	7
76		Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,00	355,700 0,000	355,700 0,000
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba 77604	100 buc	0,10	2 062,260 1 805,560	206,226 180,556
78		Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE alba 77604	buc	10,00	330,000 0,000	3 300,000 0,000
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622	100 buc	0,05	2 062,260 1 805,560	103,113 90,278
80		Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622 Legrand	buc	5,00	128,400 0,000	642,000 0,000
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,01	2 039,000 1 805,600	20,390 18,056
82		Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	1,00	70,400 0,000	70,400 0,000
83		Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,00	262,500 0,000	262,500 0,000
84	08-02-396-5	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier)(montare)	100 m	0,10	2 870,140 1 781,860	287,014 178,186
85		Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	10,00	171,600 0,000	1 716,000 0,000
86	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc	9,00	609,941 165,391	5 489,470 1 488,520
87	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc	9,00	292,245 109,945	2 630,203 989,503
88	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc	0,17	2 242,435 1 871,906	381,214 318,224
89		Intrerupator cu o clapa 10A/250V	buc	17,00	16,500 0,000	280,500 0,000
90	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr.775805	100 buc	0,19	2 439,421 2 080,421	463,490 395,280
91		Intrerupator cu 2 clape 10A/250V	buc	19,00	21,580	410,020

1	2	3	4	5	6	7
		nr.775805			0,000	0,000
92	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	65,00	52,800	3 432,000
					0,000	0,000
93	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc	0,30	2 627,497	788,249
					2 227,330	668,199
94	41	Cutie de distributie	buc	30,00	8,750	262,500
					0,000	0,000
95	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,45	2 360,202	1 062,091
					1 393,267	626,970
96		Canal matalic 60*200*0.8	m	45,00	35,830	1 612,350
					0,000	0,000
97		Cot 90 60x200	buc	1,00	59,670	59,670
					0,000	0,000
98		Ramificatie (Teu) 60x200	buc	3,00	65,000	195,000
					0,000	0,000
99	45	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	60,00	33,330	1 999,800
					0,000	0,000
100	46	Element de sustinere zincat 200	buc	60,00	16,670	1 000,200
					0,000	0,000
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,08	16 304,062	1 304,325
					2 947,662	235,813
102	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	25,29	1 105,288	27 952,734
					905,149	22 891,218
103		Teava din PVC D16 flexibil	m	980,00	1,040	1 019,200
					0,000	0,000
104		Teava din PVC D20 flexibil	m	1 380,00	1,500	2 070,000
					0,000	0,000
105		Teava din PVC D25 flexibil	m	169,00	2,490	420,810
					0,000	0,000
106	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,12	1 490,600	178,872
					963,600	115,632
107		Canale din masa plastica 150*50*3000	m	12,00	30,000	360,000
					0,000	0,000
108	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,27	2 299,604	620,893
					1 459,611	394,095
109		Teava din otel d20mm	m	27,00	24,580	663,660
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			236 264,255
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			14 154,865
		Cheltuieli de transport	5,00 %			8 058,616
		Total	100,00 +			258 477,736
		Cheltuieli de regie	50,00 %			31 455,254
		Total	100,00 +			289 932,990
		Beneficiu de deviz	6,00 %			17 395,979
		Total	100,00 +			307 328,969
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				307 328,969 62 910,509
		2. Utilaj				
110	preturile firmei	Tablou de evidenta	buc	1,00	6 250,000 0,000	6 250,000 0,000
111	preturile firme	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,00	2 083,330 0,000	2 083,330 0,000
112	preturile firme	Tablou de distributie 60 module univers FW, HAGER	buc	1,00	3 112,500 0,000	3 112,500 0,000
113	preturile firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	2,00	548,400 0,000	1 096,800 0,000
114	preturile firme	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,00	465,840 0,000	465,840 0,000
115		Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,00	16 500,000 0,000	16 500,000 0,000
116	preturile firme	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,00	665,000 0,000	665,000 0,000
117	preturile firme	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	4,00	3 833,400 0,000	15 333,600 0,000
118	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	7,00	5 009,200 0,000	35 064,400 0,000
119	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	2,00	10 541,700 0,000	21 083,400 0,000
120		Contacor CTX -1 12A 29324	buc	1,00	142,500 0,000	142,500 0,000
121	preturile firme	Contacor CTX -1 25A 29374	buc	1,00	142,500 0,000	142,500 0,000
122		Contacor CTX -1 65A u=380V	buc	1,00	541,700 0,000	541,700 0,000
123	preturile	Boxa din metal in pardoseala 24	buc	9,00	524,400	4 719,600

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	module nr.89632 Legrand			0,000	0,000
124	preturile firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	9,00	1 278,200 0,000	11 503,800 0,000
125		Foto releu U=220V,P=2.5W ΦP602	buc	1,00	133,400 0,000	133,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			118 838,370
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 426,060
		Total Utilaj Inclusiv salariu				120 264,430

		Total	lei	427 593,42
		TVA	20,00 %	85 518,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		513 112,10 62 910,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor din
str.Ismail 84, or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Echipament electric**

Valoarea de deviz 513 112,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 327,506	47,39	62 910,509
Total manopera						62 910,52

Materiale:

1.	010	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5*6.0	m	73,000	41,58	3 035,340
2.	0100	Element de sustinere zincat 200	buc	60,000	16,67	1 000,200
3.	0103	Teava din PVC D16 flexibil	m	980,000	1,04	1 019,200
4.	0104	Teava din PVC D20 flexibil	m	1 380,000	1,50	2 070,000
5.	0105	Teava din PVC D25 flexibil	m	169,000	2,49	420,810
6.	0107	Canale din masa plastica 150*50*3000	m	12,000	30,00	360,000
7.	0109	Teava din otel d20mm	m	27,000	24,58	663,660
8.	011	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5*4.0	m	55,000	27,92	1 535,600
9.	0110	Tablou de evidenta	buc	1,000	6 250,00	6 250,000
10.	0111	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,000	2 083,33	2 083,330
11.	0112	Tablou de distributie 60 module univers FW, HAGER	buc	1,000	3 112,50	3 112,500
12.	0113	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	2,000	548,40	1 096,800
13.	0114	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,000	465,84	465,840
14.	0115	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,000	16 500,00	16 500,000
15.	0116	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,000	665,00	665,000
16.	0117	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	4,000	3 833,40	15 333,600
17.	0118	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	7,000	5 009,20	35 064,400
18.	0119	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	2,000	10 541,70	21 083,400
19.	012	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5*2.5	m	60,000	18,25	1 095,000
20.	0120	Contacor CTX -1 12A 29324	buc	1,000	142,50	142,500
21.	0121	Contacor CTX -1 25A 29374	buc	1,000	142,50	142,500
22.	0122	Contacor CTX -1 65A u=380V	buc	1,000	541,70	541,700
23.	0123	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	9,000	524,40	4 719,600
24.	0124	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	9,000	1 278,20	11 503,800
25.	0125	Foto releu U=220V,P=2.5W ΦP602	buc	1,000	133,40	133,400
26.	013	Cablu BBΓ _{HR} -LS 3*2.5	m	1 250,000	10,79	13 487,500
27.	014	Cablu BBΓ _{HR} -LS3*1,5	m	1 130,000	7,00	7 910,000
28.	015	Cablu BBΓ _{HR} -LS4*1,5	m	190,000	9,92	1 884,800
29.	016	Cablu KBBΓ _{HR} FRLS- 4x1,5	m	90,000	15,42	1 387,800

30.	017	Cablu BBΓ _{HT} -FRLS 3*2.5	m	65,000	22,08	1 435,200
31.	018	Cablu BBΓ _{HT} -FRLS 3*1.5	m	280,000	18,00	5 040,000
32.	019	Cablu BBΓ _{HT} -FRLS 4*1.5	m	80,000	15,42	1 233,600
33.	023	Separator de sarcina 1P/20A cat nr.04302 Legrand	buc	2,000	215,84	431,680
34.	025	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,000	341,67	341,670
35.	027	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,000	340,83	340,830
36.	029	Intreruptor automat diferential DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,000	403,40	403,400
37.	031	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	16,000	365,94	5 855,040
38.	033	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	447,30	447,300
39.	035	Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc	1,000	324,17	324,170
40.	037	Intreruptor automat DX3P/25A/C Legrand	buc	2,000	182,50	365,000
41.	039	Intreruptor automat DX3P/16A/C Legrand	buc	2,000	227,40	454,800
42.	041	Intreruptor automat DX1P/16A-C Legrand	buc	7,000	79,20	554,400
43.	043	Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc	5,000	74,10	370,500
44.	045	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,000	72,60	72,600
45.	047	Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc	1,000	72,60	72,600
46.	049	Intreruptor automat DX1P/6A-B Legrand	buc	8,000	90,20	721,600
47.	051	Intreruptor automat DX1P/1A/B Legrand	buc	1,000	508,20	508,200
48.	056	Buton culoare rosie Legrand	buc	1,000	108,54	108,540
49.	059	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	92,000	308,40	28 372,800
50.	060	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	4,000	122,50	490,000
51.	062	Corp de iluminat FWG126	buc	12,000	222,50	2 670,000
52.	064	Corp de iluminat suspendat art 08470 Magia Liminii	buc	9,000	883,40	7 950,600
53.	065	Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	5,000	2 391,70	11 958,500
54.	067	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	3,000	184,50	553,500
55.	068	Bec floriscent 26W	buc	12,000	49,92	599,040
56.	070	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	15,000	70,40	1 056,000
57.	072	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	11,000	205,40	2 259,400
58.	074	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	10,000	128,40	1 284,000
59.	076	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,000	355,70	355,700
60.	078	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE alba 77604	buc	10,000	330,00	3 300,000
61.	08	Cablu BBΓ _{HT} -LS-5*25	m	70,000	178,33	12 483,100
62.	080	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622 Legrand	buc	5,000	128,40	642,000
63.	082	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	1,000	70,40	70,400
64.	083	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,000	262,50	262,500
65.	085	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	10,000	171,60	1 716,000
66.	089	Intrerupator cu o clapa 10A/250V	buc	17,000	16,50	280,500
67.	09	Cablu BBΓ _{HT} -LS 5*10.0	m	30,000	65,42	1 962,600
68.	091	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	19,000	21,58	410,020
69.	092	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	65,000	52,80	3 432,000
70.	094	Cutie de distributie	buc	30,000	8,75	262,500
71.	096	Canal matalic 60*200*0.8	m	45,000	35,83	1 612,350
72.	097	Cot 90 60x200	buc	1,000	59,67	59,670
73.	098	Ramificatie (Teu) 60x200	buc	3,000	65,00	195,000
74.	099	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	60,000	33,33	1 999,800

75.	101-1485	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	kg	0,168	70,00	11,760
76.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	48,000	0,50	24,000
77.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	12 000,00	0,000
78.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 600,00	0,000
79.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,055	14 000,00	770,000
80.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,015	20 000,00	300,000
81.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,014	1 450,00	20,300
82.	1011477	Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm	t	0,000	40 000,00	0,000
83.	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0,000	70 000,00	0,000
84.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,605	12 500,00	7 562,500
85.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	12 500,00	12,500
86.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	500,00	0,500
87.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,810	37,00	584,970
88.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,115	20,00	2,300
89.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,251	30,00	727,530
90.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	396,597	1,00	396,597
91.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,672	45,00	75,240
92.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,064	100,00	6,400
93.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	396,597	2,00	793,194
94.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,542	20,00	10,840
95.	1019852	Vopsea	kg	6,711	20,00	134,220
96.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	9,60	0,000
97.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,176	109,00	19,184
98.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	5,058	6,50	32,877
99.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,473	11 000,00	5 203,000
100.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,531	800,00	424,800
101.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,006	1 850,00	11,100
102.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,012	250,00	3,000
103.	5009030	Flanse	10 buc	25,565	4,50	115,043
104.	5009031	Scoabe	10 buc	1,827	2,50	4,568
105.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,856	1,00	2,856
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,060	1,20	64,872
107.	5009062	Papuci de cablu	buc	354,800	0,50	177,400
108.	5009070	Racordari	10 buc	50,580	5,00	252,900
109.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	55,160	1,00	55,160
110.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	129,600	5,00	648,000
111.	5009090	Profil de montaj	buc	12,645	5,00	63,225
112.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,218	100,00	21,800
113.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,371	190,00	70,490
114.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,022	96,80	2,130
115.	5009368	Cleme in asortiment	buc	30,600	1,00	30,600
116.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,307	20,00	26,140
117.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,093	20,00	1,860
118.	5009619	Ate de cusut	kg	0,087	20,00	1,740
119.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,295	25,00	7,375
120.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,008	165,00	1,320
121.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,652	90,00	58,680
122.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,003	20 000,00	60,000
123.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	9,319	90,00	838,710
124.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,673	25,00	16,825
125.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,029	165,00	334,785

		Total materiale de construcții				280 010,67
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,918	300,00	5 075,400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	56,390	10,00	563,900
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	56,390	10,00	563,900
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	93,218	10,00	932,180
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,438	10,00	294,380
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,100	10,00	11,000
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,100	20,00	22,000
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,916	15,00	13,740
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,024	15,00	75,360
10.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,177	15,00	17,655
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	76,938	15,00	1 154,070
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,970	25,00	74,250
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,918	200,00	3 383,600
		Total utilaje de construcții				12 181,44

Total	lei	427 593,42
TVA	20,00 %	85 518,68

Total deviz: **513 112,10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor din str.Ismail 84, or.Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			168,114 112,314
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,39	112,314
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			46,229 41,229
	1	Muncitor	h-om	0,8700	47,39	41,229
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	12 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FW HAGER	buc			168,114 112,314
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,39	112,314
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc			168,114 112,314
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,39	112,314
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,200

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 6 module Mini HAGER	buc			168,114 112,314
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,39	112,314
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	37,00	3,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,000
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			905,861 587,636
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,39	587,636
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,760
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	16,278
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	500,00	0,027
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,830
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,082
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,240
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,005
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,003
7	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			742,250 549,725
	1	Muncitor	h-om	11,6000	47,39	549,725
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	20 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	70 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	500,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,50	4,500
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	20,00	2,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	25,00	0,625
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	90,00	23,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	10,00	27,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	200,00	42,000
8		Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*25	m			178,330 0,000
	08	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*25	m	1,0000	178,33	178,330
9		Cablu BBΓ _{HF} -LS 5*10.0	m			65,420 0,000
	09	Cablu BBΓ _{HF} -LS 5*10.0	m	1,0000	65,42	65,420
10	410	Cablu BBΓ _{HF} -LS 5*6.0	m			41,580 0,000
	010	Cablu BBΓ _{HF} -LS 5*6.0	m	1,0000	41,58	41,580
11		Cablu BBΓ _{HF} -LS 5*4.0	m			27,920

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	011	Cablu BBΓHF-LS 5*4.0	m	1,0000	27,92	27,920
12		Cablu BBΓHF-LS 5*2.5	m			18,250
						0,000
	012	Cablu BBΓHF-LS 5*2.5	m	1,0000	18,25	18,250
13	412	Cablu BBΓHF-LS 3*2.5	m			10,790
						0,000
	013	Cablu BBΓHF-LS 3*2.5	m	1,0000	10,79	10,790
14	5901013	Cablu BBΓHF-LS3*1,5	m			7,000
						0,000
	014	Cablu BBΓHF-LS3*1,5	m	1,0000	7,00	7,000
15		Cablu BBΓHF-LS4*1,5	m			9,920
						0,000
	015	Cablu BBΓHF-LS4*1,5	m	1,0000	9,92	9,920
16	165	Cablu KBBΓHFRLS- 4x1,5	m			15,420
						0,000
	016	Cablu KBBΓHFRLS- 4x1,5	m	1,0000	15,42	15,420
17		Cablu BBΓHF-FRLS 3*2.5	m			22,080
						0,000
	017	Cablu BBΓHF-FRLS 3*2.5	m	1,0000	22,08	22,080
18		Cablu BBΓHF-FRLS 3*1.5	m			18,000
						0,000
	018	Cablu BBΓHF-FRLS 3*1.5	m	1,0000	18,00	18,000
19		Cablu BBΓHF-FRLS 4*1.5	m			15,420
						0,000
	019	Cablu BBΓHF-FRLS 4*1.5	m	1,0000	15,42	15,420
20	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,OT-100E4C/4P/100A	buc			283,701
						215,151
	1	Muncitor	h-om	4,5400	47,39	215,151
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	20,00	0,260
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7650	30,00	22,950
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	20,00	0,860
	1019852	Vopsea	kg	0,1050	20,00	2,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	0,50	4,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,620
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	20,00	0,140
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	25,00	1,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	165,00	17,820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	25,00	14,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,000
21	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc			180,256
						133,166
	1	Muncitor	h-om	2,8100	47,39	133,166
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	30,00	15,900
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0720	165,00	11,880

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
22	08-03-521-1	Înteruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc			75,005 55,920
	1	Muncitor	h-om	1,1800	47,39	55,920
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	30,00	7,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	20,00	0,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,50	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	25,00	0,125
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	165,00	3,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
23		Separator de sarcina 1P/20A cat nr.04302 Legrand	buc			215,840 0,000
	023	Separator de sarcina 1P/20A cat nr.04302 Legrand	buc	1,0000	215,84	215,840
24	08-03-521-15	Înteruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/20A Legrand	buc			180,256 133,166
	1	Muncitor	h-om	2,8100	47,39	133,166
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	30,00	15,900
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	165,00	11,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
25		Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc			341,670 0,000
	025	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,0000	341,67	341,670
26	08-03-521-15	Înteruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/40A Legrand	buc			180,256 133,166
	1	Muncitor	h-om	2,8100	47,39	133,166
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	20,00	0,160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	30,00	15,900
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	20,00	0,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	20,00	1,400
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	20,00	0,100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0720	165,00	11,880

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800
27		Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc			340,830
						0,000
	027	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,0000	340,83	340,830
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX2P/16A/30mA Legrand	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
29		Intreruptor automat diferential DX2P/16A/30mA Legrand	buc			403,400
						0,000
	029	Intreruptor automat diferential DX2P/16A/30mA Legrand	buc	1,0000	403,40	403,400
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX2P/10A/30mA	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
31		Intreruptor automat diferential	buc			365,940

1	2	3	4	5	6	7
		DX2P/10A/30mA Legrand				0,000
	031	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	1,0000	365,94	365,940
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc			103,638 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
33		Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc			447,300 0,000
	033	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,0000	447,30	447,300
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc			171,580 109,945
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,39	109,945
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 000,00	22,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	165,00	5,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,000
35		Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc			324,170 0,000
	035	Intreruptor automat DX3P/50A-C Legrand	buc	1,0000	324,17	324,170
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			103,638

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent 25A,DX3P/25A/C Legrand				73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
37		Intreruptor automat DX3P/25A/C Legrand	buc			182,500
						0,000
	037	Intreruptor automat DX3P/25A/C Legrand	buc	1,0000	182,50	182,500
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX3P/16A/C Legrand	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
39		Intreruptor automat DX3P/16A/C Legrand	buc			227,400
						0,000
	039	Intreruptor automat DX3P/16A/C Legrand	buc	1,0000	227,40	227,400
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C Legrand	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
41		Intreruptor automat DX1P/16A-C Legrand	buc			79,200
						0,000
	041	Intreruptor automat DX1P/16A-C Legrand	buc	1,0000	79,20	79,200
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
43		Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc			74,100
						0,000
	043	Intreruptor automat DX1P/10A-C Legrand	buc	1,0000	74,10	74,100
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc			103,638
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
45		Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc			72,600 0,000
	045	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,0000	72,60	72,600
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc			103,638 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
47		Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc			72,600 0,000
	047	Intreruptor automat DX1P/C3A Legrand	buc	1,0000	72,60	72,600
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/6A/B Legrand	buc			103,638 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
49		Intreruptor automat DX1P/6A-B Legrand	buc			90,200 0,000
	049	Intreruptor automat DX1P/6A-B Legrand	buc	1,0000	90,20	90,200
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A,DX1P/1A/B Legrand	buc			103,638 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
51		Intreruptor automat DX1P/1A/B Legrand	buc			508,200 0,000
	051	Intreruptor automat DX1P/1A/B Legrand	buc	1,0000	508,20	508,200
52	08-03-526-1	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand(montare)	buc			103,638 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc			54,677 53,077
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,39	53,077
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0020	300,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
54	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1	buc			342,634
						187,664
	1	Muncitor	h-om	3,9600	47,39	187,664
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	20,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	30,00	15,780
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	20,00	0,540
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 000,00	99,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,050
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,400
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	20,00	0,620
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	20,00	0,080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	165,00	10,890
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	300,00	2,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	10,00	1,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	25,00	7,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	200,00	1,600
55	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , buton culoare rosie	buc			77,151
						53,551
	1	Muncitor	h-om	1,1300	47,39	53,551
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,800
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	90,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
56		Buton culoare rosie Legrand	buc			108,540
						0,000
	056	Buton culoare rosie Legrand	buc	1,0000	108,54	108,540
57	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, foto releu ФР602	buc			77,151
						53,551
	1	Muncitor	h-om	1,1300	47,39	53,551
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,800
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	90,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
58	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			24 822,798
						15 022,630
	1	Muncitor	h-om	317,0000	47,39	15 022,630
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 005,208
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	37,00	77,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,00	30,600
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	20,00	60,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	9,635

1	2	3	4	5	6	7
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,313
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	62,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,266
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	300,00	465,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,802
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,344
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,000
59		Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc			308,400 0,000
	059	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	1,0000	308,40	308,400
60		Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc			122,500 0,000
	060	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	1,0000	122,50	122,500
61	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 240,500 12 842,692
	1	Muncitor	h-om	271,0000	47,39	12 842,692
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	6 979,167
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	37,00	77,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	312,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,00	30,600
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	20,00	60,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 850,00	15,417
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	68,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	362,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,833
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	241,667
62		Corp de iluminat FWG126	buc			222,500 0,000
	062	Corp de iluminat FWG126	buc	1,0000	222,50	222,500
63	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata	100 buc			2 696,450 2 070,943
	1	Muncitor	h-om	43,7000	47,39	2 070,943
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	1,00	20,400
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00062	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0200	165,00	168,536
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2600	300,00	77,143

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	10,00	308,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2600	200,00	51,429
64		Corp de iluminat suspendat art 08470 Magia Liminii	buc			883,400
						0,000
	064	Corp de iluminat suspendat art 08470 Magia Liminii	buc	1,0000	883,40	883,400
65		Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc			2 391,700
						0,000
	065	Corp de iluminat suspendat 1122x76x67 Lipo60-S	buc	1,0000	2 391,70	2 391,700
66	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc			5 692,367
						4 653,700
	1	Muncitor	h-om	98,2000	47,39	4 653,700
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	45,00	183,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	20 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	165,00	33,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	300,00	340,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	10,00	256,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	200,00	226,667
67		Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc			184,500
						0,000
	067	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	1,0000	184,50	184,500
68	31	Bec floriscent 26W	buc			49,920
						0,000
	068	Bec floriscent 26W	buc	1,0000	49,92	49,920
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc			2 062,260
						1 805,560
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
70		Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc			70,400
						0,000
	070	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	1,0000	70,40	70,400
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc			2 060,136
						1 805,555
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,555
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	10,909
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	7,273
72		Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc			205,400
						0,000
	072	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	1,0000	205,40	205,400
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			2 062,260

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand				1 805,560
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,560
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
74		Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc			128,400
	074	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	1,0000	128,40	128,400
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	100 buc			2 039,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,600
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	0,000
76		Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc			355,700
	076	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,0000	355,70	355,700
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba 77604	100 buc			2 062,260
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,560
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
78		Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE alba 77604	buc			330,000
	078	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE alba 77604	buc	1,0000	330,00	330,000
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622	100 buc			2 062,260
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,560
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	69,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000
80		Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622 Legrand	buc			128,400
	080	Priza dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622 Legrand	buc	1,0000	128,40	128,400

1	2	3	4	5	6	7
81	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc			2 039,000 1 805,600
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,39	1 805,600
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	165,00	66,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	0,000
82		Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc			70,400 0,000
	082	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	1,0000	70,40	70,400
83		Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc			262,500 0,000
	083	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,0000	262,50	262,500
84	08-02-396-5	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier)(montare)	100 m			2 870,140 1 781,860
	1	Muncitor	h-om	37,6000	47,39	1 781,860
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,00	253,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	300,00	384,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	10,00	115,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	200,00	256,000
85		Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m			171,600 0,000
	085	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier) Legrand	m	1,0000	171,60	171,600
86	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc			609,941 165,391
	1	Muncitor	h-om	3,4900	47,39	165,391
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	37,00	9,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 000,00	275,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3000	300,00	90,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	10,00	7,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000	200,00	60,000
87	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc			292,245 109,945
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,39	109,945
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	37,00	11,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,100
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	20,00	0,600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	11 000,00	110,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000
88	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc			2 242,435

1	2	3	4	5	6	7
						1 871,906
	1	Muncitor	h-om	39,5000	47,39	1 871,906
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	45,794
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	190,00	195,588
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	165,00	18,441
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	300,00	8,824
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	5,882
89		Intrerupator cu o clapa 10A/250V	buc			16,500
						0,000
	089	Intrerupator cu o clapa 10A/250V	buc	1,0000	16,50	16,500
90	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr.775805	100 buc			2 439,421
						2 080,421
	1	Muncitor	h-om	43,9000	47,39	2 080,421
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	40 000,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	70 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	45,947
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	190,00	196,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,632
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,421
91		Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc			21,580
						0,000
	091	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	1,0000	21,58	21,580
92	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc			52,800
						0,000
	092	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	1,0000	52,80	52,800
93	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc			2 627,497
						2 227,330
	1	Muncitor	h-om	47,0000	47,39	2 227,330
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 500,00	41,667
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	20,00	16,000
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	1,00	102,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	90,00	183,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	10,00	1,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,000
94	41	Cutie de distributie	buc			8,750
						0,000
	094	Cutie de distributie	buc	1,0000	8,75	8,750
95	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 360,202
						1 393,267
	1	Muncitor	h-om	29,4000	47,39	1 393,267
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,00	253,080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,00	25,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	327,333
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,1600	10,00	21,600

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,222
96		Canal metalic 60*200*0.8	m			35,830
						0,000
	096	Canal metalic 60*200*0.8	m	1,0000	35,83	35,830
97		Cot 90 60x200	buc			59,670
						0,000
	097	Cot 90 60x200	buc	1,0000	59,67	59,670
98		Ramificatie (Teu) 60x200	buc			65,000
						0,000
	098	Ramificatie (Teu) 60x200	buc	1,0000	65,00	65,000
99	45	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc			33,330
						0,000
	099	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	1,0000	33,33	33,330
100	46	Element de sustinere zincat 200	buc			16,670
						0,000
	0100	Element de sustinere zincat 200	buc	1,0000	16,67	16,670
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 304,062
						2 947,662
	1	Muncitor	h-om	62,2000	47,39	2 947,662
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 450,00	253,750
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	155,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 000,00	11 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	37,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	521,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	10,00	151,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	347,500
102	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 105,288
						905,149
	1	Muncitor	h-om	19,1000	47,39	905,149
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,340
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,400
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	6,50	1,300
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,797
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,50	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	5,00	10,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	5,00	2,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,001
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	15,00	44,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,001
103		Teava din PVC D16 flexibil	m			1,040
						0,000
	0103	Teava din PVC D16 flexibil	m	1,0000	1,04	1,040
104		Teava din PVC D20 flexibil	m			1,500
						0,000
	0104	Teava din PVC D20 flexibil	m	1,0000	1,50	1,500
105		Teava din PVC D25 flexibil	m			2,490
						0,000
	0105	Teava din PVC D25 flexibil	m	1,0000	2,49	2,490
106	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 490,600

1	2	3	4	5	6	7
						963,600
	1	Muncitor	h-om	20,3300	47,39	963,600
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	70,00	98,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,50	200,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	9,60	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	15,00	114,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	15,00	114,500
107		Canale din masa plastica 150*50*3000	m			30,000
						0,000
	0107	Canale din masa plastica 150*50*3000	m	1,0000	30,00	30,000
108	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 299,604
						1 459,611
	1	Muncitor	h-om	30,8000	47,39	1 459,611
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	51,852
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,919
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,833
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	20,00	13,630
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	109,00	71,052
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	4,50	4,585
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50	10,252
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,0000	1,00	8,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	96,80	7,889
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	165,00	4,889
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,111
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,185
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,722
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,074
109		Teava din otel d20mm	m			24,580
						0,000
	0109	Teava din otel d20mm	m	1,0000	24,58	24,580
		2. Utilaj				
110	preturile firmei	Tablou de evidenta	buc			6 250,000
						0,000
	0110	Tablou de evidenta	buc	1,0000	6 250,00	6 250,000
111	preturile firme	Contor electronic 380V I=5-120A	buc			2 083,330
						0,000
	0111	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,0000	2 083,33	2 083,330
112	preturile firme	Tablou de distributie 60 module univers FW, HAGER	buc			3 112,500
						0,000
	0112	Tablou de distributie 60 module univers FW, HAGER	buc	1,0000	3 112,50	3 112,500
113	preturile firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc			548,400
						0,000
	0113	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,0000	548,40	548,400
114	preturile firme	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc			465,840
						0,000
	0114	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,0000	465,84	465,840
115		Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc			16 500,000
						0,000
	0115	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,0000	16 500,00	16 500,000
116	preturile firme	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc			665,000
						0,000
	0116	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,0000	665,00	665,000
117	preturile firme	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc			3 833,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0117	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	1,0000	3 833,40	3 833,400
118	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc			5 009,200
						0,000
	0118	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	1,0000	5 009,20	5 009,200
119	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc			10 541,700
						0,000
	0119	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	1,0000	10 541,70	10 541,700
120		Contacor CTX -1 12A 29324	buc			142,500
						0,000
	0120	Contacor CTX -1 12A 29324	buc	1,0000	142,50	142,500
121	preturile firme	Contacor CTX -1 25A 29374	buc			142,500
						0,000
	0121	Contacor CTX -1 25A 29374	buc	1,0000	142,50	142,500
122		Contacor CTX -1 65A u=380V	buc			541,700
						0,000
	0122	Contacor CTX -1 65A u=380V	buc	1,0000	541,70	541,700
123	preturile firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc			524,400
						0,000
	0123	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	1,0000	524,40	524,400
124	preturile firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc			1 278,200
						0,000
	0124	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	1,0000	1 278,20	1 278,200
125		Foto releu U=220V,P=2.5W ΦP602	buc			133,400
						0,000
	0125	Foto releu U=220V,P=2.5W ΦP602	buc	1,0000	133,40	133,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor bancare
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ventilatie si conditionarea aerului**

Valoarea de deviz 353 512,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Cooper&H unter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 Qx=17,0kBm, Qm=18,0kBm, Nэл=6.38kBm, U=380B (K-1)	buc	1,00	50 942,300 0,000	50 942,300 0,000
2	Cooper&H unter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-2,K-4)	buc	2,00	7 790,400 0,000	15 580,800 0,000
3	Cooper&H unter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-3)	buc	1,00	8 738,750 0,000	8 738,750 0,000
4	"Di&Trade "	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 315L ,(Π1)	buc	1,00	3 537,300 0,000	3 537,300 0,000
5	"Di&Trade "	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L ,(B1,B2)	buc	2,00	1 540,630 0,000	3 081,260 0,000
6	"Di&Trade "	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 160 XL ,(B3)	buc	2,00	1 856,000 0,000	3 712,000 0,000
7	"Di&Trade "	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 125M (B4,B5)	buc	2,00	1 133,900 0,000	2 267,800 0,000
8	Systemair	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 315/12,0	buc	1,00	7 407,330 0,000	7 407,330 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	"Di&Trade"	Отсечной клапан "Di&Trade" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,00	1 836,430 0,000	1 836,430 0,000
10	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 300x300	buc	1,00	379,760 0,000	379,760 0,000
11	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc	1,00	1 130,300 0,000	1 130,300 0,000
12		Atenuator de zgomot 300x300	buc	1,00	965,120 0,000	965,120 0,000
13		Atenuator de zgomot D250	buc	2,00	899,730 0,000	1 799,460 0,000
14	Systemair	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc	1,00	431,380 0,000	431,380 0,000
15	Systemair	Регулятор температуры, Systemair	buc	1,00	2 008,980 0,000	2 008,980 0,000
16	Systemair	Регулятор скорости REE 1, Systemair	buc	1,00	764,200 0,000	764,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			104 583,170
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 254,998
		Total Utilajului Inclusiv salariu				105 838,168
		2. Montarea utilajului				
17	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,00	1 446,464 208,516	1 446,464 208,516
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,00	1 143,378 165,865	3 430,135 497,595
19	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	6,00	1 074,688 799,943	6 448,130 4 799,659
20	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	1,00	557,002 470,109	557,002 470,109
21	11-02-042-	Supape si clapete cu dispozitiv de	buc	1,00	804,170	804,170

1	2	3	4	5	6	7
	10	actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm:300			372,485	372,485
22	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapetilor, avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	219,805 206,620	219,805 206,620
23	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,00	847,978 723,172	1 695,956 1 446,343
24	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,00	75,329 52,129	75,329 52,129
25	VB17A	Atenuator de zgomot, circular cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00	57,056 40,755	114,111 81,511
26	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	3,00	50,492 48,812	151,475 146,435
27	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,00	419,533 162,074	419,533 162,074
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc	1,00	176,158 73,928	176,158 73,928
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc	1,00	176,158 73,928	176,158 73,928
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,40	2 391,233 696,632	956,493 278,653
31		Cablu ВВГнг-3*1,5	m	15,00	6,900 0,000	103,500 0,000
32		Cablu ВВГнг-3*2,5	m	25,00	14,100 0,000	352,500 0,000
33		Коробка соединительная д80мм	buc	2,00	5,840 0,000	11,680 0,000
34		Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc	1,00	41,700 0,000	41,700 0,000
35	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare КМУ11	buc	1,00	184,147 106,627	184,147 106,627
		Total	lei			17 364,446
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			2 019,738
		Cheltuieli de transport	5,00 %			368,634

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			19 752,818
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 488,306
		<i>Total</i>	100,00 +			24 241,124
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 454,467
		<i>Total</i>	100,00 +			25 695,591
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				25 695,591 8 976,612
		3. Lucrari de constructie				
36	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан (н.о.)противопожарный D125 мм)	buc	2,00	334,135 163,022	668,271 326,043
37	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D160 мм)	buc	1,00	334,136 163,022	334,136 163,022
38	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D250 мм)	buc	2,00	334,135 163,022	668,271 326,043
39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D125)	buc	4,00	328,929 231,263	1 315,717 925,053
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D160)	buc	2,00	334,741 231,263	669,482 462,526
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc	4,00	362,346 231,263	1 449,384 925,053
42	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D315)	buc	2,00	373,969 231,263	747,939 462,526
43	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip	buc	6,00	334,136 163,022	2 004,814 978,130

1	2	3	4	5	6	7
		CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрросельный клапан D125 мм)				
44	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрросельный клапан D160 мм)	buc	1,00	334,136 163,022	334,136 163,022
45	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрросельный клапан D250 мм)	buc	3,00	334,136 163,022	1 002,407 489,065
46	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D125)	buc	4,00	262,662 130,797	1 050,648 523,186
47	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D160)	buc	1,00	262,661 130,796	262,661 130,796
48	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D250)	buc	2,00	262,662 130,797	525,324 261,593
49	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 225x225)	buc	2,00	423,446 298,557	846,892 597,114
50	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 300x300)	buc	1,00	423,446 298,557	423,446 298,557
51	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 450x450)	buc	3,00	423,446 298,557	1 270,338 895,671
52	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-S-160,"Systemair"	buc	1,00	386,623 312,774	386,623 312,774
53	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-160,"Systemair"	buc	10,00	386,623 312,774	3 866,235 3 127,740
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc	7,00	126,580 23,695	886,060 165,865

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie TM100 150x100 , "ELEKTROTEKNIK"				
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 150x150 , "ELEKTROTEKNIK"	buc	1,00	215,170 23,695	215,170 23,695
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 200x100 , "ELEKTROTEKNIK"	buc	3,00	258,670 23,695	776,010 71,085
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 200x150 , "ELEKTROTEKNIK"	buc	2,00	287,670 23,695	575,340 47,390
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 600x600 , "Armstrong"	buc	1,00	447,170 23,695	447,170 23,695
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, MV 430/2, VENTS	buc	4,00	128,170 23,695	512,680 94,780
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x350(наружная алюминиевая)	buc	1,00	1 027,170 23,695	1 027,170 23,695
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D125 mm (izolata)	m	2,00	175,113 61,607	350,226 123,214
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D160 mm (izolata)	m	9,00	209,495 61,607	1 885,459 554,463
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D200 mm (izolata)	m	7,00	225,915 61,607	1 581,404 431,249
64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,50 mm	m2	72,00	611,778 179,134	44 048,029 12 897,662

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглый)				
65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	39,00	424,735 116,579	16 564,658 4 546,597
66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	66,00	424,734 116,579	28 032,458 7 694,240
67	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma (ПЭП), gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv	m2	75,00	101,782 41,229	7 633,656 3 092,198
68	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din izover, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	6,00	97,253 22,463	583,517 134,777
69	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2	6,00	22,108 7,109	132,651 42,651
70	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Технониколь80", gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	10,00	83,245 22,463	832,449 224,629
		<i>Total</i>	lei			123 910,831
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			9 350,955
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			4 086,818
		<i>Total</i>	100,00 +			137 348,604
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			16 481,832
		<i>Total</i>	100,00 +			153 830,436
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 229,826
		<i>Total</i>	100,00 +			163 060,262

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				163 060,262 41 559,799
		Total	lei			294 594,06
		TVA	20,00 %			58 918,81
		Total deviz: Inclusiv salariu				353 512,87 50 536,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor bancare ,or.Chisinau ,str.Ismail,84

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Ventilatie si conditionarea aerului

Valoarea de deviz 353 512,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	25,620	47,39	1 214,130
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,930	47,39	423,192
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	61,500	47,39	2 914,485
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	12,234	47,39	579,770
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	953,180	47,39	45 171,201
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	47,39	206,620
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570	47,39	27,013
Total manopera						50 536,43

Materiale:

1.	01	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 Qx=17,0kBm, Qm=18,0kBm,Nэл=6.38kBm,U=380B (K-1)	buc	1,000	50 942,30	50 942,300
2.	010	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 300x300	buc	1,000	379,76	379,760
3.	011	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc	1,000	1 130,30	1 130,300
4.	012	Atenuator de zgomot 300x300	buc	1,000	965,12	965,120
5.	013	Atenuator de zgomot D250	buc	2,000	899,73	1 799,460
6.	014	Канальный датчик TG-K330,Systemair	buc	1,000	431,38	431,380
7.	015	Регулятор температуры ,Systemair	buc	1,000	2 008,98	2 008,980
8.	016	Регулятор скорости REE 1 ,Systemair	buc	1,000	764,20	764,200
9.	02	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-2,K-4)	buc	2,000	7 790,40	15 580,800
10.	027	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,000	79,20	79,200
11.	028	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc	1,000	45,84	45,840
12.	029	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc	1,000	45,84	45,840
13.	03	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-3)	buc	1,000	8 738,75	8 738,750
14.	031	Cablu ВВГнг-3*1,5	m	15,000	6,90	103,500
15.	032	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	25,000	14,10	352,500
16.	033	Коробка соединительная д80мм	buc	2,000	5,84	11,680
17.	034	Блок распределительный пластиковый	buc	1,000	41,70	41,700

		1*6места				
18.	035	Dispozitiv de blocare-semnalizare KMY11	buc	1,000	41,70	41,700
19.	04	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 315L ,(П1)	buc	1,000	3 537,30	3 537,300
20.	05	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L ,(B1,B2)	buc	2,000	1 540,63	3 081,260
21.	06	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 160 XL ,(B3)	buc	2,000	1 856,00	3 712,000
22.	07	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 125M (B4,B5)	buc	2,000	1 133,90	2 267,800
23.	08	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 315/12,0	buc	1,000	7 407,33	7 407,330
24.	09	Отсечной клапан "Di&Traide" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,000	1 836,43	1 836,430
25.	1010094	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 24 mm	t	0,005	30 000,00	150,000
26.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	14 000,00	0,000
27.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	20 000,00	20,000
28.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,002	12 500,00	25,000
29.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,110	50,00	5,500
30.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	500,00	0,500
31.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,210	37,00	7,770
32.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	20,00	0,140
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,576	30,00	17,280
34.	1012048	Saibe zincate, diametru 24 mm	kg	0,080	20,00	1,600
35.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,002	12 500,00	25,000
36.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,580	4,50	61,110
37.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	45,00	1,890
38.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,580	4,50	61,110
39.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,031	20,00	0,620
40.	1019852	Vopsea	kg	0,119	20,00	2,380
41.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,126	40,00	5,040
42.	1019940	Splint din sirma	kg	0,400	15,50	6,200
43.	1030485	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 325 mm, grosimea peretelui 8 mm	m	0,210	28,50	5,985
44.	11110001000301	Cochilii polisteren spuma (ПЭП)	m2	77,250	15,00	1 158,750
45.	11110001000311	Cochilii vata minerala (izover 50mm)	m2	6,180	72,00	444,960
46.	11110001000312	Cochilii vata minerala ("Технониколь80")	m2	10,300	58,40	601,520
47.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	25,725	17,70	455,333
48.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,062	5,00	0,310
49.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,011	12 500,00	137,500
50.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,000	0,50	31,500
51.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	68,100	1,00	68,100
52.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,035	1 000,00	35,000
53.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,827	50,00	341,350
54.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,200	13,70	30,140
55.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,818	15,00	42,270
56.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,515	25,00	12,875
57.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,206	130,00	156,780
58.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	104,400	22,00	2 296,800
59.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,974	17,00	118,558
60.	2411117322835	Freon	kg	4,410	171,56	756,580
61.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,858	27,00	104,166
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,800	27,00	156,600

63.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,500	32,00	48,000
64.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,550	12,50	81,874
65.	2462106110443	Prenadez 400	kg	3,570	54,00	192,780
66.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	4,250	58,00	246,500
67.	25213057340071	Canal de ventilatie din ALP (D125 mm (izolata))	m	2,060	110,20	227,012
68.	25213057340072	Canal de ventilatie din ALP (D160 mm (izolata))	m	9,272	143,55	1 330,996
69.	25213057340073	Canal de ventilatie din ALP (D200 mm (izolata))	m	7,211	159,50	1 150,155
70.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,100	7,91	16,611
71.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,400	2,58	21,672
72.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,225	22,00	4,950
73.	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D125)	buc	4,008	29,00	116,232
74.	25231557003682	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D160)	buc	2,004	34,80	69,739
75.	25231557003683	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc	4,008	62,35	249,899
76.	25231557003684	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D315)	buc	2,004	73,95	148,196
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,554	1,45	29,803
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,500	1,45	13,775
79.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,300	4,00	85,200
80.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,000	2,91	122,220
81.	2682132600590	Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99	kg	0,180	500,00	90,000
82.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	1,950	178,00	347,100
83.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	3,850	15,00	57,750
84.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	0,147	15,00	2,205
85.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,210	8,50	1,785
86.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	5,700	9,00	51,300
87.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	4,746	10,50	49,833
88.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	302,242	18,00	5 440,356
89.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	860,994	18,00	15 497,892
90.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1 331,232	18,00	23 962,176
91.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	731,249	18,00	13 162,482
92.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	0,060	18,00	1,080
93.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,138	18,00	2,484
94.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,300	16,00	4,800
95.	2710403707831	Banda din otel laminata la rece 25 x 1 mm	kg	0,098	16,00	1,568
96.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	1,425	12,50	17,813
97.	2710603416810	Otel rotund calibat D = 2 mm	kg	0,352	12,50	4,400
98.	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	0,948	12,50	11,850
99.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	1,375	12,50	17,187
100.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,275	12,50	15,937
101.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	37,500	12,50	468,750
102.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,400	12,50	105,000
103.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	234,068	12,50	2 925,850
104.	2710703516050	Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5	kg	1,298	12,50	16,225
105.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	58,176	12,50	727,200
106.	2722103208146	Teava otel fara sudura trasa la rece 12 x 1,5	m	0,140	30,75	4,305
107.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,170	14,00	58,380
108.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	14,084	37,50	528,150
109.	2744127311264	Cositor aliaj	kg	0,880	163,00	143,440

110.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,000	90,00	1 890,000
111.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,000	30,50	640,500
112.	2811236305075	Console	kg	28,350	20,00	567,000
113.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 150x100 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	7,000	99,91	699,370
114.	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 150x150 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	1,000	188,50	188,500
115.	28112363062003	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 200x100 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	3,000	232,00	696,000
116.	28112363062004	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 200x150 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	2,000	261,00	522,000
117.	28112363062005	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (600x600 , "Armstrong")	buc	1,000	420,50	420,500
118.	28112363062006	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (MV 430/2, VENTS)	buc	4,000	101,50	406,000
119.	28112363062007	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (600x350(наружная алюминиевая)	buc	1,000	1 000,50	1 000,500
120.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica (pret indicat in utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
121.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	7,350	19,00	139,650
122.	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular (pret indicat in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
123.	28741157610001	Atenuator de zgomot circular (pret indicat in utilaj)	buc	2,000	0,00	0,000
124.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	15,000	1,10	16,500
125.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	15,000	1,60	24,000
126.	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	24,000	1,90	45,600
127.	2874115810905	Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm	buc	14,000	1,70	23,800
128.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 431,120	0,30	729,336
129.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	42,000	0,35	14,700
130.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,660	0,75	99,495
131.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,780	1,21	189,704
132.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	70,560	1,20	84,672
133.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,60	28,944
134.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	78,390	2,00	156,780
135.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	96,192	4,80	461,722
136.	2874115830292	Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm	buc	14,000	0,50	7,000
137.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	96,192	2,40	230,862
138.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	15,000	1,80	27,000
139.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	60,000	0,50	30,000
140.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	15,000	0,50	7,500
141.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	289,440	1,80	520,992
142.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	88,650	1,90	168,435
143.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	78,390	2,20	172,458
144.	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	24,000	0,50	12,000
145.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,831	35,00	29,085
146.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	69,000	0,50	34,500
147.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	60,000	0,70	42,000
148.	2874115895151	Saiba grower M4	buc	24,000	0,50	12,000
149.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 425,120	0,60	1 455,072
150.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	56,000	1,20	67,200
151.	2874125884645	Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm	kg	0,006	50,00	0,300
152.	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	1,260	50,00	63,000
153.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,848	45,00	38,160
154.	2874125885742	Nit cu cap bombat 3 x 8 aluminiu	kg	1,820	50,00	91,000
155.	2874125885766	Nit cu cap bombat 4 x 10	kg	0,014	50,00	0,700

156.	2874125886100	Nit aluminiu cu cap bombat 4 x 16	kg	0,014	55,00	0,770
157.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	60,000	0,10	6,000
158.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,255	50,00	12,750
159.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 461,120	0,30	738,336
160.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	14,000	0,50	7,000
161.	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	14,000	1,60	22,400
162.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,850	15,00	42,750
163.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,788	5,00	8,940
164.	29124357756001	Ventilator centrifugal sau axial (pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
165.	29241273230001	Filtru de aer static (pret indicat in utilaj)	buc	2,016	0,00	0,000
166.	29241273250001	Baterie de incalzire (pret indicat in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
167.	29522700031521	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	4,200	0,00	0,000
168.	29522700031531	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	4,200	0,00	0,000
169.	31102455385001	Motor pentru ventilator (pret indicat in utilaj)	buc	6,030	0,00	0,000
170.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	4,080	45,00	183,600
171.	5009062	Papuci de cablu	buc	16,300	2,10	34,230
172.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	3,000	1,00	3,000
173.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	1 500,00	12,000
174.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	165,00	9,900
175.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	29,50	0,914
176.	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	20,00	0,100
177.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	22,00	0,220
178.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,080	4,00	0,320
179.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,200	90,00	18,000
180.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,025	25,00	0,625
181.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,070	165,00	11,550
		Total materiale de construcții				193 692,21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,689	300,00	206,700
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,392	10,00	13,920
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,392	10,00	13,920
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,856	150,00	278,400
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,400	50,00	20,000
6.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	55,00	16,500
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,090	20,00	241,800
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,460	22,00	32,120
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,875	25,00	46,875
10.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,560	100,00	56,000
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,800	25,00	195,000
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,360	20,00	7,200
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,320	50,00	366,000
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200	15,00	3,000
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,200	30,00	36,000
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	25,00	5,000

17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,580	120,00	69,600
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,109	200,00	21,800
		Total utilaje de construcții				1 629,84

Total	lei	294 594,06
TVA	20,00 %	58 918,81

Total deviz: **353 512,87**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor bancare ,or.Chisinau ,str.Ismail,84

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 Qx=17,0kBm, Qm=18,0kBm,Nэл=6.38kBm,U=380B (K-1)	buc			50 942,300 0,000
	01	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 Qx=17,0kBm, Qm=18,0kBm,Nэл=6.38kBm,U=380B (K-1)	buc	1,0000	50 942,30	50 942,300
2	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-2,K-4)	buc			7 790,400 0,000
	02	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-2,K-4)	buc	1,0000	7 790,40	7 790,400
3	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-3)	buc			8 738,750 0,000
	03	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm,U=220B (K-3)	buc	1,0000	8 738,75	8 738,750
4	"Di&Trade"	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 315L ,(Π1)	buc			3 537,300 0,000
	04	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT K 315L ,(Π1)	buc	1,0000	3 537,30	3 537,300
5	"Di&Trade"	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L ,(B1,B2)	buc			1 540,630 0,000
	05	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L ,(B1,B2)	buc	1,0000	1 540,63	1 540,630
6	"Di&Trade"	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 160 XL ,(B3)	buc			1 856,000 0,000
	06	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 160 XL ,(B3)	buc	1,0000	1 856,00	1 856,000
7	"Di&Trade"	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 125M (B4,B5)	buc			1 133,900 0,000
	07	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 125M (B4,B5)	buc	1,0000	1 133,90	1 133,900
8	Systemair	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 315/12,0	buc			7 407,330 0,000
	08	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 315/12,0	buc	1,0000	7 407,33	7 407,330
9	"Di&Trade"	Отсечной клапан "Di&Traide" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc			1 836,430 0,000
	09	Отсечной клапан "Di&Traide" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,0000	1 836,43	1 836,430
10	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 300x300	buc			379,760

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	010	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 300x300	buc	1,0000	379,76	379,760
11	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc			1 130,300 0,000
	011	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc	1,0000	1 130,30	1 130,300
12		Atenuator de zgomot 300x300	buc			965,120 0,000
	012	Atenuator de zgomot 300x300	buc	1,0000	965,12	965,120
13		Atenuator de zgomot D250	buc			899,730 0,000
	013	Atenuator de zgomot D250	buc	1,0000	899,73	899,730
14	Systemair	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc			431,380 0,000
	014	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc	1,0000	431,38	431,380
15	Systemair	Регулятор температуры, Systemair	buc			2 008,980 0,000
	015	Регулятор температуры, Systemair	buc	1,0000	2 008,98	2 008,980
16	Systemair	Регулятор скорости REE 1, Systemair	buc			764,200 0,000
	016	Регулятор скорости REE 1, Systemair	buc	1,0000	764,20	764,200
		2. Montarea utilajului				
17	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc			1 446,464 208,516
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	47,39	208,516
	29522700031521	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	29522700031531	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2811236305075	Console	kg	12,0000	20,00	252,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	7,91	4,153
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,58	5,418
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	2,91	30,555
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,875
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	30,50	160,125
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	35,00	9,695
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	171,56	270,207
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	22,00	9,020
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	100,00	14,000
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 143,378 165,865
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	47,39	165,865
	29522700031521	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	29522700031531	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	105,000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	7,91	4,153
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,58	5,418
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	2,91	30,555
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,875
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	30,50	160,125
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	35,00	6,463
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	171,56	162,124
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	22,00	7,700

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	100,00	14,000
19	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			1 074,688 799,943
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	47,39	799,943
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	27,00	5,971
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	12,50	1,883
	31102455385001	Motor pentru ventilator (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	17,00	3,074
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	1,80	86,832
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	2,20	28,743
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	37,50	6,781
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	130,00	26,130
	29124357756001	Ventilator centrifugal sau axial (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,75	16,582
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,21	31,617
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	2,00	26,130
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	30,00	6,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	25,00	30,000
20	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc			557,002 470,109
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	47,39	470,109
	29241273250001	Baterie de incalzire (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,45	0,728
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	27,00	1,350
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,500
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	1,90	34,371
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,60	28,944
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	55,00	16,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,500
21	11-02-042-10	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm:300	buc			804,170 372,485
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,39	372,485
	1010094	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 24 mm	t	0,0050	30 000,00	150,000
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,1100	50,00	5,500
	1012048	Saibe zincate, diametru 24 mm	kg	0,0800	20,00	1,600
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,0020	12 500,00	25,000
	1030485	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 325 mm, grosimea peretelui 8 mm	m	0,2100	28,50	5,985
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5800	300,00	174,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5800	120,00	69,600
22	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapetilor, avind diametrul de 400-600 mm	buc			219,805 206,620
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	47,39	206,620
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	25,00	12,875
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,310
23	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			847,978 723,172
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,2600	47,39	723,172
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,462
	29241273230001	Filtru de aer static (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	27,00	2,727
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	35,0000	1,90	67,032
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	35,0000	1,20	42,336
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,250
24	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			75,329 52,129

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	47,39	52,129
	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,50	9,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,300
25	VB17A	Atenuator de zgomot, circular cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			57,056
						40,755
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	47,39	40,755
	28741157610001	Atenuator de zgomot circular (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,200
26	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			50,492
						48,812
	1	Muncitor	h-om	1,0300	47,39	48,812
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
27	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc			419,533
						162,074
	1	Muncitor	h-om	3,4200	47,39	162,074
	027	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,0000	79,20	79,200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	20,00	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	30,00	11,040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	20,00	0,380
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,940
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	12 500,00	112,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,10	8,610
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	29,50	0,914
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	20,00	0,060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	25,00	0,325
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	165,00	7,590
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	300,00	2,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	50,00	7,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	200,00	1,400
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc			176,158
						73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	028	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc	1,0000	45,84	45,840
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc			176,158 73,928
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,39	73,928
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,120
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	20,00	0,720
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,500
	029	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc	1,0000	45,84	45,840
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,810
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	165,00	3,300
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	165,00	1,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 391,233 696,632
	1	Muncitor	h-om	14,7000	47,39	696,632
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	20 000,00	50,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	500,00	1,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	4,50	111,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,50	111,600
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	45,00	459,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 500,00	30,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	165,00	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	22,00	0,550
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	90,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	10,00	34,800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	10,00	34,800
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	150,00	696,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,000
31		Cablu ВВГнг-3*1,5	m			6,900 0,000
	031	Cablu ВВГнг-3*1,5	m	1,0000	6,90	6,900
32		Cablu ВВГнг-3*2,5	m			14,100 0,000
	032	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	1,0000	14,10	14,100
33		Коробка соединительная д80мм	buc			5,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	033	Коробка соединительная д80мм	buc	1,0000	5,84	5,840
34		Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc			41,700 0,000
	034	Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc	1,0000	41,70	41,700
35	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare KMY11	buc			184,147 106,627
	1	Muncitor	h-om	2,2500	47,39	106,627
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0020	12 500,00	25,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	30,00	3,300
	1019940	Splint din sirma	kg	0,4000	15,50	6,200
	035	Dispozitiv de blocare-semnalizare KMY11	buc	1,0000	41,70	41,700
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0800	4,00	0,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
		3. Lucrari de constructie				
36	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан (н.о.)противопожарный D125 мм)	buc			334,135 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,063
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,188
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
37	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D160 мм)	buc			334,136 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,062
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,188
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
38	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D250 мм)	buc			334,135 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,063
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,188
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D125)	buc			328,929 231,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	47,39	231,263
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,00	8,114
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,40	19,238
	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D125)	buc	1,0000	29,00	29,058
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,477
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D160)	buc			334,741 231,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	47,39	231,263
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,00	8,114
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,40	19,238
	25231557003682	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D160)	buc	1,0000	34,80	34,870
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,477
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc			362,346 231,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	47,39	231,263
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,00	8,114
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,40	19,238
	25231557003683	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc	1,0000	62,35	62,475
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,477
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,600
42	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка D315)	buc			373,969 231,263
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	47,39	231,263
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	27,00	8,114
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,40	19,238
	25231557003684	Suport elstic ventilator din cauciuc (гибкая вставка D315)	buc	1,0000	73,95	74,098
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,477
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,600
43	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрроссельный клапан D125 мм)	buc			334,136 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,063
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,188
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	20,00	0,400
44	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрроссельный клапан D160 мм)	buc			334,136 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,062
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,188
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
45	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрроссельный клапан D250 мм)	buc			334,136 163,022
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	47,39	163,022
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	16,00	0,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	27,00	2,700
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,250
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	22,00	0,330
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,000
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,063
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,187
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,00	0,170
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,80	1,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,50	0,500
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	37,50	4,125
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	8,50	0,119
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	9,00	3,420
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	18,00	38,700
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	18,00	31,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	32,00	3,200
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	18,00	18,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,60	7,200
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,10	1,100
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,60	1,600
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,70	2,800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
46	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D125)	buc			262,662 130,797
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	47,39	130,797
	2722103208146	Teava otel fara sudura trasa la rece 12 x 1,5	m	0,0200	30,75	0,615
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	1,0500	19,00	19,950
	2710403707831	Banda din otel laminata la rece 25 x 1 mm	kg	0,0140	16,00	0,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	27,00	1,215
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2000	12,50	15,000
	2874125886100	Nit aluminiu cu cap bombat 4 x 16	kg	0,0020	55,00	0,110
	2874125885742	Nit cu cap bombat 3 x 8 aluminiu	kg	0,2600	50,00	13,000
	2874125885766	Nit cu cap bombat 4 x 10	kg	0,0020	50,00	0,100
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,1800	50,00	9,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	17,00	0,255
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	37,50	10,313
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	0,0210	15,00	0,315
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,6780	10,50	7,119

1	2	3	4	5	6	7
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,5500	15,00	8,250
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,0000	1,20	9,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,600
	2874115830292	Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115810905	Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm	buc	2,0000	1,70	3,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
47	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D160)	buc			262,661 130,796
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	47,39	130,796
	2722103208146	Teava otel fara sudura trasa la rece 12 x 1,5	m	0,0200	30,75	0,615
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	1,0500	19,00	19,950
	2710403707831	Banda din otel laminata la rece 25 x 1 mm	kg	0,0140	16,00	0,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	27,00	1,215
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2000	12,50	15,000
	2874125886100	Nit aluminiu cu cap bombat 4 x 16	kg	0,0020	55,00	0,110
	2874125885742	Nit cu cap bombat 3 x 8 aluminiu	kg	0,2600	50,00	13,000
	2874125885766	Nit cu cap bombat 4 x 10	kg	0,0020	50,00	0,100
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,1800	50,00	9,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	17,00	0,255
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	37,50	10,312
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	0,0210	15,00	0,315
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,6780	10,50	7,119
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,5500	15,00	8,250
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,0000	1,20	9,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,600
	2874115830292	Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115810905	Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm	buc	2,0000	1,70	3,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
48	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (выбрасной наконечник D250)	buc			262,662 130,797
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	47,39	130,797
	2722103208146	Teava otel fara sudura trasa la rece 12 x 1,5	m	0,0200	30,75	0,615
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	1,0500	19,00	19,950
	2710403707831	Banda din otel laminata la rece 25 x 1 mm	kg	0,0140	16,00	0,224
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	27,00	1,215
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2000	12,50	15,000
	2874125886100	Nit aluminiu cu cap bombat 4 x 16	kg	0,0020	55,00	0,110
	2874125885742	Nit cu cap bombat 3 x 8 aluminiu	kg	0,2600	50,00	13,000
	2874125885766	Nit cu cap bombat 4 x 10	kg	0,0020	50,00	0,100
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,1800	50,00	9,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	17,00	0,255
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2750	37,50	10,313
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	0,0210	15,00	0,315
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,6780	10,50	7,119
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,5500	15,00	8,250
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,0000	1,20	9,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,600
	2874115830292	Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115810905	Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm	buc	2,0000	1,70	3,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,30	3,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	50,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
49	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной KA104 225x225)	buc			423,446 298,557
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	47,39	298,557
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	58,00	14,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1450	27,00	3,915
	2874125884645	Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm	kg	0,0010	50,00	0,050
	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	0,1580	12,50	1,975
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	17,00	0,765

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	54,00	11,340
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	37,50	18,750
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,8000	18,00	50,400
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	0,0100	18,00	0,180
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,0230	18,00	0,414
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	4,0000	1,90	7,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
50	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной KA104 300x300)	buc			423,446 298,557
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	47,39	298,557
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	58,00	14,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1450	27,00	3,915
	2874125884645	Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm	kg	0,0010	50,00	0,050
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,1580	12,50	1,975
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	17,00	0,765
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	54,00	11,340
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	37,50	18,750
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,8000	18,00	50,400
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	0,0100	18,00	0,180
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,0230	18,00	0,414
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	4,0000	1,90	7,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
51	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной KA104 450x450)	buc			423,446 298,557
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	47,39	298,557
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	58,00	14,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1450	27,00	3,915
	2874125884645	Nit cu cap semirotund 2 x 6 mm	kg	0,0010	50,00	0,050
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,1580	12,50	1,975
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	17,00	0,765
	2874115842922	Piulite hexagonale M 4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	54,00	11,340
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	37,50	18,750
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,8000	18,00	50,400
	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	0,0100	18,00	0,180
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,0230	18,00	0,414
	2874115895151	Saiba grower M4	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115809891	Suruburi cap hexagonal fil. 4 x 12 mm gr.5.8	buc	4,0000	1,90	7,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
52	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-S-160,"Systemair"	buc			386,623 312,774
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	47,39	312,774
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	58,00	14,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	13,70	2,740
	2744127311264	Cositor aliaj	kg	0,0800	163,00	13,040
	2710603416810	Otel rotund calibrat D = 2 mm	kg	0,0320	12,50	0,400
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1250	12,50	1,562
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,600
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	54,00	11,340
	2710703516050	Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5	kg	0,1180	12,50	1,475
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,2090	18,00	3,762
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,8850	18,00	15,930
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
53	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-160,"Systemair"	buc			386,623 312,774

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	47,39	312,774
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	58,00	14,500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2000	13,70	2,740
	2744127311264	Cositor aliaj	kg	0,0800	163,00	13,040
	2710603416810	Otel rotund calibat D = 2 mm	kg	0,0320	12,50	0,400
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1250	12,50	1,563
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,600
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	54,00	11,340
	2710703516050	Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5	kg	0,1180	12,50	1,475
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,2090	18,00	3,762
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,8850	18,00	15,930
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,30	0,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	50,00	7,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 150x100 , "ELEKTROTEKNIK"	buc			126,580 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 150x100 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	1,0000	99,91	99,910
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 150x150 , "ELEKTROTEKNIK"	buc			215,170 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 150x150 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	1,0000	188,50	188,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 200x100 , "ELEKTROTEKNIK"	buc			258,670 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062003	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 200x100 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	1,0000	232,00	232,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie TM100 200x150 , "ELEKTROTEKNIK"	buc			287,670 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,421
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062004	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (TM100 200x150 , "ELEKTROTEKNIK")	buc	1,0000	261,00	261,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 600x600 , "Armstrong"	buc			447,170 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062005	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (600x600 , "Armstrong")	buc	1,0000	420,50	420,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, MV 430/2, VENTS	buc			128,170 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062006	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (MV 430/2, VENTS)	buc	1,0000	101,50	101,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x350(наружная алюминиевая)	buc			1 027,170 ----- 23,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,39	22,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,39	1,422
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,250
	28112363062007	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (600x350(наружная алюминиевая)	buc	1,0000	1 000,50	1 000,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D125 mm (izolata)	m			175,113 ----- 61,607
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	47,39	61,607
	25213057340071	Canal de ventilatie din ALP (D125 mm (izolata))	m	1,0100	110,20	113,506
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D160 mm (izolata)	m			209,495 ----- 61,607
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	47,39	61,607
	25213057340072	Canal de ventilatie din ALP (D160 mm (izolata)	m	1,0100	143,55	147,888
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D200 mm (izolata)	m			225,915 ----- 61,607
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	47,39	61,607
	25213057340073	Canal de ventilatie din ALP (D200 mm (izolata)	m	1,0100	159,50	164,308
64	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,50 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглый)	m2			611,778 ----- 179,134
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	47,39	179,134
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,50	10,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,273
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	12,50	0,152
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,858
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,50	15,781
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	17,00	0,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,455
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,818
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	37,50	1,136
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,446
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	18,00	171,438
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	18,00	138,168
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,30	1,818
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,000
65	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			424,735 ----- 116,579
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	47,39	116,579
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,273
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	12,50	0,568
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	50,00	2,424
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,363
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,50	17,044
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	17,00	0,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,091
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	37,50	1,515
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,00	51,813
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	18,00	81,810
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,00	130,896
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,696
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
66	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			424,734 116,579
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	47,39	116,579
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,273
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	12,50	0,568
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,051
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	50,00	2,424
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0,363
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,50	17,044
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	17,00	0,515
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,091
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,848
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	37,50	1,515
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	18,00	51,813
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	18,00	81,810
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	18,00	130,896
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,60	9,696
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,30	4,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
67	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma (ПЭП), gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv	m2			101,782 41,229
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	47,39	38,860
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	47,39	2,370
	11110001000301	Cochilii polisteren spuma (ПЭП)	m2	1,0300	15,00	15,450
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	4,00	1,136
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	22,00	30,624
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	178,00	4,628
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00046	1 000,00	0,467
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	1,00	0,908
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	14,00	0,644
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	17,70	6,071
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	25,00	0,625
68	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din izover, gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			97,253 22,463
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,39	22,463
	11110001000311	Cochilii vata minerala (izover 50mm)	m2	1,0300	72,00	74,160
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630
69	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2			22,108 7,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500	47,39	7,109
	2682132600590	Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99	kg	0,0300	500,00	15,000
70	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Технониколь80", gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2			83,245 22,463
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	47,39	22,463
	11110001000312	Cochilii vata minerala ("Технониколь80")	m2	1,0300	58,40	60,152
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Incalzirea**

Valoarea de deviz 79 949,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Ультразвуковой счетчик учета тепловой энергии Multical-302 G3/4B(Ду15)	к-т	1,00	3 835,700 0,000	3 835,700 0,000
2		Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kBm, U=380B,WingE100EC	buc	1,00	9 355,700 0,000	9 355,700 0,000
3		Вентиль балансировочный Р=10бар д=25мм	buc	1,00	894,100 0,000	894,100 0,000
		Total	lei			14 085,500
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			169,026
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 254,526
		2. Lucrari de montarea				
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 "Multical"	buc	1,00	99,933 97,623	99,933 97,623
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (монтаж тепловой завесы)	buc	1,00	534,676 470,109	534,676 470,109
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,00	14,200	14,200

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			10,900	10,900
		<i>Total</i>	lei			648,809
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			130,192
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2,409
		<i>Total</i>	100,00 +			781,410
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			289,316
		<i>Total</i>	100,00 +			1 070,726
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			64,244
		<i>Total</i>	100,00 +			1 134,970
		Total Lucrari de montarea Inklusiv salariu				1 134,970 578,632
		3. Tevi si armatura				
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/400)	buc	4,00	372,250 23,695	1 489,000 94,780
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/600)	buc	2,00	533,300 23,695	1 066,600 47,390
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/800)	buc	1,00	542,420 23,695	542,420 23,695
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/500)	buc	1,00	449,820 23,695	449,820 23,695
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1000)	buc	3,00	751,370 23,695	2 254,110 71,085
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (33- 300/1400)	buc	3,00	1 098,883 30,803	3 296,650 92,410
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,00	20,989 4,739	167,912 37,912
14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	K-T	8,00	17,678 9,478	141,424 75,824

1	2	3	4	5	6	7
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	8,00	130,965 21,326	1 047,724 170,604
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой подающий Dy15)	buc	6,00	150,214 7,109	901,281 42,651
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный Dy15)	buc	14,00	150,214 7,109	2 102,989 99,519
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy25мм)	buc	2,00	81,293 7,109	162,587 14,217
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy20мм)	buc	4,00	67,763 7,109	271,054 28,434
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy15мм)	buc	2,00	67,763 7,109	135,527 14,217
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль балансировочный Dy15)	buc	1,00	167,510 8,530	167,510 8,530
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный Dy20)	buc	2,00	203,200 10,899	406,399 21,799
23	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata	buc	1,00	2 041,061 161,126	2 041,061 161,126

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat 65 - 100 mm (Распределитель-коллектор на 3 контура)				
24	IA52A	Cutie metalica 600x450x200 pentru colector	buc	1,00	929,970 94,780	929,970 94,780
25	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (наконечник спускник/дренаж Dy15)	buc	2,00	29,439 7,109	58,877 14,217
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (PPR PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m	134,00	37,619 16,587	5 040,959 2 222,591
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	64,00	50,289 18,956	3 218,470 1 213,184
28	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm(PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	4,00	68,108 21,326	272,432 85,302
29	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea	buc	404,00	14,439 4,739	5 833,356 1 914,556
30	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	202,00	5,065 4,265	1 023,150 861,550

1	2	3	4	5	6	7
31	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	202,00	3,791 3,791	765,822 765,822
32	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	202,00	4,705 3,317	950,370 670,095
33	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	134,00	21,453 16,587	2 874,735 2 222,591
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	64,00	21,670 16,587	1 386,851 1 061,536
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	4,00	22,535 16,587	90,139 66,346
		<i>Total</i>	lei			39 089,199
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 749,603
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			1 317,572
		<i>Total</i>	100,00 +			43 156,374
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			5 178,765
		<i>Total</i>	100,00 +			48 335,139
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 900,108
		<i>Total</i>	100,00 +			51 235,247
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				51 235,247 12 220,458

		Total	lei	66 624,76
		TVA	20,00 %	13 324,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				79 949,71
		Inclusiv salariu				12 799,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Incalzirea

Valoarea de deviz 79 949,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,060	47,39	97,623
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	173,260	47,39	8 210,790
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	70,700	47,39	3 350,473
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	47,39	470,109
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,140	47,39	670,095
Total manopera						12 799,10

Materiale:

1.	01	Ультразвуковой счетчик учета тепловой энергии Multical-302 G3/4B(Ду15)	к-т	1,000	3 835,70	3 835,700
2.	02	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kBm, U=380B,WingE100EC	buc	1,000	9 355,70	9 355,700
3.	03	Вентиль балансировочный P=10бар d=25мм	buc	1,000	894,10	894,100
4.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	18,00	0,630
5.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	40,00	1,680
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,080	250,00	20,000
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,689	65,00	44,785
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,175	50,00	8,750
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	27,00	1,350
10.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	36,00	18,000
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,434	50,00	71,700
12.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,014	50,00	0,700
13.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena (20,0x3.4 mm (PPR PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m	138,020	20,42	2 818,368
14.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena (de 25x4,2 mm (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	65,920	30,42	2 005,286
15.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena (de 32,0x5.4 mm(PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	4,120	45,42	187,130
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,800	2,50	2,000
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,502	1,45	0,728
18.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	1,45	2,175
19.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	14,50	0,435
20.	28112368295521	Cutie metalica 600x450x200 pentru colector	buc	1,000	780,00	780,000
21.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,700	30,00	21,000
22.	28221157000001	Radiator (11-500/400)	buc	4,000	341,06	1 364,240

23.	28221157000002	Radiator (11-500/600)	buc	2,000	502,11	1 004,220
24.	28221157000003	Radiator (11-500/800)	buc	1,000	511,23	511,230
25.	28221157000005	Radiator (22-500/500)	buc	1,000	418,63	418,630
26.	28221157000006	Radiator (22-500/1000)	buc	3,000	720,18	2 160,540
27.	28221157000007	Radiator (33- 300/1400)	buc	3,000	1 058,92	3 176,760
28.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	4,30	34,400
29.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,60	28,944
30.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,50	9,045
31.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	404,000	4,50	1 818,000
32.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	404,000	3,00	1 212,000
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	404,000	0,30	121,200
34.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,000	0,45	7,200
35.	28752741190001	Cot racord olandez (наконечник спускник/дренаж Dy15)	buc	2,000	20,00	40,000
36.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaj)	buc	1,000	0,00	0,000
37.	28752742027005	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансировочный Dy15)	buc	1,000	157,00	157,000
38.	28752742027006	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансировочный Dy20)	buc	2,000	189,00	378,000
39.	2875274204000	Bratara fixare	buc	404,000	1,90	767,600
40.	28752742051001	Robinet cu mufa (кран угловой подающий Dy15)	buc	6,000	140,53	843,180
41.	28752742051002	Robinet cu mufa (кран угловой обратный Dy15)	buc	14,000	140,53	1 967,420
42.	28752742051003	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy25мм)	buc	2,000	71,61	143,220
43.	28752742051004	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy20мм)	buc	4,000	58,08	232,320
44.	28752742051005	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy15мм)	buc	2,000	58,08	116,160
45.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	65,00	3,250
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	45,000	0,50	22,500
47.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	5,00	15,000
48.	29131241241001	Distribuitoar - colector (Распределитель-коллектор на 3 контура)	buc	1,000	1 870,00	1 870,000
49.	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	8,000	16,00	128,000
50.	29131346260001	Separator termostatic (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	8,000	107,00	856,000
51.	29241273250001	Baterie de incalzire (pret indicat in utilaj)	buc	1,005	0,00	0,000
52.	3320517352231	Termoizolatie conducte D=20 mm	m	144,921	4,50	652,144
53.	3320517352232	Termoizolatie conducte D=25 mm	m	69,216	4,70	325,315
54.	3320517352233	Termoizolatie conducte D=32 mm	m	4,326	5,50	23,793
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,015
56.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,505	15,00	7,575
Total materiale de construcții						40 485,12

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,818	150,00	272,700
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	65,00	19,500
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,080	20,00	161,600
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	25,00	2,500
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,150	20,00	83,000
Total utilaje de construcții						539,30

Total	lei	66 624,76
TVA	20,00 %	13 324,95
Total deviz:		79 949,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor ,or.Chisinau ,str.Ismail,84

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Ультразвуковой счетчик учета тепловой энергии Multical-302 G3/4B(Ду15)	к-т			3 835,700
						0,000
	01	Ультразвуковой счетчик учета тепловой энергии Multical-302 G3/4B(Ду15)	к-т	1,0000	3 835,70	3 835,700
2		Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kBm, U=380B,WingE100EC	buc			9 355,700
						0,000
	02	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kBm, U=380B,WingE100EC	buc	1,0000	9 355,70	9 355,700
3		Вентиль балансировочный P=10бар д=25мм	buc			894,100
						0,000
	03	Вентиль балансировочный P=10бар д=25мм	buc	1,0000	894,10	894,100
		2. Lucrari de montarea				
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 "Multical"	buc			99,933
						97,623
	1	Muncitor	h-om	2,0600	47,39	97,623
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	18,00	0,630
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	40,00	1,680
5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (монтаж тепловой завесы)	buc			534,676
						470,109
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	47,39	470,109
	29241273250001	Baterie de incalzire (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,45	0,728
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	27,00	1,350
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,500
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,045
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,60	28,944
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	65,00	19,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,500
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			14,200
						10,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,39	10,900
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,000
		3. Tevi si armatura				
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/400)	buc			372,250
						23,695
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,39	23,695
	28221157000001	Radiator (11-500/400)	buc	1,0000	341,06	341,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/600)	buc			533,300 23,695
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,39	23,695
	28221157000002	Radiator (11-500/600)	buc	1,0000	502,11	502,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/800)	buc			542,420 23,695
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,39	23,695
	28221157000003	Radiator (11-500/800)	buc	1,0000	511,23	511,230
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/500)	buc			449,820 23,695
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,39	23,695
	28221157000005	Radiator (22-500/500)	buc	1,0000	418,63	418,630
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1000)	buc			751,370 23,695
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,39	23,695
	28221157000006	Radiator (22-500/1000)	buc	1,0000	720,18	720,180
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (33- 300/1400)	buc			1 098,883 30,803
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	47,39	30,803
	28221157000007	Radiator (33- 300/1400)	buc	1,0000	1 058,92	1 058,920
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,000
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			20,989 4,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,39	4,739
	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	16,00	16,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,50	0,250
14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	K-T			17,678 9,478
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,39	9,478
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,30	4,300
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,45	0,900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,000
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc			130,965 21,326
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	47,39	21,326
	29131346260001	Separator termostatic (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	1,0000	107,00	107,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	65,00	1,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600

1	2	3	4	5	6	7
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой подающий Dy15)	buc			150,214 7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752742051001	Robinet cu mufa (кран угловой подающий Dy15)	buc	1,0000	140,53	140,530
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный Dy15)	buc			150,214 7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752742051002	Robinet cu mufa (кран угловой обратный Dy15)	buc	1,0000	140,53	140,530
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy25мм)	buc			81,293 7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752742051003	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy25мм)	buc	1,0000	71,61	71,610
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy20мм)	buc			67,763 7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752742051004	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy20мм)	buc	1,0000	58,08	58,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy15мм)	buc			67,763 7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752742051005	Robinet cu mufa (Кран шаровый Dy15мм)	buc	1,0000	58,08	58,080
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,975
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	50,00	1,600
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль балансировочный Dy15)	buc			167,510 8,530
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,39	8,530
	28752742027005	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансировочный Dy15)	buc	1,0000	157,00	157,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,200
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный Dy20)	buc			203,200 10,899
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,39	10,899
	28752742027006	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансировочный Dy20)	buc	1,0000	189,00	189,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,000
23	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределитель-коллектор на 3 контура)	buc			2 041,061 161,126
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	47,39	161,126
	29131241241001	Distribuito - colector (Распределитель-коллектор на 3 контура)	buc	1,0000	1 870,00	1 870,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	14,50	0,435
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	50,00	6,250
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	65,00	3,250
24	IA52A	Cutie metalica 600x450x200 pentru colector	buc			929,970 94,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,39	94,780

1	2	3	4	5	6	7
	28112368295521	Cutie metalica 600x450x200 pentru colector	buc	1,0000	780,00	780,000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	36,00	18,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,45	2,175
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	250,00	20,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,000
25	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (наконечник спускник/дренаж Dy15)	buc			29,439
						7,109
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,39	7,109
	28752741190001	Cot racord olandez (наконечник спускник/дренаж Dy15)	buc	1,0000	20,00	20,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	50,00	0,350
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,200
26	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (PPR PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m			37,619
						16,587
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	47,39	16,587
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena (20,0x3.4 mm (PPR PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m	1,0300	20,42	21,033
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m			50,289
						18,956
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,39	18,956
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena (de 25x4,2 mm (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	1,0300	30,42	31,333
28	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm(PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m			68,108
						21,326
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	47,39	21,326
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena (de 32,0x5.4 mm(PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	1,0300	45,42	46,782
29	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare	buc			14,439
						4,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,39	4,739
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,90	1,900
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	3,00	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	4,50	4,500
30	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,065
						4,265
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	47,39	4,265
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,800
31	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,791
						3,791
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	47,39	3,791
32	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			4,705

1	2	3	4	5	6	7
						3,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	47,39	3,317
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	15,00	0,037
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	150,00	1,350
33	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m			21,453 16,587
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	47,39	16,587
	3320517352231	Termoizolatie conducte D=20 mm	m	1,0300	4,50	4,867
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m			21,670 16,587
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	47,39	16,587
	3320517352232	Termoizolatie conducte D=25 mm	m	1,0300	4,70	5,083
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m			22,535 16,587
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	47,39	16,587
	3320517352233	Termoizolatie conducte D=32 mm	m	1,0300	5,50	5,948

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele interioare apeduct si canalizare menajera**

Valoarea de deviz 12 407,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct 1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	67,905 29,856	543,238 238,846
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, avind diametrul de 20mm	buc	5,00	90,852 11,374	454,260 56,868
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,00	7,582 7,582	60,659 60,659
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,80	5,212 5,212	4,170 4,170
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul	m	8,00	2,369 2,369	18,956 18,956

1	2	3	4	5	6	7
		de 20-75 mm				
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 144,857 87,672	1 144,857 87,672
7	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	1 705,713 68,715	1 705,713 68,715
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar si chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	513,693 78,194	1 027,387 156,387
9	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 910,634 222,733	1 910,634 222,733
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				6 869,874 915,006
		Total Apeduct Inclusiv salariu				6 869,874 915,006
		2. Canalizarea				
		2.1. Tevi si armaturi				
10	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	45,959 27,486	91,917 54,972
11	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,50	84,400 34,121	126,600 51,181
12	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de	buc	3,00	38,834	116,502

1	2	3	4	5	6	7
		curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (reductie PVC D110/50 mm)			26,065	78,194
13	SB06D1	Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	87,331 38,386	261,993 115,158
14	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot 45* PVC D50 mm)	buc	7,00	25,715 18,956	180,005 132,692
15	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot 45* PVC D110 mm)	buc	3,00	47,567 26,065	142,701 78,194
16		Garnitura de etansare D110	buc	1,00	60,400 0,000	60,400 0,000
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (aerator PVC D50mm)	buc	2,00	98,771 26,064	197,542 52,129
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,35	3,791 3,791	1,327 1,327
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				1 178,987 563,847
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				1 178,987 563,847

		Total	lei	8 048,87
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	332,74
		Cheltuieli de transport	5,00 %	327,66
		Total	100,00 +	8 709,27
		Cheltuieli de regie	12,00 %	1 045,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			9 754,38
		Beneficiu de deviz	6,00 %			585,26
		Total	100,00 +			10 339,64
		TVA	20,00 %			2 067,93
						12 407,57
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 478,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea incaperilor de
prestare a serviciilor
,or.Chisinau ,str.Ismail,84**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele interioare apeduct si canalizare menajera**

Valoarea de deviz 12 407,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,106	47,39	1 426,724
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100	47,39	52,129
Total manopera						1 478,86

Materiale:

1.	01	Garnitura de etansare D110	buc	1,000	60,40	60,400
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160	10,00	1,600
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,614	13,70	8,412
4.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,586	30,40	17,815
5.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,240	15,90	19,716
6.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016	120,00	1,920
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	49,50	51,975
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	52,60	210,400
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	50,00	52,500
10.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	2,153	16,71	35,977
11.	25212167002102	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,607	45,90	73,761
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	20,00	12,240
13.	25212167170501	Teava din material plastic 20mm	m	8,160	14,36	117,178
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,656	34,65	57,381
15.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	43,30	43,733
16.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (110 mm (reductie PVC D110/50 mm))	buc	3,075	9,55	29,366
17.	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (Cot 45* PVC D50 mm)	buc	7,280	5,46	39,749
18.	25231567122303	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot 45* PVC D110 mm)	buc	3,075	18,07	55,565
19.	25231567128201	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare (Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm)	buc	3,075	41,94	128,966
20.	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	5,600	1,49	8,344
21.	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	3,600	2,64	9,504
22.	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,800	2,15	1,720

23.	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	8,000	18,32	146,560
24.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	780,90	804,327
25.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	741,71	786,213
26.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	120,00	126,000
27.	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (aerator PVC D50mm)	buc	2,080	69,91	145,413
28.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	315,40	331,170
29.	2875114200020	Chiuveta	buc	1,010	1 436,70	1 451,067
30.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	10,00	10,500
31.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	82,30	83,946
32.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,030	120,00	243,600
33.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	16,80	34,272
34.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	180,00	189,000
35.	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 20mm	buc	5,100	77,92	397,392
36.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar si chiuveta cu dn=1/2"	buc	2,000	330,30	660,600
37.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	49,60	52,080
38.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	49,60	52,080
39.	3220137315778	Decapant	kg	0,048	17,00	0,816
Total materiale de construcții						6 553,26

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,335	50,00	16,750
Total utilaje de construcții						16,75

Total	lei	8 048,87
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	332,74
Cheltuieli de transport	5,00 %	327,66
Total	100,00 +	8 709,27
Cheltuieli de regie	12,00 %	1 045,11
Total	100,00 +	9 754,38
Beneficiu de deviz	6,00 %	585,26
Total	100,00 +	10 339,64
TVA	20,00 %	2 067,93

Total deviz:

12 407,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor ,or.Chisinau ,str.Ismail,84 **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,905 29,856
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,39	29,856
	25212167170501	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	14,36	14,647
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	1,49	1,043
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	2,64	1,188
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,15	0,215
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	18,32	18,320
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,102
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,094
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, avind diametrul de 20mm	buc			90,852 11,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	47,39	11,374
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 20mm	buc	1,0000	77,92	79,478
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,582 7,582
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,39	7,582
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			5,212 5,212
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	47,39	5,212
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,369 2,369
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,39	2,369
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 144,857 87,672
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,39	87,672
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	780,90	804,327
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	82,30	83,946
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,240
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	16,80	34,272
7	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			1 705,713 68,715
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	47,39	68,715
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	1 436,70	1 451,067
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	43,30	43,733

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	121,200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	34,65	20,998
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar si chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			513,693 78,194
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,39	78,194
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar si chiuveta cu dn=1/2"	buc	1,0000	330,30	330,300
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,60	105,200
9	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 910,634 222,733
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	47,39	222,733
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	741,71	786,213
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	120,00	126,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	49,60	52,080
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	49,60	52,080
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	315,40	331,170
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	34,65	36,383
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,50	51,975
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	189,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,500
		2. Canalizarea				
		2.1. Tevi si armaturi				
10	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,959 27,486
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	47,39	27,486
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	16,71	17,988
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	15,90	0,167
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0070	30,40	0,228
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	13,70	0,089
11	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			84,400 34,121
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	47,39	34,121
	25212167002102	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	45,90	49,174
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	15,90	0,530
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0150	30,40	0,466
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	13,70	0,109
12	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (reductie PVC D110/50 mm)	buc			38,834 26,065
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	47,39	26,065
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (110 mm (reductie PVC D110/50 mm))	buc	1,0000	9,55	9,789
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	15,90	1,288
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	30,40	1,186
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,70	0,507
13	SB06D1	Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm	buc			87,331 38,386
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	47,39	38,386
	25231567128201	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare (Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm)	buc	1,0000	41,94	42,989
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	15,90	2,576
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0760	30,40	2,371
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0720	13,70	1,009
14	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa	buc			25,715

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot 45* PVC D50 mm)				18,956
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	47,39	18,956
	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (Cot 45* PVC D50 mm)	buc	1,0000	5,46	5,678
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	15,90	0,447
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	30,40	0,347
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	13,70	0,286
15	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot 45* PVC D110 mm)	buc			47,567 26,065
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	47,39	26,065
	25231567122303	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (cot 45* PVC D110 mm)	buc	1,0000	18,07	18,522
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	15,90	1,288
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0380	30,40	1,186
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,70	0,507
16		Garnitura de etansare D110	buc			60,400 0,000
	01	Garnitura de etansare D110	buc	1,0000	60,40	60,400
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (aerator PVC D50mm)	buc			98,771 26,064
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	47,39	26,064
	28741173000001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (aerator PVC D50mm)	buc	1,0000	69,91	72,707
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,791 3,791
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,39	3,791

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.