

Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s.Cupcui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 640 006,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	32,62	85,80 0,00	2 798,77 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,62	122,85 0,00	4 007,38 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,62	13 179,60 345,80	429 918,54 11 280,00
		<i>Total</i>	Lei			436 724,69
		Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu				436 724,69 11 280,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	436 724,69
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 707,20
		Total		439 431,89
		Cheltuieli de regie	14,5 %	63 717,62
		Total		503 149,51
		Beneficiu de deviz	6 %	30 188,97
		Total		533 338,48
		TVA	20 %	106 667,69
				640 006,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 280,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului in piatra sparta
L 540 - drum de acces spre s.Cupcui**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 640 006,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	70,00	11 280,00
Total manopera						11 280,00

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,6200	350,00	11 417,00
2.	1411122201645-816	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,6200	510,00	16 636,20
3.	1411122201661-3263	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,5180	510,00	314 424,18
4.	14111222017521-1632	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,9300	510,00	24 954,30
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8600	20,00	1 957,20
Total materiale de construcții						369 388,88

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8410	650,00	7 696,65
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	320,00	28 288,06
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	320,00	11 691,01
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4160	350,00	2 945,60
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4577	400,00	1 383,08
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,5047	300,00	4 051,41
Total utilaje de construcții						56 055,81

Total	Lei	436 724,69
Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 707,20
Total		439 431,89
Cheltuieli de regie	14,5 %	63 717,62
Total		503 149,51
Beneficiu de deviz	6 %	30 188,97
Total		533 338,48
TVA	20 %	106 667,69

Total deviz:

640 006,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s.Cupcui **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			85,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 179,60 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661-3263	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	510,00	9 639,00
	14111222017521-1632	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	510,00	765,00
	1411122201645-816	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	510,00	510,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	320,00	358,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	320,00	867,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.