

**Lucrari de instalare de usi si
ferestre din PVC la Blocul
didactic nr 6. str N testemitanu
26/2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 902 660,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	437,0000	16,800 16,800	7 341,600 7 341,600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz din masa plastica	m	258,0000	5,850 5,600	1 509,300 1 444,800
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m	258,0000	5,850 5,600	1 509,300 1 444,800
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,2000	16,800 16,800	87,360 87,360
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	239,0000	11,050 10,800	2 640,950 2 581,200
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti unghi 90 gr cu sistem de scurgere la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	437,0000	624,950 29,200	273 103,150 12 760,400
7	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze-Plasa antiinsecte	m2	146,0000	230,075 16,400	33 590,950 2 394,400
8	CK26A	Glafuri (Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice, 500 mm	m	258,0000	370,630 14,400	95 622,540 3 715,200
9	CE23B	Glafuri(Pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime ,	m	258,0000	212,970 38,000	54 946,260 7 804,000



1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre - 30 cm				
10	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa-B 150	m3	6,3200	1 224,347 308,000	7 737,875 1 946,560
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,0000	72,896 48,000	3 499,020 2 304,000
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE CAFENIE inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,2000	1 490,400 32,400	7 750,080 168,480
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacati cu fixator cu 5 chei))	buc	2,0000	340,000 100,000	680,000 200,000
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	798,0000	31,025 26,400	24 757,950 21 067,200
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	798,0000	17,971 10,400	14 341,057 8 299,200
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inc grunduirea	m2	239,0000	122,029 59,440	29 164,931 14 206,160
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	239,0000	21,845 8,000	5 220,955 1 912,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller"	m2	239,0000	27,540 22,000	6 575,005 5 258,000



1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor				
19	RpCJ32Ak =0.5 sal	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor , prin frecarea suprafetelor	m2	239,0000	14,650 14,000	3 501,350 3 346,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	239,0000	44,300 22,000	10 587,700 5 258,000
21	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	19,5000	30,400 30,400	592,800 592,800
22	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	19,5000	22,000 22,000	429,000 429,000
23	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	19,5000	131,250 0,000	2 559,375 0,000

	Total	Lei	587 748,51
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	23 976,26
	Transportarea materialelor	7 %	33 401,49
	Total		645 126,26
	Cheltuielile de regie	10 %	64 512,63
	Total		709 638,89
	Beneficiu	6 %	42 578,34
	Total		752 217,23
	TVA	20 %	150 443,45
	Total		902 660,68
	Total deviz:		902 660,68
	Inclisiv salariu		106 561,16

Intocmit

Verificat



SRE ALBINSTAL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalare de usi si
ferestre din PVC la Blocul
didactic nr 6. str N testemitanu
26/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 902 660,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	166,7800	40,00	6 671,200
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,5500	40,00	4 302,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	410,8700	40,00	16 434,800
4.	7123010010200	Betonist	h-om	46,1360	40,00	1 845,440
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,0000	40,00	1 920,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2900	40,00	171,600
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	292,2160	40,00	11 688,640
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,4500	40,00	5 258,000
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	175,4400	40,00	7 017,600
10.	7422010060100	Timplar	h-om	437,2820	40,00	17 491,280
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7250	40,00	429,000
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	374,7440	40,00	14 989,760
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,3920	40,00	4 135,680
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	355,1540	40,00	14 206,160
		Total manopera				106 561,16

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,5224	390,00	1 763,736
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7980	180,00	143,640
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,9137	180,00	884,466
4.	17251373556746 6-11	Plasa antiinsecte москитная сетка	m2	168,6300	185,00	31 196,550
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0480	3 800,00	182,400
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0480	3 800,00	182,400
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,2400	120,00	748,800
8.	2030112938111	Ferestre din mase plastice cu profil armat culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti unfhi 90 gr cu sistem de scurgere	m2	437,0000	560,00	244 720,000




9.	203011293915012	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE CAFENIE inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	5,2000	1 420,00	7 384,000
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	207,9900	75,00	15 599,250
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	95,6000	52,00	4 971,200
12.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	71,7000	34,00	2 437,800
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,8500	4,30	154,155
14.	2521106718392500	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	263,1600	345,00	90 790,200
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	262,9000	12,00	3 154,800
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 867,4124	1,65	3 081,230
17.	26531021008313	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	252,1211	5,20	1 311,030
18.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 491,7900	3,40	11 872,086
19.	266410210100100	Mortar 100	m3	3,9900	920,00	3 670,800
20.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	119,5000	3,00	358,500
21.	27104036425982	Tabla zincata 0,5 30 cm	m	281,7360	160,00	45 077,760
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4000	14,00	33,600
23.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	837,9000	7,00	5 865,300
24.	28631466310237	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacati cu fixator cu 5 chei)	buc	2,0000	240,00	480,000
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000	15,85	19,020
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 052,6400	1,00	1 052,640
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4400	20,00	28,800
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	354,8000	0,00	0,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,3600	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	7,6958	0,00	0,000
Total materiale de constructii						477 164,17

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3900	65,00	155,350
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7980	25,00	19,950
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,5500	25,00	188,750
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,1240	25,00	828,100
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7920	25,00	94,800
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	7,0744	25,00	176,860
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,3125	350,00	2 559,375
Total utilaje de constructii						4 023,18

Total	Lei	587 748,51
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	23 976,26
Transportarea materialelor	7 %	33 401,49
Total		645 126,26
Cheltuielile de regie	10 %	64 512,63



Total		709 638,8 9
Beneficiu	6 %	42 578,34
Total		752 217,2 3
TVA	20 %	150 443,4 5
Total		902 660,6 8
Total deviz:		902 660,6 8

Intocmit

Verificat



ALBINSTAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de instalare de usi si ferestre din PVC la Blopul didactic nr 6. str N testemitanu
26/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			16,800
						16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz din masa plastica	m			5,850
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m			5,850
						5,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m2			16,800
						16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,050
						10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti unghi 90 gr cu sistem de scurgere la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			624,950
						29,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938111	Ferestre din mase plastice cu profil armat culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti unghi 90 gr cu sistem de scurgere	m2	1,0000	560,00	560,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
7	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze- Plasa antiinsecte	m2			230,075
						16,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	40,00	16,40
	172513735567466-11	Plasa antiinsecte москитная сетка	m2	1,1000	185,00	213,68
8	CK26A	Glafuri (Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice, 500 mm	m			370,630
						14,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392500	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500 mm	m	1,0000	14,400	14,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
9	CE23B	Glafuri(Pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre - 30 cm	m			212,970 38,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	40,00	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	27104036425982	Tabla zincata 0,5 30 cm	m	1,0500	160,00	174,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa-B 150	m3			1 224,347 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,00	292,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,65	482,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	180,00	139,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	390,00	279,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
11	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			72,896 48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,85	0,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 800,00	3,80
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE CAFENIE inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 490,400 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	203011293915012	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE CAFENIE inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,0000	1 420,00	1 420,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacati cu fixator cu 5 chei)	buc			340,000 100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	28631466310237	Broasca aplicata sistem Yalle (Lacati cu fixator cu 5 chei)	buc	1,0000	240,00	240,00
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortare de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			31,025 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	266410210100100	Mortar 100	m3	0,0050	920,00	4,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			17,971 10,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500		7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250		0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010		0,01
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane inc grunduirea	m2			22,029 59,440

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	34,00	10,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,40	49,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,845 8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1.0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			27,510 22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	26531021008313	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	1,0549	5,20	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
19	RpCJ32Ak=0.5 sal	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor , prin frecarea suprafetelor	m2			14,650 14,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	40,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	65,00	0,65
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,300 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,00	20,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			30,400 30,400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	40,00	21,60
22	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,000 22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	40,00	22,00
23	Ts150C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S: