Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale,comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Causeni,Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cijicenco Alexandru
Date: 2020.06.29 11:51:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 1-2-2020

Valoarea de deviz 14 483 198,40 Lei

Intocmit in preţuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Causeni **1.1. s.Cirnateni** **1.1.1. str.A.Donici , L-283 m** **1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 065,00 / 0,00	42,60 / 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,04	844,25 / 0,00	33,77 / 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	556,75 / 0,00	22,27 / 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,00	12,678 / 0,00	76,07 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	9,91	84,428 0,00	836,68 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,91	9 131,913 284,839	90 497,26 2 822,75
		Total	Lei			91 508,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**91 508,65 2 822,75**
		1.1.1.2. Acostamente				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,93	642,527 0,00	597,55 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,75	12,667 0,00	2 061,63 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,85	816,741 0,00	694,23 0,00
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,66	72,557 0,00	410,67 0,00
		Total	Lei			3 764,08
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**3 764,08**
		Total	Lei			95 272,73
		Total str.A.Donici , L-283 m Inclusiv salariu				**95 272,73 2 822,75**
		1.1.2. str.Cimitirul Vechi, L-394m **1.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,06	1 068,167	64,09

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,06	844,333 0,00	50,66 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	556,667 0,00	33,40 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,679 0,00	114,11 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	13,79	84,442 0,00	1 164,45 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,79	9 131,938 284,842	125 929,42 3 927,97
		Total	Lei			127 356,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**127 356,13 3 927,97**
		1.1.2.2. Acostamente				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,30	642,377 0,00	835,09 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,50	12,668 0,00	2 881,91 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,18	817,085 0,00	964,16 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,88	72,523	571,48

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		Total	Lei			5 252,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**5 252,64**
		Total	Lei			132 608,77
		Total str.Cimitirul Vechi, L-394m Inclusiv salariu				**132 608,77** **3 927,97**
		1.1.3. str.V.Alexandri, L -768m **1.1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 067,636 0,00	117,44 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,11	844,364 0,00	92,88 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	555,455 0,00	61,10 0,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	12,669 0,00	209,04 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	26,88	84,442 0,00	2 269,79 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,88	9 131,93 284,84	245 466,28 7 656,50
		Total	Lei			248 216,53
		Total Reparatia imbracamintei				**248 216,53**

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**7 656,50**
		1.1.3.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,53	642,32 / 0,00	1 625,07 / 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,75	12,668 / 0,00	5 608,70 / 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,30	817,039 / 0,00	1 879,19 / 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,36	72,537 / 0,00	1 114,17 / 0,00
		Total	Lei			10 227,13
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**10 227,13**
		Total	Lei			258 443,66
		Total str.V.Alexandri, L -768m Inclusiv salariu				**258 443,66 7 656,50**
		1.1.4. srt.Izvoarelor, L-600 m **1.1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 065,00 / 0,00	85,20 / 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,08	844,375 / 0,00	67,55 / 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,08	556,75 / 0,00	44,54 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
34	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,679 0,00	152,15 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	21,00	84,436 0,00	1 773,16 0,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	9 131,931 284,84	191 770,55 5 981,65
		Total	Lei			193 893,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**193 893,15 5 981,65**
		1.1.4.2. Acostamente				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	642,374 0,00	1 271,90 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,50	12,668 0,00	4 389,52 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	817,061 0,00	1 470,71 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	72,538 0,00	870,46 0,00
		Total	Lei			8 002,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**8 002,59**
		Total	Lei			201 895,74
		Total srt.Izvoarelor, L-600 m Inclusiv salariu				**201 895,74 5 981,65**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			688 220,90
		Total s.Cirnateni **Inclusiv salariu**				**688 220,90** **20 388,87**
		1.2. s.Copanca **1.2.1. str.Teilor, L-156m** **1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,64	1 385,427 0,00	2 272,10 0,00
42	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	1,64	1 228,159 0,00	2 014,18 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,51	556,821 0,00	840,80 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	264,25	12,668 0,00	3 347,62 0,00
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,51	101,298 17,298	152,96 26,12
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	817,455 0,00	449,60 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,46	72,542 0,00	396,08 0,00
48	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	54,60	364,377 21,334	19 894,98 1 164,85
49	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	5,46	9 131,918	49 860,27

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,837	1 555,21
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	5,46	2 205,00 0,00	12 039,30 0,00
		Total	Lei			91 267,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**91 267,89 2 746,18**
		1.2.1.2. Acostamente				
51	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,12	817,167 0,00	98,06 0,00
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,12	72,577 0,00	226,44 0,00
		Total	Lei			324,50
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**324,50**
		Total	Lei			91 592,39
		Total str.Teilor, L-156m Inclusiv salariu				**91 592,39 2 746,18**
		1.2.2. str.Nistreana, L-60m **1.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic**				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 075,00 0,00	10,75 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,01	844,00 0,00	8,44 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,01	542,00	5,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	12,567 0,00	18,85 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,00	84,437 0,00	253,31 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	54,00	623,838 34,596	33 687,24 1 868,18
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 654,278 0,00	1 557,77 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	167,964 3,46	50 389,35 1 037,88
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	8 700,556 0,00	783,05 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	130,056 2,883	39 016,67 864,90
		Total	Lei			125 730,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				**125 730,85 3 770,96**
		1.2.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	642,375 0,00	154,17 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,671 0,00	532,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	816,727 0,00	179,68 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	72,60 0,00	87,12 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	48,532 1,828	5 823,83 219,34
		Total	Lei			6 776,99
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**6 776,99 219,34**
		Total	Lei			132 507,84
		Total str.Nistreana, L-60m Inclusiv salariu				**132 507,84 3 990,30**
		1.2.3. str.Spicului, L-635m **1.2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
68	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,57	1 385,531 0,00	11 874,00 0,00
69	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	8,57	1 228,16 0,00	10 525,33 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,01	556,707 0,00	4 459,22 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 401,75	12,668 0,00	17 757,51 0,00
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,01	101,343 17,298	811,76 138,56

1	2	3	4	5	6	7
73	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,86	816,923 / 0,00	2 336,40 / 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,58	72,543 / 0,00	2 073,29 / 0,00
75	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	285,80	364,373 / 21,334	104 137,82 / 6 097,31
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,58	9 131,928 / 284,84	260 990,50 / 8 140,73
77	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	28,58	2 205,00 / 0,00	63 018,90 / 0,00
		Total	Lei			477 984,73
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**477 984,73 14 376,60**
		1.2.3.2. Acostamente				
78	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	817,059 / 0,00	416,70 / 0,00
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,70	72,529 / 0,00	921,12 / 0,00
		Total	Lei			1 337,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**1 337,82**
		Total	Lei			479 322,55
		Total str.Spicului, L-635m Inclusiv salariu				**479 322,55 14 376,60**
		1.2.4. str.Miron Costin , L-74m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,33	1 385,429 / 0,00	1 842,62 / 0,00
81	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	1,33	1 228,158 / 0,00	1 633,45 / 0,00
82	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,26	556,722 / 0,00	701,47 / 0,00
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	220,50	12,668 / 0,00	2 793,27 / 0,00
84	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,26	101,532 / 17,302	127,93 / 21,80
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,44	816,727 / 0,00	359,36 / 0,00
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,44	72,525 / 0,00	322,01 / 0,00
87	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	44,40	364,369 / 21,334	16 178,00 / 947,24
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,44	9 131,917 / 284,845	40 545,71 / 1 264,71
89	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	4,44	2 205,00	9 790,20

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 K-5			0,00	0,00
		Total	Lei			74 294,02
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**74 294,02** **2 233,75**
		1.2.4.2. Acostamente				
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,06	818,833 0,00	49,13 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,48	72,608 0,00	107,46 0,00
		Total	Lei			156,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**156,59**
		Total	Lei			74 450,61
		Total str.Miron Costin , L-74m Inclusiv salariu				**74 450,61** **2 233,75**
		1.2.5. str.Valul lui Troian, L-60m **1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
92	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,90	1 385,522 0,00	1 246,97 0,00
93	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	0,90	1 228,156 0,00	1 105,34 0,00
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,85	556,553 0,00	473,07 0,00
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	148,75	12,668	1 884,34

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
96	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,85	101,624 17,294	86,38 14,70
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	817,50 0,00	245,25 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	72,537 0,00	217,61 0,00
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	30,00	364,374 21,334	10 931,21 640,03
100	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	9 131,927 284,84	27 395,78 854,52
101	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	3,00	2 205,00 0,00	6 615,00 0,00
		Total	Lei			50 200,95
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				**50 200,95 1 509,25**
		1.2.5.2. Acostamente				
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,05	822,40 0,00	41,12 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	72,60 0,00	87,12 0,00
		Total	Lei			128,24
		Total Acostamente Inclusiv salariu				**128,24**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			50 329,19
		Total str.Valul lui Troian, L-60m Inclusiv salariu				**50 329,19 1 509,25**
		Total	Lei			828 202,58
		Total s.Copanca Inclusiv salariu				**828 202,58 24 856,08**
		1.3. s.Coscalia ,str.Poleanicichin, L-1209m **1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta**				
104	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,70	1 385,518 0,00	17 596,08 0,00
105	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	12,70	1 228,16 0,00	15 597,63 0,00
106	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,63	556,713 0,00	6 474,57 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 035,25	12,668 0,00	25 782,74 0,00
108	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,63	101,347 17,298	1 178,67 201,18
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,23	816,972 0,00	3 455,79 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dambarilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,32	72,534 0,00	3 069,63 0,00
111	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	423,20	364,374 21,334	154 203,01 9 028,63