

Reparatia str.Doctor Habilitat si Tudor Arnaut din s. Giurgiuilesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 2 694 444,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr.II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)	100 m3	12,70	1 012,50 0,00	12 858,75 0,00
2	TsI51A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 159,00	6,75 0,00	14 573,25 0,00
3	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,70	207,00 25,20	2 628,90 320,04
4	DI98 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat)	100m2	5,20	345,35 205,80	1 795,82 1 070,16
5	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,413	877,45 0,00	362,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamantul vegetal pentru gazon si taluz)				
6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,56	9,57 0,00	474,52 0,00
7	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amenajare acostament cu piatra sparta fr. 16-32 LA30,)	m2	24,50	63,11 2,22	1 546,31 54,36
8	TsE05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamantului vegetal cu autogreiderul-80%)	100m2	2,20	97,50 0,00	214,50 0,00
9	TsE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Imprastierea pamantului vegetal - 20%)	100m2	0,55	413,00 413,00	227,15 227,15
10	TsH09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (la taluzuri)	100m2	2,75	466,00 364,00	1 281,50 1 001,00
11	TsH12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,75	156,20 46,20	429,55 127,05
Total Lucrari de terasamente						36 392,64
Incluziv salariu						2 799,76
		2. Sistem rutier				
12	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	25,40	122,85 0,00	3 120,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)				
13	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma / h=30cm	100 m3	7,62	1 788,30 0,00	13 626,81 0,00
14	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip/ SR EN 13242+A h=10cm	m3	304,80	397,03 25,90	121 015,35 7 894,32
15	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 32-63, h=12cm)	m3	365,80	719,83 21,00	263 311,98 7 681,80
16	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.16-32, h=8cm)	m3	243,80	719,83 21,00	175 493,33 5 119,80
17	pret de piata п. K=1,00	Película din polietilena in 2 randuri	m2	5 588,00	4,00 0,00	22 352,00 0,00
18	DC05A K= 0.93 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 14cm/beton M350	m2	2 540,00	405,94 40,36	1 031 075,0 1 102 519,48
Total Sistem rutier						1 629 994,89
Incluziv salariu						123 215,40
		3. Constructia rosturilor				
		3.1. Rost de contractie L= 468				

1	2	3	4	5	6	7
		m.l. (104 buc)				
19	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500, diam.18mm AIII)	kg	416,00	23,51 4,69	9 780,16 1 951,04
20	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C240, diam 6mm)	kg	36,31	23,51 4,69	853,64 170,29
Total Rost de contractie L= 468 m.l. (104 buc)						10 633,80
Incluziv salariu						2 121,33
		3.2. Rost de dilatare L = 54 m.l. (12 buc)				
21	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500 , diam. 18 mm AIII)	kg	108,00	23,51 4,69	2 539,08 506,52
22	CC01E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C240, diam 4mm VR)	kg	26,16	27,61 4,69	722,28 122,69
Total Rost de dilatare L = 54 m.l. (12 buc)						3 261,36
Incluziv salariu						629,21
		3.3. Taierea rosturilor in beton				
23	DC04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rost de contractie)	m	475,00	23,89 20,30	11 348,70 9 642,50
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	64,00	23,89	1 529,09

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rost de dilatare)			20,30	1 299,20
25	RpDB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	539,00	28,15 9,80	15 170,94 5 282,20
26	pret de piata п. K=1,00	Mastica cu bitum	t	0,39	10 800,00 0,00	4 212,00 0,00
27	IzF04F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / umplerea armatura cu bitum	m2	65,80	123,94 4,20	8 155,08 276,36
28	pret de piata п. K=1,00	Amplasarea capacelor	buc	524,00	5,00 0,00	2 620,00 0,00
29	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / 200gr/m2	t	0,51	10 611,00 0,00	5 411,61 0,00
30	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15	m	1 030,00	265,62 46,90	273 590,66 48 307,00
Total Taierea rosturilor in beton						322 038,08
Incluziv salariu						64 807,26
		3.4. Instalatii de semnalizare rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
31	DF17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	38,20	147,15 32,90	5 621,13 1 256,78
32	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2-30)	buc	6,00	939,30 76,30	5 635,80 457,80
33	DF20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	6,00	480,61 92,40	2 883,65 554,40
Total Instalatii de semnalizare rutiera						14 140,58
Incluziv salariu						2 268,98
		3.5. Amenajarea caminelor de canalizare existente				
34	AcE07C K = 0.6 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capace existente)	buc	5,00	34,44 34,44	172,20 172,20
35	AcE07C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Nou)	buc	5,00	1 629,86 57,40	8 149,29 287,00
36	CP07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere KTO3 XC4 D3 C35/45)	buc	5,00	816,65 154,00	4 083,23 770,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea caminelor de canalizare existente						12 404,72
Incluziv salariu						1 229,20
Total Constructia rosturilor						362 478,54
Incluziv salariu						71 055,98
Total		lei				2 028 866,07
CASM		24,00 %				47 297,07
Total		100,00 +				2 076 163,14
Total		100,00 +				2 076 163,14
Cheltuieli de regie		5,00 %				103 808,16
Total		100,00 +				2 179 971,30
Beneficiu		3,00 %				65 399,14
Total		100,00 +				2 245 370,44
TVA		20,00 %				449 074,09

Total deviz:
Incluziv salariu

2 694 444,5
3
197 071,14

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)