

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a incaperilor pentru amplasarea aparatului renthgen et.3 Blocul 3**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( ferestre)	m3	0,47
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,12
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,00
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
8	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,00
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	14,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00
<b>2. Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	64,20

1	2	3	4	5
12	08-02-396-7	Canal metalic montat in pardosea, lungime 6 m (blocuri)	100 m	0,192
13	pret	Canal metalic 200X100 montat in pardosea	m	19,20
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,20
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=8 Коэффициент к трудозатратам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00 Коэффициент к машинам=8,00	m2	64,20
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	64,20
17	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00	m2	-64,20
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	70,56
		<b>3. Capitolul 1.3 Pereti</b>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2	114,00
20	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC Hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,50
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,00
22		Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm	m	64,00



1	2	3	4	5
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,00
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	114,00
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
<b>4. Capitolul 1.4.1 Tavane Tip 2</b>				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri Armstrong t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2	64,20
<b>5. Capitolul 1.5 Timplarie</b>				
30	CK23C1	Ferestre din sticla speciala cu plumb pentru incaperi cu radiatie radiologica ridicata	m2	1,20
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, cu plumb, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (gata confectionate cu toate accesoriile: lacat, miner, balamale, ancadrament) montate	m2	4,41

1	2	3	4	5
		in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, finisate cu table din MDF t=15 mm, vopsite cu vopsea email rezistent la solutii chimice si dezinfectanti, culoarea si designul se vor coordona cu Beneficiarul		
		<b>6. Lucrari electrice</b>		
33	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
34	pret	Panou electric pentru 24 grupe	buc	1,00
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,15
36	pret	Teava flexibila d=25 mm	m	215,00
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,15
38	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm	m	100,00
39	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm	m	115,00
40	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED pentru Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	10,00
41	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,00
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	16,00
43	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00
44	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( separator de sarcina	buc	1,00

1	2	3	4	5
		3P,BPT 63 3P 63 A)		
45	pret	Intrerupator automat 3P, 63 A	buc	1,00
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B)	buc	4,00
47	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B	buc	4,00
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B)	buc	8,00
49	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B	buc	8,00

