

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Consiliul raional Dubasari**
4572, MOLDOVA, Dubăsari, s.Coșnița, str.Pacii 70

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Reparatia îmbrăcămintei asfaltice pe porțiunea de drum L423, Dubăsari-Cocieri-Roghi**" din 25.05.2020

pentru suma fără TVA de **2 747 975,48 lei** (doua milioane sapte sute patruzeci si sapte mii noua sute saptezeci si cinci lei, 48 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **549 595,09 lei** (cinci sute patruzeci si noua mii cinci sute nouazeci si cinci lei, 09 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **pana la 31.12.2020** .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **24.06.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22.05.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 164 879 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 ani calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**

(semnătura autorizată)



**Reparatia imbracamintei
asfaltice pe portiunea de drum
L423, Dubasari-Cocieri -Roghi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 297 570,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:


1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	419,7600	46,00	19 308,960
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6536	46,00	260,066
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	413,6340	46,00	19 027,164
Total manopera						38 596,19

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	302,4000	260,00	78 624,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0019	260,00	0,494
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 623,4740	1 300,00	2 110 516,200
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	82,8000	1 300,00	107 640,000
5.	23203226000401	Bitum	t	4,4496	8 000,00	35 596,800
6.	23203226001101	Bitum	t	0,4320	8 000,00	3 456,000
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	89,5200	10,00	895,200
Total materiale de constructii						2 336 728,69

Utilaje de constructii:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	8,2080	205,00	1 682,640
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	36,0000	120,00	4 320,000
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	43,2000	450,00	19 440,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2960	220,00	285,120
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4240	360,00	3 032,640
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,0800	260,00	280,800
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	213,7842	260,00	55 583,892
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	90,5353	240,00	21 728,472
9.	2952240004127	Placa compactione, vibro	h-ut	43,2000	65,20	2 816,640



10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	52,4012	350,00	18 340,420
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1920	180,00	34,560
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,7600	48,00	276,480
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,7600	205,00	1 180,800
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4272	200,00	85,440
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,7576	200,00	551,520
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,3680	200,00	3 273,600
Total utilaje de construcții						132 913,02

Total	lei	2 508 237,90
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	8 684,14
Total		2 516 922,04
Cheltuieli de regie	6 %	151 015,32
Total		2 667 937,36
Beneficiu de deviz	3 %	80 038,12
Total		2 747 975,48
TVA	20 %	549 595,09

Total deviz:


3 297 570,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia imbracamintei asfaltice pe portiunea de drum L423, Dubasari-Cocieri -Roghi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 297 570,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L423, Dubasari-Cocieri-Roghi				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	144,0000	5,00 0,00	720,000 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi, frunze	t	4,0300	62,56 62,56	252,117 252,117
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,0300	21,20 0,00	85,440 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	720,0000	221,11 26,82	159 202,080 19 308,960
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,0000	7,66 0,00	551,520 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4800	89,59 16,56	43,003 7,949
7	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	13 680,000	0,27 0,00	3 734,640 0,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui		4,3200	8 306,00 0,00	35 881,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
9	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Gr 4 cm	t	1 607,4000	1 378,23 9,66	2 215 360,46 8 15 527,484
		Total Drum L423, Dubasari-Cocieri-Roghi Inclusiv salariu				2 415 831,18 8 35 096,510
		2. Acostamente				
10	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 400,0000	38,50 1,46	92 406,720 3 499,680
		Total Acostamente Inclusiv salariu				92 406,720 3 499,680

		Total	lei	2 508 237,90
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	8 684,14
		Total		2 516 922,04
		Cheltuieli de regie	6 %	151 015,32
		Total		2 667 937,36
		Beneficiu de deviz	3 %	80 038,12
		Total		2 747 975,48
		TVA	20 %	549 595,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 297 570,57 38 596,19



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Reparatia imbracamintei asfaltice pe portiunea
de drum L423, Dubasari-Cocieri -Roghi

Investitor
Consiliul rational Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L423, Dubasari-Cocieri-Roghi				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi, frunze	t			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,00	62,56
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			221,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	46,00	26,82
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 300,00	149,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,38
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	205,00	1,64
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	65,20	3,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			89,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,00	16,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
7	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2			0,27
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	10,00	0,05
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata cl. 6 cp	h-ut	0,0006	205,00	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	200,00	0,10
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 306,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,3000	220,00	66,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Gr 4 cm				1 378,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	46,00	9,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	240,00	9,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	260,00	34,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,41
		2. Acostamente				
10	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	360,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	240,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.