

**Lucrări de amenajare a
pavilioanelor auto pentru
pasageri pe drumurile publice
naționale amplasate teritorial în
raioanele Basarabeasca, Hîncești,
Ialoveni, Ștefan Vodă (Lotul III**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 370 848,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Basarabeasca				
		1.1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 98+200 dreapta, or. Basarabeasca, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru				
		Total R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 98+200 dreapta, or. Basarabeasca, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru Inklusiv salariu				0,00
		1.2. Statie de asteptare a transportului public				
		1.2.1. Fundatie pentru statie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000	112,16 <hr/> 112,16	224,32 <hr/> 224,32
2	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	3,2000	38,24 <hr/> 38,24	122,36 <hr/> 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,2000	11,49 0,00	36,78 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	354,00 30,67	5,31 0,46
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	20,0000	27,00 1,70	539,99 33,99
6	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	67,0000	26,70 1,70	1 788,86 113,86
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	49,7000	49,86 8,92	2 477,98 443,42
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	121,02 89,22	580,89 428,25
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	2 226,63 484,33	2 671,96 581,20
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				8 448,45 1 947,86
		1.2.2. Carcasa metalica a statiei				
10	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg	kg	706,1600	28,30 2,26	19 982,51 1 596,07

1	2	3	4	5	6	7
).				
11	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	169,21 106,21	4 873,32 3 058,92
12	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,8000	80,49 25,49	64,39 20,39
13	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,7170	2 973,51 1 342,52	2 132,01 962,59
14	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,0000	77,11 41,30	154,22 82,59
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	18,09 17,00	36,19 33,99
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 554,78 37,38	2 554,78 37,38
17	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	37,38 37,38	37,38 37,38
18	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #BASARABEASCA# (1200x150x4mm)	buc	1,0000	3 537,38 37,38	3 537,38 37,38
		Total Carcasa metalica a statiei Inklusiv salariu				33 372,18 5 866,69
		1.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
19	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	6,1700	3 189,17 76,47	19 677,20 471,84

1	2	3	4	5	6	7
20	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,7400	3 706,47 76,47	32 394,58 668,38
21	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	25,00 0,00	650,00 0,00
22	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	1 200,00 0,00	2 592,00 0,00
23	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,0000	155,23 55,23	3 725,53 1 325,53
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				59 039,31 2 465,75
		1.2.4. Instalarea Panoului informativ				
24	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	265,80 7,65	1 307,72 37,62
25	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,2200	1 852,98 67,98	4 113,61 150,91
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				5 421,33 188,53
		1.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
26	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,4000	74,54 27,19	775,22 282,78
27	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,30 0,00	7,80 0,00
28	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	1 830,25 268,50	73,21 10,74
30	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	112,32 76,47	426,83 290,60
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 292,06 584,12
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				107 573,33 11 052,95
		1.3. Amenajarea teritoriului 1.3.1. Lucrari de terasament				
31	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,2000	366,45 290,60	3 004,87 2 382,90
32	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	30,0000	11,05 11,05	331,38 331,38
33	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	20,0000	27,19 27,19	543,81 543,81
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor dupa demolare)	100 m3	0,1700	1 462,47 0,00	248,62 0,00
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	29,0500	22,80 0,00	662,34 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	352,47 30,59	59,92 5,20
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,0200	2 853,50 0,00	57,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0500	3 100,60 0,00	155,03 0,00
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,2100	11,49 0,00	105,81 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	352,40 30,60	17,62 1,53
41	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1200	712,08 712,08	85,45 85,45
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0200	2 308,00 749,50	46,16 14,99
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				5 318,08 3 365,26
		1.3.2. Montarea pietrei de bordura				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,6700	704,42 84,12	471,96 56,36
44	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	19,0000	287,90 57,78	5 470,19 1 097,81
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,5300	704,42 84,11	373,34 44,58
46	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Borduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie	m	24,0000	163,53 25,49	3 924,62 611,78

1	2	3	4	5	6	7
		de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata				
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				10 240,11 1 810,53
		1.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2	42,8600	106,29 21,75	4 555,69 932,31
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	33,8000	282,32 50,64	9 542,29 1 711,70
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	5,8200	397,14 50,64	2 311,38 294,75
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	3,2400	397,14 50,64	1 286,74 164,08
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,4000	141,65 39,95	56,66 15,98

1	2	3	4	5	6	7
52	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc	1,0000	2 658,92 501,32	2 658,92 501,32
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,8200	26,34 26,34	47,94 47,94
54	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	24,2000	9,35 9,35	226,19 226,19
55	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,2400	621,83 441,83	149,24 106,04
56	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,2400	202,71 56,08	48,65 13,46
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				20 883,70 4 013,77
		1.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	1 462,46 0,00	190,12 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,2800	11,49 0,00	267,48 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1300	352,38 30,62	45,81 3,98
60	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,1000	1 916,60 256,60	191,66 25,66
61	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	0,0900	887,11	79,84

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire			153,00	13,77
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t	0,0300	10 929,00 0,00	327,87 0,00
63	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	47,5000	324,30 13,60	15 404,02 645,77
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0100	10 929,00 0,00	109,29 0,00
65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	47,5000	239,00 10,20	11 352,33 484,33
		Total Amenajarea benzii de stationare Inclusiv salariu				27 968,42 1 173,51
		1.3.5. Stilpi de iluminare				
66	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,2000	112,16 112,16	471,07 471,07
67	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,6000	38,24 38,24	61,18 61,18
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,6000	11,49 0,00	18,39 0,00
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0100	351,00 31,00	3,51 0,31
70	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	0,0040	2 162,50	8,65

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			750,00	3,00
71	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2000	2 315,90 701,00	463,18 140,20
72	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	8,5000	27,00 1,70	229,49 14,44
73	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg	17,0000	26,70 1,70	453,89 28,89
74	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	18,0000	26,70 1,70	480,59 30,59
75	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000	49,86 8,92	997,18 178,44
76	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,6000	121,02 89,22	314,65 231,97
77	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8500	2 226,69 484,33	1 892,69 411,68
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	3,2000	26,34 26,34	84,29 84,29

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0320	2 164,06 749,38	69,25 23,98
80	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc	2,0000	16 233,91 960,16	32 467,82 1 920,32
		Total Stilpi de iluminare Inklusiv salariu				38 015,83 3 600,36
		1.3.6. Siguranta rutiera				
81	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	1,0000	990,45 92,62	990,45 92,62
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 554,78 37,38	1 554,78 37,38
		Total Siguranta rutiera Inklusiv salariu				2 545,23 130,00
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				104 971,37 14 093,43
		Total Raionul Basarabasca Inklusiv salariu				212 544,70 25 146,38
		2. Raionul Hincesti				
		2.1. G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 4+250 dreapta, s. Sofia, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		Total G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 4+250 dreapta, s. Sofia, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben Inklusiv salariu				0,00
		2.2. Statie de asteptare a				

1	2	3	4	5	6	7
		transportului public 2.2.1. Fundatie pentru statie				
83	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000	112,16 112,16	224,32 224,32
84	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,2000	38,24 38,24	122,36 122,36
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,2000	11,49 0,00	36,78 0,00
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	354,00 30,67	5,31 0,46
87	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	20,0000	27,00 1,70	539,99 33,99
88	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	67,0000	26,70 1,70	1 788,86 113,86
89	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	49,7000	49,86 8,92	2 477,98 443,42
90	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	121,02 89,22	580,89 428,25
91	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	2 226,63 484,33	2 671,96 581,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				8 448,45 1 947,86
		2.2.2. Carcasa metalica a statiei				
92	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	706,1600	28,30 2,26	19 982,51 1 596,07
93	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	169,21 106,21	4 873,32 3 058,92
94	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,8000	80,49 25,49	64,39 20,39
95	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,7170	2 973,51 1 342,52	2 132,01 962,59
96	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,0000	77,11 41,30	154,22 82,59
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	18,09 17,00	36,19 33,99
98	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 554,78 37,38	2 554,78 37,38
99	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu	buc	1,0000	37,38	37,38

1	2	3	4	5	6	7
		drapelul RM (800x400x4mm)			37,38	37,38
100	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #SOFIA# (450x150x4mm)	buc	1,0000	2 037,38	2 037,38
					37,38	37,38
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				31 872,18 5 866,69
		2.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
101	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	6,1700	3 189,17	19 677,20
					76,47	471,84
102	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,7400	3 706,47	32 394,58
					76,47	668,38
103	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	25,00	650,00
					0,00	0,00
104	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	1 200,00	2 592,00
					0,00	0,00
105	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,0000	155,23	3 725,53
					55,23	1 325,53
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				59 039,31 2 465,75
		2.2.4. Instalarea Panoului informativ				
106	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	265,80	1 307,72
					7,65	37,62
107	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,2200	1 852,98	4 113,61
					67,98	150,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				5 421,33 188,53
		2.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
108	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,4000	74,54 27,19	775,22 282,78
109	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,30 0,00	7,80 0,00
110	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00
111	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	1 830,25 268,50	73,21 10,74
112	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	112,32 76,47	426,83 290,60
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 292,06 584,12
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				106 073,33 11 052,95
		2.3. Amenajarea teritoriului 2.3.1. Lucrari de terasament				
113	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	11,0400	45,88 45,88	506,56 506,56
114	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0800	3 100,50 0,00	248,04 0,00
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,3900	11,49 0,00	418,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1900	352,47 30,58	66,97 5,81
117	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	2 853,67 0,00	85,61 0,00
118	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1900	712,05 712,05	135,29 135,29
119	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	2 308,00 749,50	92,32 29,98
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 552,90 677,64
		2.3.2. Montarea pietrei de bordura				
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,1200	704,42 84,12	788,95 94,21
121	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	32,0000	287,90 57,78	9 212,95 1 848,95
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,8200	704,43 84,12	577,63 68,98
123	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Borduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	37,0000	163,53 25,49	6 050,47 943,17
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				16 630,00 2 955,31

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
124	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2	62,3600	106,29 21,75	6 628,39 1 356,48
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	53,3000	282,32 50,64	15 047,48 2 699,22
126	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	5,8200	397,14 50,64	2 311,38 294,75
127	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	3,2400	397,14 50,64	1 286,74 164,08
128	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,4000	141,65 39,95	56,66 15,98
129	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc	1,0000	2 658,92 501,32	2 658,92 501,32
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	2,7900	26,34 26,34	73,49 73,49

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
131	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	22,3200	9,35 9,35	208,62 208,62
132	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,2200	621,86 441,86	136,81 97,21
133	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,2200	202,73 56,09	44,60 12,34
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				28 453,09 5 423,49
		2.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1700	1 462,47 0,00	248,62 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,4000	11,49 0,00	337,80 0,00
136	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	352,47 30,59	59,92 5,20
137	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,1200	1 916,58 256,58	229,99 30,79
138	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,1100	887,36 152,91	97,61 16,82
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t	0,0400	10 929,00 0,00	437,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,0000	324,30 13,60	19 457,71 815,71
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0200	10 929,00 0,00	218,58 0,00
142	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,0000	239,00 10,20	14 339,78 611,78
		Total Amenajarea benzii de stationare Inclusiv salariu				35 427,17 1 480,30
		2.3.5. Stilpi de iluminare				
143	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,2000	112,16 112,16	471,07 471,07
144	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,6000	38,24 38,24	61,18 61,18
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,6000	11,49 0,00	18,39 0,00
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0100	351,00 31,00	3,51 0,31
147	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0040	2 162,50 750,00	8,65 3,00
148	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,2000	2 315,90	463,18

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			701,00	140,20
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	8,5000	27,00 1,70	229,49 14,44
150	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg	17,0000	26,70 1,70	453,89 28,89
151	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	18,0000	26,70 1,70	480,59 30,59
152	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000	49,86 8,92	997,18 178,44
153	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,6000	121,02 89,22	314,65 231,97
154	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8500	2 226,69 484,33	1 892,69 411,68
155	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,2000	26,34 26,34	84,29 84,29
156	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,0320	2 164,06 749,38	69,25 23,98

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
157	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc	2,0000	16 233,91 960,16	32 467,82 1 920,32
		Total Stilpi de iluminare Inclusiv salariu				38 015,83 3 600,36
		2.3.6. Siguranta rutiera				
158	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	1,0000	990,45 92,62	990,45 92,62
159	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 554,78 37,38	1 554,78 37,38
		Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu				2 545,23 130,00
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				122 624,22 14 267,10
		Total Raionul Hincesti Inclusiv salariu				228 697,55 25 320,05
		3. Raionul Ialoveni				
		3.1. G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura -Razeni - M3, km 41+600 dreapta, s. Milestii Noi, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		Total G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura -Razeni - M3, km 41+600 dreapta, s. Milestii Noi, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben Inclusiv salariu				0,00
		3.2. Statie de asteptare a transportului public				
		3.2.1. Fundatie pentru statie				
160	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	2,0000	112,16 112,16	224,32 224,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
161	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,2000	38,24 38,24	122,36 122,36
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,2000	11,49 0,00	36,78 0,00
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	354,00 30,67	5,31 0,46
164	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	20,0000	27,00 1,70	539,99 33,99
165	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	67,0000	26,70 1,70	1 788,86 113,86
166	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	49,7000	49,86 8,92	2 477,98 443,42
167	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	121,02 89,22	580,89 428,25
168	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	2 226,63 484,33	2 671,96 581,20
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				8 448,45 1 947,86
		3.2.2. Carcasa metalica a statiei				

1	2	3	4	5	6	7
169	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg	706,1600	28,30 2,26	19 982,51 1 596,07
170	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	169,21 106,21	4 873,32 3 058,92
171	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,8000	80,49 25,49	64,39 20,39
172	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,7170	2 973,51 1 342,52	2 132,01 962,59
173	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,0000	77,11 41,30	154,22 82,59
174	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	18,09 17,00	36,19 33,99
175	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 554,78 37,38	2 554,78 37,38
176	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	37,38 37,38	37,38 37,38
177	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #MILESTII NOI# (950x150x4mm)	buc	1,0000	3 037,38 37,38	3 037,38 37,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				32 872,18 5 866,69
		3.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
178	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	6,1700	3 189,17 76,47	19 677,20 471,84
179	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,7400	3 706,47 76,47	32 394,58 668,38
180	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	25,00 0,00	650,00 0,00
181	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	1 200,00 0,00	2 592,00 0,00
182	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,0000	155,23 55,23	3 725,53 1 325,53
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				59 039,31 2 465,75
		3.2.4. Instalarea Panoului informativ				
183	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	265,80 7,65	1 307,72 37,62
184	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,2200	1 852,98 67,98	4 113,61 150,91
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				5 421,33 188,53
		3.2.5. Instalarea scaunului din lemn				

1	2	3	4	5	6	7
185	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,4000	74,54 27,19	775,22 282,78
186	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,30 0,00	7,80 0,00
187	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00
188	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	1 830,25 268,50	73,21 10,74
189	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	112,32 76,47	426,83 290,60
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 292,06 584,12
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				107 073,33 11 052,95
		3.3. Amenajarea teritoriului				
		3.3.1. Lucrari de terasament				
190	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	2 853,67 0,00	85,61 0,00
191	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0800	3 100,50 0,00	248,04 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,3100	11,49 0,00	164,43 0,00
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	352,25 30,62	28,18 2,45

1	2	3	4	5	6	7
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1900	712,05 712,05	135,29 135,29
195	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	2 308,00 749,50	92,32 29,98
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				753,87 167,72
		3.3.2. Montarea pietrei de bordura				
196	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	1,1200	704,42 84,12	788,95 94,21
197	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	32,0000	287,90 57,78	9 212,95 1 848,95
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,8200	704,43 84,12	577,63 68,98
199	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	37,0000	163,53 25,49	6 050,47 943,17
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				16 630,00 2 955,31
		3.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
200	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2	69,8600	106,29 21,75	7 425,58 1 519,62

1	2	3	4	5	6	7
201	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	60,8000	282,32 50,64	17 164,86 3 079,04
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	5,8200	397,14 50,64	2 311,38 294,75
203	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	3,2400	397,14 50,64	1 286,74 164,08
204	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,4000	141,65 39,95	56,66 15,98
205	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc	1,0000	2 658,92 501,32	2 658,92 501,32
206	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,7900	26,34 26,34	73,49 73,49
207	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	22,3200	9,35 9,35	208,62 208,62

1	2	3	4	5	6	7
208	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	0,2200	621,86 441,86	136,81 97,21
209	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,2200	202,73 56,09	44,60 12,34
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				31 367,66 5 966,45
		3.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
210	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2100	1 462,48 0,00	307,12 0,00
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,7500	11,49 0,00	422,25 0,00
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2100	352,29 30,57	73,98 6,42
213	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,1500	1 916,60 256,60	287,49 38,49
214	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,1400	887,21 152,93	124,21 21,41
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t	0,0500	10 929,00 0,00	546,45 0,00
216	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,0000	324,30 13,60	24 322,14 1 019,64
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0200	10 929,00	218,58

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)			0,00	0,00
218	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	75,0000	239,00 10,20	17 924,73 764,73
		Total Amenajarea benzii de stationare Inclusiv salariu				44 226,95 1 850,69
		3.3.5. Stilpi de iluminare				
219	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,2000	112,16 112,16	471,07 471,07
220	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,6000	38,24 38,24	61,18 61,18
221	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,6000	11,49 0,00	18,39 0,00
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0100	351,00 31,00	3,51 0,31
223	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0040	2 162,50 750,00	8,65 3,00
224	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2000	2 315,90 701,00	463,18 140,20
225	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton	kg	8,5000	27,00	229,49

1	2	3	4	5	6	7
		armat in fundatii Armatura A240 d=6			1,70	14,44
226	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg	17,0000	26,70 1,70	453,89 28,89
227	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	18,0000	26,70 1,70	480,59 30,59
228	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000	49,86 8,92	997,18 178,44
229	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,6000	121,02 89,22	314,65 231,97
230	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8500	2 226,69 484,33	1 892,69 411,68
231	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,2000	26,34 26,34	84,29 84,29
232	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0320	2 164,06 749,38	69,25 23,98
233	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiecteur 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc	2,0000	16 233,91 960,16	32 467,82 1 920,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stilpi de iluminare Inclusiv salariu				38 015,83 3 600,36
		3.3.6. Siguranta rutiera				
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	1,0000	990,45 92,62	990,45 92,62
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 554,78 37,38	1 554,78 37,38
		Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu				2 545,23 130,00
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				133 539,54 14 670,53
		Total Raionul Ialoveni Inclusiv salariu				240 612,87 25 723,48
		4. Raionul Stefan Voda				
		4.1. G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 33+480 dreapta, s. Purcari, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		Total G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 33+480 dreapta, s. Purcari, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben Inclusiv salariu				0,00
		4.2. Statie de asteptare a transportului public				
		4.2.1. Fundatie pentru statie				
236	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000	112,16 112,16	224,32 224,32
237	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	3,2000	38,24 38,24	122,36 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,2000	11,49 0,00	36,78 0,00
239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	354,00 30,67	5,31 0,46
240	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	20,0000	27,00 1,70	539,99 33,99
241	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	67,0000	26,70 1,70	1 788,86 113,86
242	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	49,7000	49,86 8,92	2 477,98 443,42
243	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,8000	121,02 89,22	580,89 428,25
244	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	2 226,63 484,33	2 671,96 581,20
		Total Fundatie pentru statie Inclusiv salariu				8 448,45 1 947,86
		4.2.2. Carcasa metalica a statiei				
245	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg	kg	706,1600	28,30 2,26	19 982,51 1 596,07

1	2	3	4	5	6	7
).				
246	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	169,21 106,21	4 873,32 3 058,92
247	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,8000	80,49 25,49	64,39 20,39
248	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,7170	2 973,51 1 342,52	2 132,01 962,59
249	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,0000	77,11 41,30	154,22 82,59
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	18,09 17,00	36,19 33,99
251	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 554,78 37,38	2 554,78 37,38
252	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	37,38 37,38	37,38 37,38
253	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #PURCARI# (750x150x4mm)	buc	1,0000	2 537,38 37,38	2 537,38 37,38
		Total Carcasa metalica a statiei Inklusiv salariu				32 372,18 5 866,69
		4.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
254	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	6,1700	3 189,17 76,47	19 677,20 471,84

1	2	3	4	5	6	7
255	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,7400	3 706,47 76,47	32 394,58 668,38
256	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	25,00 0,00	650,00 0,00
257	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	1 200,00 0,00	2 592,00 0,00
258	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc	24,0000	155,23 55,23	3 725,53 1 325,53
		Total Instalarea Panouri din sticla (Triplex) Inclusiv salariu				59 039,31 2 465,75
		4.2.4. Instalarea Panoului informativ				
259	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	265,80 7,65	1 307,72 37,62
260	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,2200	1 852,98 67,98	4 113,61 150,91
		Total Instalarea Panoului informativ Inclusiv salariu				5 421,33 188,53
		4.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
261	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m	10,4000	74,54 27,19	775,22 282,78
262	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,30 0,00	7,80 0,00
263	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	1,50 0,00	9,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
264	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	1 830,25 268,50	73,21 10,74
265	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	112,32 76,47	426,83 290,60
		Total Instalarea scaunului din lemn Inclusiv salariu				1 292,06 584,12
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				106 573,33 11 052,95
		4.3. Amenajarea teritoriului 4.3.1. Zid de sprijin				
266	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0240	2 854,58 0,00	68,51 0,00
267	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,0400	712,00 712,00	28,48 28,48
268	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0100	2 308,00 749,00	23,08 7,49
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,4000	704,42 84,12	281,77 33,65
270	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3	0,4000	1 605,20 701,02	642,08 280,41

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,0150				
271	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=8	kg	59,2500	26,70 1,70	1 581,94 100,69
272	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=10	kg	74,0400	26,70 1,70	1 976,82 125,82
273	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg	79,9200	26,70 1,70	2 133,82 135,82
274	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=16	kg	142,0200	26,70 1,70	3 791,85 241,35
275	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,7600	121,03 89,22	4 690,95 3 458,11
276	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,8000	2 226,67 484,33	8 461,36 1 840,45
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				23 680,66 6 252,27
		4.3.2. Lucrari de terasament				
277	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	1 462,50 0,00	1 170,00 0,00
278	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,0000	9,21 0,00	1 031,52 0,00
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8000	352,39 30,59	281,91 24,47
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	0,4000	141,75 0,00	56,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
281	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,6000	1 916,62 256,62	1 149,97 153,97
282	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0200	2 853,50 0,00	57,07 0,00
283	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,0600	712,00 712,00	42,72 42,72
284	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0100	2 308,00 749,00	23,08 7,49
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 812,97 228,65
		4.3.3. Montarea pietrei de bordura				
285	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3	0,5700	704,42 84,12	401,52 47,95
286	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m	26,0000	163,53 25,49	4 251,68 662,77
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				4 653,20 710,72
		4.3.4. Amenajarea si constructia				

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarului				
287	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2	35,3600	106,29 21,75	3 758,50 769,17
288	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	26,3000	282,32 50,64	7 424,92 1 331,89
289	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	5,8200	397,14 50,64	2 311,38 294,75
290	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2	3,2400	397,14 50,64	1 286,74 164,08
291	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,4000	141,65 39,95	56,66 15,98
292	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc	1,0000	2 658,92 501,32	2 658,92 501,32
293	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	1,9500	26,34 26,34	51,36 51,36

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
294	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	26,0000	9,35 9,35	243,01 243,01
295	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,2600	621,85 441,85	161,68 114,88
296	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,2600	202,81 56,08	52,73 14,58
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				18 005,90 3 501,02
		4.3.5. Stilpi de iluminare				
297	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,2000	112,16 112,16	471,07 471,07
298	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,6000	38,24 38,24	61,18 61,18
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,6000	11,49 0,00	18,39 0,00
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0100	351,00 31,00	3,51 0,31
301	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0040	2 162,50 750,00	8,65 3,00
302	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	0,2000	2 315,90 701,00	463,18 140,20

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
303	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg	8,5000	27,00 1,70	229,49 14,44
304	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg	17,0000	26,70 1,70	453,89 28,89
305	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg	18,0000	26,70 1,70	480,59 30,59
306	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	20,0000	49,86 8,92	997,18 178,44
307	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,6000	121,02 89,22	314,65 231,97
308	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8500	2 226,69 484,33	1 892,69 411,68
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,2000	26,34 26,34	84,29 84,29
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0320	2 164,06 749,38	69,25 23,98
311	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI	buc	2,0000	16 233,91	32 467,82

1	2	3	4	5	6	7
		SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.			960,16	1 920,32
		Total Stilpi de iluminare Inklusiv salariu				38 015,83 3 600,36
		4.3.6. Siguranta rutiera				
312	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc	1,0000	990,45 92,62	990,45 92,62
313	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 554,78 37,38	1 554,78 37,38
		Total Siguranta rutiera Inklusiv salariu				2 545,23 130,00
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				90 713,79 14 423,02
		Total Raionul Stefan Voda Inklusiv salariu				197 287,12 25 475,97

		Прямые затраты	Lei	879 142,24
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	24 399,81
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	903 542,05
		Cheltueli transportare (ПЗ) * 5 %	5,00 %	37 690,25
		Total Total+Cheltu	100,00 +	941 232,30
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	136 478,68
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 077 710,98
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	64 662,66
		Total Total+Benefi	100,00 +	1 142 373,64
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	228 474,73
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 370 848,37 101 665,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de amenajare a
pavilioanelor auto pentru
pasageri pe drumurile publice
naționale amplasate teritorial în
raioanele Basarabeasca, Hîncești,
Ialoveni, Ștefan Vodă (Lotul III)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 370 848,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	91,5600	84,97	7 779,85
2.	7123011000200	Betonist	h-om	22,1200	84,97	1 879,52
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,5446	84,97	1 490,76
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5200	84,97	299,04
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,9420	84,97	5 518,13
6.	7129020012800	Pavator	h-om	187,3594	84,97	15 919,95
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,9408	84,97	1 354,50
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,1000	84,97	4 341,96
9.	7135010011440	Geamgiu	h-om	50,5020	84,97	4 291,16
10.	7136080025001	Montator	h-om	29,2740	84,97	2 487,44
11.	7137010011510	Geamgiu	h-om	62,4000	84,97	5 302,12
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,4000	84,97	7 681,28
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,1384	84,97	5 025,00
14.	7212030022700	Sudor	h-om	149,4280	84,97	12 696,92
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	55,9280	84,97	4 752,20
16.	7422010060100	Timplar	h-om	14,8224	84,97	1 259,44
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,5914	84,97	11 181,33
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,9888	84,97	3 058,01
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,5526	84,97	726,73
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,3784	84,97	4 620,54
		Total manopera				101 665,88

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,9400	180,00	169,20
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	26,2800	2 100,00	55 188,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	17,7025	2 300,00	40 715,75
4.	1212121212121	apa	m3	0,7264	20,00	14,52
5.	1411122201646	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0347	450,00	15,62

6.	14111222016601	piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	36,6164	450,00	16 477,38
7.	1411122201672	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,4318	450,00	194,31
8.	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	6,9651	450,00	3 134,32
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,7939	450,00	3 957,26
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,4523	500,00	4 726,15
11.	1421102200525.0-8	Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0870	400,00	34,80
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8710	500,00	435,50
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,4556	500,00	3 727,80
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,9568	10,00	149,56
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0342	4 500,00	153,90
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2393	4 500,00	1 076,85
17.	2030112931102	Urne	buc	4,0000	1 995,00	7 980,00
18.	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	41,6000	45,00	1 872,00
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,1524	30,00	184,57
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,9600	40,00	38,40
21.	2320166200676	White spirit	kg	5,4492	90,00	490,44
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,6400	25,00	16,00
23.	2320187315789	Decofrol	kg	8,2032	50,00	410,16
24.	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	0,1751	10 500,00	1 838,55
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2712	120,00	152,56
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,6316	65,00	366,04
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8472	60,00	50,84
28.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	3,0400	80,00	243,20
29.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	25,5252	80,00	2 042,00
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0064	100,00	0,64
31.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	1,1680	65,00	75,92
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,6800	50,00	184,00
33.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,9760	45,00	88,92
34.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	9,8720	80,00	789,76
35.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	15,2004	45,00	684,00
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,5840	50,00	129,20
37.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,5600	90,00	50,40
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	27,9056	50,00	1 395,28
39.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1824	10,00	1,84
40.	2521106718393	Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	19,6800	250,00	4 920,00
41.	2611112500300	Sticla securizata de 6 mm	m2	9,3240	1 700,00	15 850,80
42.	2611112500400	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)	m2	27,1480	2 800,00	76 014,40
43.	2611112500400-30%	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	38,4560	3 300,00	126 904,80
44.	2615107326105-600	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	4,0000	2 500,00	10 000,00
45.	2615107326105-BAS	Inscriptie din PVC #BASARABEASCA# (1200x150x4mm)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
46.	2615107326105-MIL	Inscriptie din PVC #MILESTII NOI# (950x150x4mm)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
47.	2615107326105-PUR	Inscriptie din PVC #PURCARI# (750x150x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
48.	2615107326105-SOF	Inscriptie din PVC #SOFIA# (450x150x4mm)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
49.	2615107326105.650x50	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1	buc	4,0000	1 500,00	6 000,00
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	278,7200	2,50	696,80

51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	350,7840	2,50	876,96
52.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 129,0198	2,50	10 322,53
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 370,9540	2,50	3 427,38
54.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m	m2	176,8130	180,00	31 826,34
55.	2661112800655g d	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	13,1544	340,00	4 472,48
56.	2661112800655g i	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	23,6292	340,00	8 033,92
57.	2663102100000	Beton C12/15 conform SM EN 206	m3	0,2236	1 750,00	391,32
58.	26631021000001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,3360	1 900,00	638,40
59.	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	7,3426	1 900,00	13 950,94
60.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340	m	83,4150	125,00	10 426,88
61.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340	m	124,6200	95,00	11 838,91
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,3200	10,00	83,20
63.	271060200100- A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	114,0000	25,00	2 850,00
64.	271060200100- A240-8	Otel beton A240 d=8	kg	59,2500	25,00	1 481,25
65.	271060200100- A500-10	Otel beton A500 d=10	kg	74,0400	25,00	1 851,00
66.	271060200100- A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	147,9200	25,00	3 698,00
67.	271060200100- A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	340,0000	25,00	8 500,00
68.	271060200100- A500-16	Otel beton A500 d=16	kg	142,0200	25,00	3 550,50
69.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	16,9480	25,00	423,68
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,4180	30,00	102,54
71.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	3,3896	90,00	305,08
72.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,1400	30,00	34,20
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,7724	25,00	494,32
74.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	2 824,6400	25,00	70 616,00
75.	2811106301794. 2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	4,0000	800,00	3 200,00
76.	2811106302048	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri.	buc	8,0800	15 000,00	121 200,00
77.	2811236309900	Confectii metalice	kg	292,8516	25,00	7 321,28
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4688	45,00	246,10
79.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,8160	90,00	253,44
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	80,6400	90,00	7 257,60
81.	2874115802501	Surub M 20	buc	8,4740	1,10	9,32
82.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000	1,20	19,20
83.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000	1,25	40,00
84.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	118,0800	1,30	153,52
85.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,4740	1,10	9,32
86.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	1,05	16,80
87.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200	45,00	14,40
88.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,4740	1,20	10,16
89.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600	45,00	7,20
90.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	1,30	41,60
91.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,0000	1,10	8,80
92.	2875276305105	"Ebc0 GC1 12 mm" sau analog	buc	96,0000	100,00	9 600,00
93.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,2088	70,00	294,64
94.	2952160007201	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	104,0000	25,00	2 600,00
95.	2952160007202	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	8,6400	1 200,00	10 368,00
96.	2952160007207	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	24,0000	1,30	31,20
97.	2952160007208	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat,	buc	24,0000	1,50	36,00

		zincat				
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,4740	4,00	33,88
99.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,2938	20,00	85,86
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2954	20,00	85,88
101.	4100126202818	Apa	m3	0,6506	20,00	13,02
102.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0640	150,00	9,60
		Total materiale de constructii				753 805,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0036	550,00	1,96
2.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3200	550,00	176,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5410	150,00	381,15
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2705	180,00	228,71
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3780	180,00	428,04
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,8544	35,00	169,89
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0768	450,00	34,56
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1064	35,00	38,72
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0510	380,00	19,38
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	750,00	56,70
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,2204	500,00	1 610,20
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,1100	500,00	2 555,00
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0726	400,00	1 229,04
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3300	650,00	2 164,48
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5461	650,00	1 004,98
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	800,00	608,00
17.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,8400	150,00	276,00
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0184	250,00	4,60
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,9200	50,00	396,00
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3780	60,00	142,68
21.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,8998	100,00	389,98
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,6048	150,00	390,71
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,6936	150,00	3 854,04
24.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,6948	550,00	932,16
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8000	550,00	990,00
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,3000	550,00	1 815,02
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0088	200,00	1,76
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,1014	300,00	3 630,42
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3713	380,00	141,09
		Total utilaje de constructii				23 671,27

Прямые затраты	Lei	879 142,24
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	24 399,81
Total PI3+Asigur	100,00 +	903 542,05
Cheltueli transportare (PI3) * 5 %	5,00 %	37 690,25
Total Total+Cheltu	100,00 +	941 232,30
Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	136 478,68
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 077 710,98

Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	64 662,66
Total Total+Benefi	100,00 +	1 142 373,64
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	228 474,73

Total deviz:

1 370 848,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Basarabeasca, Hîncești, Ialoveni, Ștefan Vodă (Lotul III)

Investitor Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Basarabeasca				
		1.1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 98+200 dreapta, or. Basarabeasca, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru				
		1.2. Statie de asteptare a transportului public				
		1.2.1. Fundatie pentru statie				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			354,00 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,67
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
6	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			49,86

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,45
8	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,63 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		1.2.2. Carcasa metalica a statiei				
10	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115.49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,30 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	90,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	4,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	60,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	120,00	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	25,00	0,18
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	25,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	150,00	0,18
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
11	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			169,21 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	90,00	63,00
12	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			80,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	550,00	55,00
13	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 973,51 ----- 1 342,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	84,97	1 342,52
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	80,00	711,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	90,00	171,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	50,00	460,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	10,00	49,50
14	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			77,11 ----- 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	150,00	34,50
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			18,09 ----- 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			2 554,78 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-600	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
17	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			37,38 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
18	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #BASARABEASCA# (1200x150x4mm)	buc			3 537,38 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-BAS	Inscriptie din PVC #BASARABEASCA# (1200x150x4mm)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		1.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
19	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 189,17 ----- 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)	m2	1,1000	2 800,00	3 080,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
20	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 706,47 ----- 76,47

1	2	3	4	5	6	7
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400-30%	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,1000	3 300,00	3 630,00
21	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			25,00 0,00
	2952160007201	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,0000	25,00	25,00
22	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			1 200,00 0,00
	2952160007202	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	1 200,00	1 200,00
23	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			155,23 55,23
	7137010011510	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2875276305105	"Ebco GC1 12 mm" sau analog	buc	1,0000	100,00	100,00
		1.2.4. Instalarea Panoului informativ				
24	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			265,80 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
25	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			1 852,98 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500300	Sticla securizata de 6 mm	m2	1,0500	1 700,00	1 785,00
		1.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
26	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			74,54 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,0000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
27	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			1,30 0,00
	2952160007207	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,30	1,30
28	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			1,50 0,00
	2952160007208	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,50	1,50
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 830,25 268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,97	268,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	50,00	1 150,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	100,00	4,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	28,75
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,00
30	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2			112,32

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale				76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	45,00	5,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	80,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.3.1. Lucrari de terasament				
31	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			366,45 ----- 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	180,00	52,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	60,00	17,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
32	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			11,05 ----- 11,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	84,97	11,05
33	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 ----- 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialelor dupa demolare)	100 m3			1 462,47 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,47
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,80 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,47 ----- 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 853,50
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,60 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,60
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,40 ----- 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
41	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,08 712,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,08
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 308,00 749,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		1.3.2. Montarea pietrei de bordura				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,81
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
44	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			287,90 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0550	1 900,00	104,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	125,00	125,63
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42 84,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,11
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,79
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
46	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Borduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			163,53 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0224	1 900,00	42,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	95,00	95,47
		1.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2			106,29 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
48	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			282,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gi	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gd	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,65 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,15
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
52	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc			2 658,92 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 995,00	1 995,00
	26631021000001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0840	1 900,00	159,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
54	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,35 9,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	9,35
55	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			621,83

1	2	3	4	5	6	7
						441,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
56	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			202,71
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,63
		1.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,46
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,38
						30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,62
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
60	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 916,60
						256,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	500,00	1 660,00
61	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			887,11
						153,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	153,00
	1421102200525.0-8	Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2560	400,00	102,22
	1411122201646	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1020	450,00	46,00
	1411122201672	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	450,00	571,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,33
62	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t			10 929,00
						0,00
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
63	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			324,30
						13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,1440	2 100,00	302,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
64	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			10 929,00
						0,00
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			239,00 ----- 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,0970	2 300,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		1.3.5. Stilpi de iluminare				
66	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 ----- 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
67	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 ----- 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			351,00 ----- 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,00
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
70	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 162,50 ----- 750,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 412,50
71	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 315,90 ----- 701,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	84,97	667,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	388,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	321,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
72	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
73	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg			26,70 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
74	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
75	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86 ----- 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,00	0,46
76	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 ----- 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
77	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,69 ----- 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,51
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 164,06 ----- 749,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,69
80	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			16 233,91 ----- 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	84,97	960,16
	2811106302048	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri.	buc	1,0100	15 000,00	15 150,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	550,00	123,75
		1.3.6. Siguranta rutiera				
81	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc			990,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (CKM 2.35)				92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C12/15 conform SM EN 206	m3	0,0559	1 750,00	97,83
	2811106301794.2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc			1 554,78 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.650x50	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		2. Raionul Hincesti				
		2.1. G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 4+250 dreapta, s. Sofia, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		2.2. Statie de asteptare a transportului public				
		2.2.1. Fundatie pentru statie				
83	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
84	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			354,00 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,67
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
87	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
88	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
89	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			49,86

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,45
90	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
91	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,63 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		2.2.2. Carcasa metalica a statiei				
92	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,30 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	90,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	4,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	60,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	120,00	0,05
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	25,00	0,18
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	25,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	150,00	0,18
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
93	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			169,21 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	90,00	63,00
94	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			80,49 25,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	550,00	55,00
95	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 973,51 1 342,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	84,97	1 342,52
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	80,00	711,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	90,00	171,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	50,00	460,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	10,00	49,50
96	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			77,11 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	150,00	34,50
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			18,09 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
98	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			2 554,78 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-600	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
99	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			37,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
100	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #SOFIA# (450x150x4mm)	buc			2 037,38 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-SOF	Inscriptie din PVC #SOFIA# (450x150x4mm)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		2.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
101	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 189,17 76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)	m2	1,1000	2 800,00	3 080,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
102	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate	m2			3 706,47 76,47

1	2	3	4	5	6	7
		pe timplarie metalica.				
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400-30%	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,1000	3 300,00	3 630,00
103	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			25,00
						0,00
	2952160007201	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,0000	25,00	25,00
104	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			1 200,00
						0,00
	2952160007202	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	1 200,00	1 200,00
105	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			155,23
						55,23
	7137010011510	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2875276305105	"Ebco GC1 12 mm" sau analog	buc	1,0000	100,00	100,00
		2.2.4. Instalarea Panoului informativ				
106	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			265,80
						7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
107	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			1 852,98
						67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500300	Sticla securizata de 6 mm	m2	1,0500	1 700,00	1 785,00
		2.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
108	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			74,54
						27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,0000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
109	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			1,30
						0,00
	2952160007207	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,30	1,30
110	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			1,50
						0,00
	2952160007208	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,50	1,50
111	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 830,25
						268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,97	268,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	50,00	1 150,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	100,00	4,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	28,75
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,00
112	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			112,32

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale				76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	45,00	5,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	80,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		2.3. Amenajarea teritoriului				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
113	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			45,88
						45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	84,97	45,88
114	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,47
						30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
117	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,67
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 853,67
118	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
						712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
119	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 308,00
						749,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		2.3.2. Montarea pietrei de bordura				
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
121	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			287,90
						57,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0550	1 900,00	104,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	125,00	125,63
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,43 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
123	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			163,53 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0224	1 900,00	42,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	95,00	95,48
		2.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
124	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2			106,29 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			282,32 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
126	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gi	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
127	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 50,64

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gd	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
128	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,65 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,15
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
129	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc			2 658,92 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 995,00	1 995,00
	26631021000001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0840	1 900,00	159,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
130	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
131	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,35 9,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	9,35
132	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			621,86 441,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,86
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
133	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			202,73 56,09
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,64
		2.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,47
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
136	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,47 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
137	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm	100 m3			1 916,58 256,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	500,00	1 660,00
138	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			887,36
						152,91
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,91
	1421102200525.0-8	Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2560	400,00	102,55
	1411122201646	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1020	450,00	45,82
	1411122201672	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	450,00	571,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,64
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t			10 929,00
						0,00
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
140	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			324,30
						13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,1440	2 100,00	302,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			10 929,00
						0,00
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
142	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			239,00
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,0970	2 300,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		2.3.5. Stilpi de iluminare				
143	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16
						112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
144	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			351,00
						31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
147	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 162,50 750,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 412,50
148	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 315,90 701,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	84,97	667,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	388,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	321,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
150	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	1,0000	25,00	25,00
151	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
152	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,46
153	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
154	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie)	m3			2 226,69 484,33

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,51
155	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
156	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 164,06 ----- 749,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,69
157	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			16 233,91 ----- 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	84,97	960,16
	2811106302048	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri.	buc	1,0100	15 000,00	15 150,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	550,00	123,75
		2.3.6. Siguranta rutiera				
158	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc			990,45 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C12/15 conform SM EN 206	m3	0,0559	1 750,00	97,83
	2811106301794.2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
159	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc			1 554,78 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.6 50x50	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		3. Raionul Ialoveni				
		3.1. G110 Gisca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura -Razeni - M3, km 41+600 dreapta, s. Milestii Noi, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		3.2. Statie de asteptare a transportului public				

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.1. Fundatie pentru statie				
160	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
161	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
163	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			354,00 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,67
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
164	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
165	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
166	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,00	0,45
167	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
168	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,63 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,92

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		3.2.2. Carcasa metalica a statiei				
169	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,30 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	90,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	4,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	60,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	120,00	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	25,00	0,18
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	25,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	150,00	0,18
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
170	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			169,21 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	90,00	63,00
171	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			80,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	550,00	55,00
172	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			2 973,51 1 342,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	84,97	1 342,52
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	80,00	711,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	90,00	171,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	50,00	460,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	10,00	49,50
173	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			77,11 41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	150,00	34,50
174	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			18,09 17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
175	DF19A	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii	buc			2 554,78

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	Europene (600x400x4mm)				37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-600	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
176	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
177	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #MILESTII NOI# (950x150x4mm)	buc			3 037,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-MIL	Inscriptie din PVC #MILESTII NOI# (950x150x4mm)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		3.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
178	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 189,17
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)	m2	1,1000	2 800,00	3 080,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
179	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 706,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400-30%	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,1000	3 300,00	3 630,00
180	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			25,00
	2952160007201	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,0000	25,00	25,00
181	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			1 200,00
	2952160007202	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	1 200,00	1 200,00
182	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			155,23
	7137010011510	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2875276305105	"Ebco GC1 12 mm" sau analog	buc	1,0000	100,00	100,00
		3.2.4. Instalarea Panoului informativ				
183	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			265,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
184	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			1 852,98 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500300	Sticla securizata de 6 mm	m2	1,0500	1 700,00	1 785,00
		3.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
185	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			74,54 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,0000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
186	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			1,30 0,00
	2952160007207	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,30	1,30
187	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			1,50 0,00
	2952160007208	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,50	1,50
188	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 830,25 268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,97	268,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	50,00	1 150,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	100,00	4,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	28,75
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,00
189	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			112,32 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	45,00	5,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	50,00	5,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	80,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		3.3. Amenajarea teritoriului				
		3.3.1. Lucrari de terasament				
190	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 853,67
191	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			352,25

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,63
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
195	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 308,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		3.3.2. Montarea pietrei de bordura				
196	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
197	DE10E aplicativ	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			287,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0550	1 900,00	104,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	125,00	125,63
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
199	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			163,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0224	1 900,00	42,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	95,00	95,48
		3.3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
200	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2			106,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
201	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			282,32 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
202	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gi	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
203	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 ----- 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gd	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
204	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,65 ----- 39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,15
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
205	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc			2 658,92 ----- 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 995,00	1 995,00
	26631021000001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0840	1 900,00	159,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
206	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
207	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,35 ----- 9,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	9,35

1	2	3	4	5	6	7
208	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			621,86 ----- 441,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,86
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
209	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			202,73 ----- 56,09
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,64
		3.3.4. Amenajarea benzii de stationare				
210	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,48 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,48
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,29 ----- 30,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,57
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
213	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 916,60 ----- 256,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,3200	500,00	1 660,00
214	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			887,21 ----- 152,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,97	152,93
	1421102200525.0-8	Savura fr 0-8 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2560	400,00	102,29
	1411122201646	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1020	450,00	46,00
	1411122201672	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,50
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t			10 929,00 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
216	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			324,30 ----- 13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,1440	2 100,00	302,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			10 929,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C50	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
218	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			239,00 ----- 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,0970	2 300,00	223,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		3.3.5. Stilpi de iluminare				
219	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 ----- 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
220	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 ----- 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
221	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			351,00 ----- 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,00
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
223	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 162,50 ----- 750,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 412,50
224	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 315,90 ----- 701,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	84,97	667,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	388,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	321,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
225	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
226	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg			26,70 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100-A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	1,0000	25,00	25,00
227	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
228	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,46
229	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
230	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,69
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,51
231	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
232	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 164,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,69
233	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			16 233,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	84,97	960,16
	2811106302048	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri.	buc	1,0100	15 000,00	15 150,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	550,00	123,75
		3.3.6. Siguranta rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
234	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc			990,45 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C12/15 conform SM EN 206	m3	0,0559	1 750,00	97,83
	2811106301794.2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc			1 554,78 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.650x50	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		4. Raionul Stefan Voda				
		4.1. G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 33+480 dreapta, s. Purcari, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Galben				
		4.2. Statie de asteptare a transportului public				
		4.2.1. Fundatie pentru statie				
236	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 ----- 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
237	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24 ----- 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
239	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			354,00 ----- 30,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,67
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
240	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
241	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 ----- 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
242	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86 ----- 8,92

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,45
243	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
244	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,63 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		4.2.2. Carcasa metalica a statiei				
245	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg).	kg			28,30 2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198	84,97	1,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	84,97	0,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	84,97	0,07
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	25,00	25,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	90,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	4,00	0,01
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	60,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	120,00	0,05
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	25,00	0,18
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	25,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	150,00	0,18
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
246	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			169,21 106,21
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	90,00	63,00
247	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			80,49 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	550,00	55,00
248	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de	t			2 973,51

1	2	3	4	5	6	7
		grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice				1 342,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	84,97	1 342,52
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	80,00	711,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	90,00	171,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	50,00	460,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	10,00	49,50
249	RCsB30A	Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			77,11
						41,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	84,97	12,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	150,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	150,00	34,50
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			18,09
						17,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,10	1,10
251	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			2 554,78
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-600	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
252	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			37,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
253	DF19A aplicativ	Montarea inscriptiei din PVC #PURCARI# (750x150x4mm)	buc			2 537,38
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105-PUR	Inscriptie din PVC #PURCARI# (750x150x4mm)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		4.2.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex)				
254	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 189,17
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta)	m2	1,1000	2 800,00	3 080,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
255	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			3 706,47
						76,47
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500400-30%	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,1000	3 300,00	3 630,00

1	2	3	4	5	6	7
256	pret	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			25,00 0,00
	2952160007201	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,0000	25,00	25,00
257	pret	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			1 200,00 0,00
	2952160007202	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	1 200,00	1 200,00
258	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			155,23 55,23
	7137010011510	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2875276305105	"Ebco GC1 12 mm" sau analog	buc	1,0000	100,00	100,00
		4.2.4. Instalarea Panoului informativ				
259	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			265,80 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,30	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
260	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			1 852,98 67,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2611112500300	Sticla securizata de 6 mm	m2	1,0500	1 700,00	1 785,00
		4.2.5. Instalarea scaunului din lemn				
261	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel	m			74,54 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2030112947600	Bare din lemn de rasinoase 140x40 h	m	1,0000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
262	Pret	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			1,30 0,00
	2952160007207	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,30	1,30
263	Pret	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			1,50 0,00
	2952160007208	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	1,50	1,50
264	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 830,25 268,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	84,97	268,50
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	50,00	1 150,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	100,00	4,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	550,00	12,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	250,00	28,75
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,00
265	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			112,32 76,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	45,00	5,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	50,00	8,50
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	80,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		4.3. Amenajarea teritoriului				
		4.3.1. Zid de sprijin				
266	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 854,58 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 854,58
267	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,00 712,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,00
268	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 308,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 559,00
269	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
270	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 605,20 701,02
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	84,97	667,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
271	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=8	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-8	Otel beton A240 d=8	kg	1,0000	25,00	25,00
272	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=10	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-10	Otel beton A500 d=10	kg	1,0000	25,00	25,00
273	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	1,0000	25,00	25,00
274	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=16	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-16	Otel beton A500 d=16	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
275	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,03 ----- 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
276	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 226,67 ----- 484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		4.3.2. Lucrari de terasament				
277	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
278	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			352,39 ----- 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
280	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			141,75 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	750,00	141,75
281	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 916,62 ----- 256,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	500,00	1 660,00
282	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	650,00	2 853,50
283	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,00 ----- 712,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,00

1	2	3	4	5	6	7
284	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturile succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 308,00 749,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 559,00
		4.3.3. Montarea pietrei de bordura				
285	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm)	m3			704,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	450,00	517,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,81
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
286	DE11A aplicativ	Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata	m			163,53 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0224	1 900,00	42,56
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340	m	1,0050	95,00	95,47
		4.3.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
287	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare	m2			106,29 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
288	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			282,32 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	500,00	21,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
289	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)	m2			397,14 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	266112800655gi	Pavaj tactil-indicator de directie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
290	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			397,14

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338)				50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655gd	Pavaj tactil-indicator de intersectie de culoarea galbena, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	340,00	345,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
291	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,65
						39,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,15
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
292	TsH91B	Instalarea urnelor PTP 052	buc			2 658,92
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 995,00	1 995,00
	26631021000001	Beton C16/20 conform SM EN 206	m3	0,0840	1 900,00	159,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
293	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
294	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,35
						9,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	9,35
295	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			621,85
						441,85
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,85
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
296	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			202,81
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	380,00	146,73
		4.3.5. Stilpi de iluminare				
297	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16
						112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
298	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
299	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			351,00
						31,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	31,00
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00
301	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 162,50 750,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 412,50
302	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 315,90 701,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	84,97	667,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	388,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	450,00	321,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
303	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6	kg			27,00 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A240-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	25,00	25,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
304	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-12	Otel beton A500 d=12	kg	1,0000	25,00	25,00
305	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14	kg			26,70 1,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	84,97	1,70
	271060200100-A500-14	Otel beton A500 d=14	kg	1,0000	25,00	25,00
306	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			49,86 8,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,91
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,00	0,46
307	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,02 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	30,00	2,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
308	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform	m3			2 226,69 484,33

1	2	3	4	5	6	7
		SM EN 206+A1 (fundatie) Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	860,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,94
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,51
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 164,06 ----- 749,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,69
311	RpEJ07B aplicativ	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati.	buc			16 233,91 ----- 960,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	84,97	960,16
	2811106302048	Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri.	buc	1,0100	15 000,00	15 150,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	550,00	123,75
		4.3.6. Siguranta rutiera				
312	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35)	buc			990,45 ----- 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C12/15 conform SM EN 206	m3	0,0559	1 750,00	97,83
	2811106301794.2.35	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	800,00	800,00
313	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1	buc			1 554,78 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105.6 50x50	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.