

Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 3 Reparatia drumului L72 Horodiste - Sudarca

Valoarea de deviz 2 213 418,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	17,280	1 624,505 0,000	28 071,450 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,280	922,500 0,000	15 940,800 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2 506,000	16,000 0,000	40 096,000 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	17,280	198,879 18,001	3 436,630 311,050
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 600,000	17,500 17,500	28 000,000 28 000,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				115 544,880 28 311,050
		2. Amenajarea podetului				
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,800	281,500 281,500	1 069,700 1 069,700

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,000	38,500 38,500	77,000 77,000
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,400	174,949 100,000	3 044,114 1 740,000
9	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	20,000	13,881 2,350	277,625 47,000
10	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,800	1 057,612 385,000	4 018,924 1 463,000
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,000	277,918 18,500	1 389,590 92,500
		Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu				9 876,953 4 489,200
		3. Imbracaminte de beton asfaltic				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	59,400 0,000	2 851,200 0,000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	864,000	429,840 30,000	371 381,760 25 920,000
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 800,000	108,099 6,000	518 874,000 28 800,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,440	8 828,819 0,000	12 713,500 0,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 800,000	126,828	608 773,200

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,500	12 000,000
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,000	33,416 1,585	26 733,040 1 268,000
		Total Imbracaminte de beton asfaltic Inclusiv salariu				1 541 326,70 0 67 988,000

		Total	lei	1 666 748,52
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 677,36
		Total	100,00 +	1 689 425,88
		Cheltuieli de regie	6,00 %	101 365,55
		Total	100,00 +	1 790 791,43
		Beneficiu de deviz	3,00 %	53 723,75
		Total	100,00 +	1 844 515,18
		TVA	20,00 %	368 903,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 213 418,21 100 788,25

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 3 Reparatia drumului L72 Horodiste - Sudarca

Valoarea de deviz 2 213 418,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,740	50,00	1 387,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,940	50,00	47,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,668	50,00	1 583,400
4.	7129020012800	Pavator	h-om	520,250	50,00	26 012,500
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	816,000	50,00	40 800,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,761	50,00	388,050
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	586,046	50,00	29 302,300
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,360	50,00	1 268,000
		Total manopera				100 788,25

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	451,200	1 050,00	473 760,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	451,200	1 250,00	564 000,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	175,392	220,00	38 586,240
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	100,800	220,00	22 176,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 053,216	220,00	231 707,520
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,069	220,00	15,180
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	28,800	150,00	4 320,000
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,796	220,00	615,120
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,032	170,00	515,440
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,555	148,00	970,140
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,052	3 333,34	173,334
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,278	3 333,34	926,669
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017	3 333,34	56,667
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,088	20,84	43,514
15.	23203226000401	Bitum	t	1,483	8 500,00	12 605,500
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	725,116	1,41	1 022,414
17.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	20,500	11,25	230,625
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	52,800	11,25	594,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	52,800	11,25	594,000
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,740	16,33	28,414
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,088	14,50	30,276
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,870	52,00	45,240
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	136,360	10,00	1 363,600
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,041	10,00	10,410
		Total materiale de construcții				1 354 390,29

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,432	250,00	108,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	108,053	450,00	48 623,850
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,800	280,00	7 224,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	303,357	250,00	75 839,250
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,800	200,00	1 760,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,440	650,00	16 536,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	35,424	450,00	15 940,800

		0,40-0,70 mc				
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,912	450,00	3 110,400
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,280	68,00	155,040
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,950	250,00	237,500
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	160,384	250,00	40 096,000
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,851	140,00	1 939,140
Total utilaje de construcții						211 569,98

Total	lei	1 666 748,52
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 677,36
Total	100,00 +	1 689 425,88
Cheltuieli de regie	6,00 %	101 365,55
Total	100,00 +	1 790 791,43
Beneficiu de deviz	3,00 %	53 723,75
Total	100,00 +	1 844 515,18
TVA	20,00 %	368 903,03

Total deviz:

**2 213 418,
21**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia drumurilor locale din raionul
Donduseni**

**Investitor CONSILIUL RAIONAL
DONDUSENI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,505
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,505
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,500
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			16,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 2 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			198,879
						18,001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,001
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,878
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,000
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			17,500
						17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,00	17,500
		2. Amenajarea podetului				
6	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			281,500
						281,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,00	281,500
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,500
						38,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,500
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			174,949
						100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	52,00	2,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	16,33	1,633
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,740
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 333,34	9,962
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 333,34	3,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 333,34	53,257
9	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,881
						2,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	50,00	2,350
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
10	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 057,612
						385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,41	269,056
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	170,00	135,642
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	220,00	161,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,739
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			277,918
						18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	148,00	194,028
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,00	3,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
		3. Imbracaminte de beton asfaltic				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,400
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			429,840
						30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,660
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,180
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	140,00	2,100
14	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			108,099
						6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 050,00	98,700
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	250,00	2,825
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 828,819
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,819
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,828
						2,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,484
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,416
						1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,585
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	220,00	27,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,579
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	140,00	0,136
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	200,00	2,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,126

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.