

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr. 1, str. Armeneasca
40, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

Valoarea de deviz 183889 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Отопление | | | | |
| 1 | IB05A | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog | buc | 9.00 | 1726.08 129.68 | 15534.72 1167.12 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog | buc | 17.00 | 1988.08 129.68 | 33797.36 2204.56 |
| 3 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog | buc | 1.00 | 2251.08 129.68 | 2251.08 129.68 |
| 4 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog | buc | 2.00 | 2776.08 129.68 | 5552.16 259.36 |
| 5 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 58.00 | 42.23 9.73 | 2449.11 564.11 |
| 6 | | Kit montaj radiator | buc | 29.00 | 132.00 0.00 | 3828.00 0.00 |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой ф15 (R14TG) sau analog | buc | 29.00 | 493.83 11.67 | 14321.10 338.46 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog | buc | 29.00 | 538.83 11.67 | 15626.10 338.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------|--|-----|--------|----------------|---------------------|
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик | buc | 29.00 | 158.54 9.73 | 4597.54 282.05 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15 | buc | 29.00 | 184.08 6.48 | 5338.44 188.04 |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog | m | 230.00 | 55.65 22.69 | 12800.42 5219.62 |
| 12 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri) | m | 69.00 | 55.65 22.69 | 3840.13 1565.89 |
| 13 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 9.05 | 46.37 34.37 | 419.61 311.01 |
| 14 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 9.05 | 30.47 30.47 | 275.80 275.80 |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 230.00 | 10.64 5.84 | 2446.19 1342.19 |
| 16 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 230.00 | 5.19 5.19 | 1193.06 1193.06 |
| 17 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 9.05 | 51.40 21.40 | 465.14 193.64 |
| Total Отопление | | | | | | 124735.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|--------|------------------|--------------------|
| Inclusiv salariu | | | | | | 15573.04 |
| | | 1.2. Демонтаж | | | | |
| 18 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm | m | 100.00 | 32.66 19.45 | 3265.60 1945.20 |
| 19 | RpIB12A | Demontari radiatoare existente din fonta | buc | 29.00 | 11.67 11.67 | 338.46 338.46 |
| 20 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 2.43 | 156.84 156.84 | 381.11 381.11 |
| 21 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2.43 | 25.95 25.95 | 63.05 63.05 |
| 22 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.43 | 206.39 0.00 | 501.52 0.00 |
| Total Демонтаж | | | | | | 4549.78 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 2727.83 |
| Total capitele lucrari de constructie | | | 100.00 + | | | 129285.73 |
| Contributii sociale | | | 24.00 % | | | 4392.21 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 133677.94 |
| Transport materiale | | | 5.00 % | | | 5429.66 |
| Cheltueli directe: | | | 100.00 + | | | 139107.60 |
| Cheltueli de regie constructii | | | 8.00 % | | | 11128.61 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 150236.21 |
| Beneficiu de deviz | | | 2.00 % | | | 3004.72 |
| Total: | | | 100.00 + | | | 153241 |
| TVA | | | 20.00 % | | | 30648 |

Total deviz:

183889

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie in caminul
studentesc nr. 1, str. Armeneasca
40, mun. Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2-1-2
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

Valoarea de deviz 183889 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Manopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|----|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 240.177 | 64.84 | 15573.044 |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35.22 | 64.84 | 2283.665 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.703 | 57.66 | 444.161 |
| | | Total: | | | | 18300.87 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|-----------------|---|----------|-----------|---------|----------|
| 1. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2.90 | 26.00 | 75.40 |
| 2. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.45 | 48.00 | 69.60 |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13.70 | 42.00 | 575.40 |
| 4. | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 4.201 | 70.00 | 294.07 |
| 5. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 87.00 | 2.20 | 191.40 |
| 6. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 116.00 | 1.50 | 174.00 |
| 7. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 30.00 | 14.50 | 435.00 |
| 8. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 58.00 | 25.00 | 1450.00 |
| 9. | 12222 | Kit montaj radiator | buc | 29.00 | 132.00 | 3828.00 |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6.00 | 26.00 | 156.00 |
| 11. | 2822115700000*1 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 | buc | 9.00 | 1575.00 | 14175.00 |
| 12. | 2822115700000*2 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii | buc | 17.00 | 1837.00 | 31229.00 |
| 13. | 2822115700000*3 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii | buc | 1.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 14. | 2822115700000*6 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii | buc | 2.00 | 2625.00 | 5250.00 |
| 15. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 4.06 | 55.00 | 223.30 |
| 16. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 116.00 | 0.50 | 58.00 |
| 17. | 2521216710000*4 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 | m | 307.97 | 32.00 | 9855.04 |
| 18. | 2875274205100*3 | Автоматический воздухоотводчик | buc | 29.00 | 146.00 | 4234.00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-----|-------|--------|------------------|
| 19. | 2875274202700"6 | Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) | buc | 29.00 | 525.00 | 15225.00 |
| 20. | 2913134500000"3 | Спускной кран ф15 | buc | 29.00 | 175.00 | 5075.00 |
| 21. | 2875274202700"2 | Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) | buc | 29.00 | 480.00 | 13920.00 |
| Total: | | | | | | 108593.21 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|---------------|---------------|--|----------|-----------|--------|----------------|
| 1. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.627 | 800.00 | 501.52 |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 12.367 | 120.00 | 1484.10 |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 11.60 | 35.00 | 406.00 |
| Total: | | | | | | 2391.62 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Total capitolu lucrari de constructie | 100.00 + | 129285.73 |
| Contributii sociale | 24.00 % | 4392.21 |
| Total: | 100.00 + | 133677.94 |
| Transport materiale | 5.00 % | 5429.66 |
| Cheltueli directe: | 100.00 + | 139107.60 |
| Cheltueli de regie constructii | 8.00 % | 11128.61 |
| Total: | 100.00 + | 150236.21 |
| Beneficiu de deviz | 2.00 % | 3004.72 |
| Total: | 100.00 + | 153241 |
| TVA | 20.00 % | 30648 |

Total deviz: 183889

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

AMTAP

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectAMTAP
**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1, str.
Armeneasca 40, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-2
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)
(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie 1.1. Отопление | | | | |
| 1 | IB05A | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog | buc | | | 1726.08 129.68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 | 64.84 | 129.68 |
| | 2822115700000 "1 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 | buc | 1.0000 | 1575.00 | 1575.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 70.00 | 2.10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 55.00 | 3.30 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 48.00 | 2.40 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 2.20 | 6.60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 35.00 | 7.00 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog | buc | | | 1988.08 129.68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 | 64.84 | 129.68 |
| | 2822115700000 "2 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii | buc | 1.0000 | 1837.00 | 1837.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 70.00 | 2.10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 55.00 | 3.30 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 48.00 | 2.40 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 2.20 | 6.60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 35.00 | 7.00 |
| 3 | IB05A | Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog | buc | | | 2251.08 129.68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 | 64.84 | 129.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------|---|------|--------|---------|----------------------------|
| | 2822115700000 "3 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii | buc | 1.0000 | 2100.00 | 2100.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 70.00 | 2.10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 55.00 | 3.30 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 48.00 | 2.40 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 2.20 | 6.60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 35.00 | 7.00 |
| 4 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog | buc | | | 2776.08 ----- 129.68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 | 64.84 | 129.68 |
| | 2822115700000 "6 | Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii | buc | 1.0000 | 2625.00 | 2625.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0300 | 70.00 | 2.10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0600 | 55.00 | 3.30 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 48.00 | 2.40 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 2.20 | 6.60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 35.00 | 7.00 |
| 5 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 42.23 ----- 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1.0000 | 25.00 | 25.00 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2.0000 | 0.50 | 1.00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1000 | 35.00 | 3.50 |
| 6 | | Kit montaj radiator | buc | | | 132.00 ----- 0.00 |
| | 12222 | Kit montaj radiator | buc | 1.0000 | 132.00 | 132.00 |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан сгерм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog | buc | | | 493.83 ----- 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202700 "2 | Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) | buc | 1.0000 | 480.00 | 480.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 70.00 | 0.84 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 55.00 | 1.32 |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog | buc | | | 538.83 ----- 11.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202700 "6 | Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) | buc | 1.0000 | 525.00 | 525.00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0.0120 | 70.00 | 0.84 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 55.00 | 1.32 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик | buc | | | 158.54 ----- 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274205100 "3 | Автоматический воздухоотводчик | buc | 1.0000 | 146.00 | 146.00 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0.0150 | 70.00 | 1.05 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0320 | 55.00 | 1.76 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15 | buc | | | 184.08 ----- 6.48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2913134500000 "3 | Спускной кран ф15 | buc | 1.0000 | 175.00 | 175.00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 | 26.00 | 2.60 |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog | m | | | 55.65 ----- 22.69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 64.84 | 22.694 |
| | 2521216710000 "4 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 | m | 1.0300 | 32.00 | 32.96 |
| 12 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri) | m | | | 55.65 ----- 22.69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 64.84 | 22.694 |
| | 2521216710000 "4 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 | m | 1.0300 | 32.00 | 32.96 |
| 13 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, | m2 | | | 46.37 ----- 34.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------------|
| | | cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.5300 | 64.84 | 34.365 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.1000 | 120.00 | 12.00 |
| 14 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | | | 30.47 <hr/> 30.47 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4700 | 64.84 | 30.475 |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 10.64 <hr/> 5.84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.0400 | 120.00 | 4.80 |
| 16 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 5.19 <hr/> 5.19 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| 17 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | | | 51.40 <hr/> 21.40 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3300 | 64.84 | 21.397 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.2500 | 120.00 | 30.00 |
| | | 1.2. Демонтаж | | | | |
| 18 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de | m | | | 32.66 <hr/> 19.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | | distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0.3000 | 14.50 | 4.35 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0600 | 26.00 | 1.56 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.1370 | 42.00 | 5.754 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0220 | 70.00 | 1.54 |
| 19 | RpIB12A | Demontari radiatoare existente din fonta | buc | | | 11.67 ----- 11.67 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| 20 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 156.84 ----- 156.84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.7200 | 57.66 | 156.835 |
| 21 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | | | 25.95 ----- 25.95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.4500 | 57.66 | 25.947 |
| 22 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 206.39 ----- 0.00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.2580 | 800.00 | 206.387 |

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

AMTAP

(functia, semnatura)