

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA – Lucrari de reparatii capitale si intretinerea drumurilor locale raionul Anenii Noi anul 2024**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 7070T din 18-04-2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi, Piata 31 August nr. 4**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	15 734 737.08 MDL	879 940.00
b) finală (la data finalizării contractului)	15 734 737.08 MDL	879 940.00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
bb) contractată: sase
cc) efectiv realizată : patru
dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din V, VI, XI, XII 2024. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: (semnatura mobilă)

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7070 T **privind achiziția prin Licitatie publică**

18.04.2024

or Anenii Noi

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1710493567070 din data 08.04.2024, între:

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul în or. Anenii Noi, Piața 31, August 1989, nr. 4, c/f 1007601006966, tel. 265 2 36 26 reprezentat prin: Președintele raionului – Alexandru MOISEI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "GROUP ONE", cu sediul s. Bulboaca, r-l Anenii Noi, tel. 022 317638, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII Nr. 045463 din 28.08.2014 eliberată de Camera de Licițiere RM până la data de 14.04.2020 pentru genurile de activitate: Construcții rutiere, reprezentată prin: Dorin FORTUNA, Manager șef (conducător), în calitate de Contractant (Antreprenor general)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute : **Lucrări de reparație capitală și întreținere a drumurilor publice locale, raionul Anenii Noi, anul 2024. Cod CPV 45233142-6.**

1.2 În conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, graficului de execuție.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate:

- Lucrări de reparații capitale și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2024, până la 15 septembrie 2024;
- Lucrări de reparații curente și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2024, până la 15 decembrie 2024, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor, aprobat de Beneficiar, se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **15 734 737,08 lei** (*Cincisprezece milioane șapte sute treizeci și patru mii șapte sute treizeci și șapte lei 08 bani*) lei MD, inclusiv TVA 2 622 458,18 lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție finală, inclusiv Cartea tehnică (procesele verbale a lucrărilor ascunse, scheme de execuție, certificate de conformitate a materialelor utilizate și alte documente) nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 14.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.
- 14.6

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL "GROUP ONE"

s. Bulboaca, r-l Anenii Noi

Tel. 079410243

Cod fiscal: 1003601003808

Banca BC Energbank SA , fl. Anenii Noi

C/b ENEGMD22505

IBAN MD80EN000000222459931505

BENEFICIARUL

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

or. Anenii Noi, Piața 31 August, 4

Telefon: 0265 2 36 26

Cod fiscal: 1007601006966

C/b: TREZMD2X

IBAN MD58TRPDV312120E11606AB în
sumă de 11881000,00 lei ✓

IBAN MD45TRPDV222500E11606AB în
sumă de 3614923,48 lei ✓

IBAN MD31TRPDV312120E11606AC în
sumă de 238813,60 lei

16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director

Dorin FORTUNĂ



BENEFICIAR

Președintele raionului

Alexandru MOISEI



Antreprenor SRL „Group ONE”
(denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
intretinerea drumurilor publice
locale raionul Anenii Noi
anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **2 440 773,78 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe MAI an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L479 Beriozchi-Hibovatul Nou- Reparatia drumului 640m/1*6m				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,60	615,60	15 759,36
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00	39,00	585,00
3	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	15,00	54,56	818,40
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (640m/1*6m)	100m2	38,40	79,20	3 041,28
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	38,40	3 389,83	130 169,47
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	2,304	10 450,00	24 076,80
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3 840,00	188,17	722 565,12

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD- 22.4				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	1,152	10 450,00	12 038,40
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	3 840,00	165,12	634 060,80
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m*640m/l)	m2	640,00	46,23	29 586,88
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 640m/l*1m*0.6m	100 m3	3,84	7 888,00	30 289,92
		Total	lei			1 602 991,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 602 991,43 64 517,16
		2. L471 G109-drumul de acces spre s. Telita(210m/l*6m)				
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	72,00	29,12	2 096,93
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,00	285,79	8 573,70
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 260,00	4,50	5 670,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	0,756	10 450,00	7 900,20
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice(S=1260m2; h- 5cm)	t	144,90	1 694,45	245 525,37
		Total	lei			269 766,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				269 766,20 6 805,91
		3. L477 R2-Calfa-Roscana- Reparatie drumului (400m/1*6m)				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20	2 146,50	2 575,80
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	171,9292	30,40	5 226,65
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,20m*1m) supralargire	m3	35,00	570,36	19 962,60
		<i>Total</i>	lei			27 765,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 765,05 1 260,00

	Total	lei	1 900 522,68
	Fondul social	24 %	17 419,94
	Total		1 917 942,62
	Cheltuieli de regie	5 %	95 897,13
	Total		2 013 839,75
	Beneficiul de deviz	1 %	20 138,40
	Total		2 033 978,15
	TVA	20 %	406 795,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 440 773,78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group ONE”

(denumirea)

Administrator Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



*secția construcții
Viz. / V. Yordan /*

APROBAT:

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

Presedinte Alexandru MOISEI
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



Responsabil Tehnic **Mihail Nisteanu**

Antreprenor SRL „Group ONE”
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **1 609 286,56 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L478 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi-Salcia (Botnarestii Noi)- Reparatia drumului 500m/1*6m				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	615,60	12 312,00
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,00	39,00	507,00
3	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	13,00	54,56	709,28
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (500m/1*6m)	100m2	30,00	79,20	2 376,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00	3 389,83	101 694,90
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	1,80	10 450,00	18 810,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	3 000,00	188,17	564 504,00

8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	0,90	10 450,00	9 405,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	3 000,00	165,12	495 360,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	500,00	46,23	23 114,75
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 500m/l*1m*0.6m	100 m3	3,00	7 888,00	23 664,00
		Total	lei			1 252 456,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 252 456,93 50 454,00

	Total	lei	1 252 456,93
	Fondul social	24 %	12 108,96
	Total		1 264 565,89
	Cheltuieli de regie	5 %	63 228,30
	Total		1 327 794,19
	Beneficiul de deviz	1 %	13 277,94
	Total		1 341 072,13
	TVA	20 %	268 214,43
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 609 286,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group ONE”

(denumirea)

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

Administrator Dorin PORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedinte Alexandru MOISEI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier: **Grigore Gusan**

Responsabil Tehnic: **Mihail NISTREANU**

sectora constructii
V. Y. Yordan

Antreprenor SRL „Group One”
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **3 491 216,06 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia podetului Socoleni				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,06	2 470,50	148,23
2	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	2,00	56,40	112,80
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,42	520,71	218,70
4	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea pintenului si aripelor	m3	6,00	1 605,40	9 632,42

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,03				
		Total	lei			10 112,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 112,15 1 296,48
		2. L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni)- Reparatia drumului S=2100m2				
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	21,00	1 631,03	34 251,63
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,15m)	m3	315,00	570,36	179 663,40
7	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment C4)	m3	420,00	922,82	387 584,40
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	1,26	10 450,00	13 167,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	2 100,00	223,16	468 627,60
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	0,63	10 450,00	6 583,50
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	2 100,00	165,12	346 752,00
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	210,00	46,23	9 708,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 446 337,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 446 337,73 54 806,22
		3. L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi- Floreni (Chirca) 600m/1*6m				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	480,00	29,12	13 979,52
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00	285,79	14 289,50
15	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,00	72,80	2 329,60
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (520m2)	100m2	31,45	79,20	2 490,84
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	480,00	4,50	2 160,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) + acces25m2	t	1,887	10 450,00	19 719,15
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica +acces25m2 BAD-22.4	m2	3 145,00	188,17	591 788,36
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) +acces 25m2	t	1,09	10 450,00	11 390,50
21	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	3 625,00	165,12	598 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16				
22	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea peretelui de sprijin Alte utilaje=1,03	m3	1,20	1 605,40	1 926,48
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate)	100 m3	1,00	7 888,00	7 888,00
		Total	lei			1 266 521,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 266 521,95 28 900,80

	Total	lei	2 722 971,83
	Fondul social	24 %	20 400,84
	Total		2 743 372,67
	Cheltuieli de regie	5 %	137 168,63
	Total		2 880 541,30
	Beneficiul de deviz	1 %	28 805,41
	Total		2 909 346,72
	TVA	20 %	581 869,35
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 491 216,06

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group One”

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Presedinte Alexandru MOISEI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier **G. Gusan**

Responsabil Tehnic **M. Nisteanu**



sectia constructii
vizi. N. Grolan



Antreprenor SRL „Group One”
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **3 299 604,44 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **IULIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L478.2 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi- Salcia (Botnarestii Vechi)- Reparatia drumului S=3600m2				
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	36,00	1 631,03	58 717,08
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,15m)	m3	540,00	570,36	307 994,40
3	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment) C4	m3	720,00	922,82	664 430,40
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	2,16	10 450,00	22 572,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	3 600,00	223,16	803 361,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	1,08	10 450,00	11 286,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	3 600,00	165,12	594 432,00

		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	600,00	46,23	27 737,70
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate)	100 m3	6,00	7 888,00	47 328,00
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00	615,60	15 390,00
11	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00	39,00	585,00
12	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	15,00	54,56	818,40
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podet	m3	20,00	337,80	6 756,00
		Total	lei			2 561 408,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 561 408,58 130 821,00

	Total	lei	2 561 408,58
	Fondul social	24 %	31 397,04
	Total		2 592 805,62
	Cheltuieli de regie	5 %	129 640,28
	Total		2 722 445,90
	Beneficiul de deviz	1 %	27 224,46
	Total		2 749 670,37
	TVA	20 %	549 934,08
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 299 604,44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group One”

(denumirea)

Administartor Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier: **G. Gusar**

APROBAT:

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

Presedinte Alexandru MOISEI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic: **Mihail Nisteanu**

Antreprenor SRL Group One
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi anul
 2024**

Valoarea lucrarilor executate **1 184 808,51 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor publice locale				
		1.1.				
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,00	2 476,20 38,40	24 762,00 384,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,40	60,00	384,00
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	12,60	580,00	7 308,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,18	8 500,00	10 030,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	6,40	650,00	4 160,00
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	6,40	450,00	2 880,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 762,00 384,00
		1.2.				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2	1 km	40,00	660,00 0,00	26 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		x 4 ori)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,00	600,00	26 400,00
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	46,146	3 389,83 334,80	156 427,07 15 449,68
	7129020012800	Pavator	h-om	257,4947	60,00	15 449,68
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	53,0679	310,00	16 451,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	253,803	310,00	78 678,93
	1212121212121	apa	m3	115,365	20,00	2 307,30
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	13,8438	400,00	5 537,52
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,2764	230,00	753,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	98,7524	230,00	22 713,05
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	37,932	100,00	3 793,20
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	17,9046	600,00	10 742,76
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (norma - 1h/ut)	h-ut.	233,00	450,00 0,00	104 850,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	233,00	450,00	104 850,00
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00	18,00 12,00	2 160,00 1 440,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,00	60,00	1 440,00
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	24,00	30,00	720,00
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1 040,00	52,20 10,80	54 288,00 11 232,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,20	60,00	11 232,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	187,20	230,00	43 056,00
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00	766,20 766,20	22 986,00 22 986,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	383,10	60,00	22 986,00
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,00	39,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
					39,00	390,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,50	60,00	390,00
9	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	10,00	54,56 0,00	545,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,364	400,00	545,60
10	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	440 000,00	0,19 0,19	81 840,00 81 840,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 364,00	60,00	81 840,00
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	50,00	81,60 81,60	4 080,00 4 080,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,00	60,00	4 080,00
12	TsI50A7	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	50,00	54,56 0,00	2 728,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,82	400,00	2 728,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				456 694,66 137 417,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				481 456,66 137 801,68
		2. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
13	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	30,00	740,40 87,60	22 212,00 2 628,00
	7123010010200	Betonist	h-om	9,30	60,00	558,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,50	60,00	2 070,00
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	30,60	540,00	16 524,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,06	1 000,00	3 060,00
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00	924,89 32,40	27 746,85 972,00
	7123011000200	Betonist	h-om	7,80	60,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,40	60,00	504,00
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	30,90	850,00	26 265,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	61,80	1,50	92,70
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	61,80	1,00	61,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,618	25,00	15,45
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	123,60	1,50	185,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123,60	1,00	123,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,236	25,00	30,90
15	RpDA18B	Curatiera prin spalare a indicatoarelor	m2	40,00	53,75 48,60	2 150,00 1 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		reflectorizante				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,40	60,00	1 944,00
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	3,20	60,00	192,00
	1212121212121	apa	m3	0,20	20,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,00	5,00	10,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 108,85 5 544,00
		3. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
16	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,00	59,40 0,00	24 948,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,58	600,00	24 948,00
17	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ- 80/82	1 km	130,00	28,50 0,00	3 705,00 0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	1,482	200,00	296,40
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	14,82	230,00	3 408,60
18	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum	140,00	258,00 0,00	36 120,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	60,20	600,00	36 120,00
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 25 km	t	80,00	150,00 0,00	12 000,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	30,00	400,00	12 000,00
20	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	50,00	34,80 34,80	1 740,00 1 740,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,00	60,00	1 740,00
21	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	800,00	244,38 34,38	195 504,00 27 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	458,40	60,00	27 504,00
	1111000100018	Antiderapant	m3	240,00	700,00	168 000,00
22	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	1 300,00	55,00 0,00	71 500,00 0,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	91,00	700,00	63 700,00
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115)	h-ut	13,00	600,00	7 800,00
23	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	20,00	509,00 69,00	10 180,00 1 380,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124030010900	Drumar	h-om	23,00	60,00	1 380,00
	3410520005704	Auto teren	h-ut	22,00	400,00	8 800,00
		Total capitol:				355 697,00
		Inclusiv salariu				30 624,00

		Total	lei	889 262,52
		Asigurare sociala	24,00 %	41 752,72
		Cheltuieli de regie	5,00 %	46 550,76
		Beneficiu	1,00 %	9 775,66
		TVA	20,00 %	197 468,33
		TOTAL proces-verbal:		1 184 808,51
		Inclusiv salariu		173 969,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL „Group ONE”
(denumirea)

Consiliul Raional Anenii Noi
(denumirea)

Administrator - Doru TORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Mihail Nisteanu

sectia constructii
Yzrel. 1 v. Yzrelan

Antreprenor SRL Group One
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi anul
 2024**

Valoarea lucrarilor executate **69 474,45 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul L 489 Zoloteivca - Larga				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,733	3 389,83 334,80	53 332,16 5 267,41
	7129020012800	Pavator	h-om	87,7901	60,00	5 267,41
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	18,0929	310,00	5 608,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	86,5315	310,00	26 824,76
	1212121212121	apa	m3	39,3325	20,00	786,65
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,7199	400,00	1 887,96
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,117	230,00	256,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,6686	230,00	7 743,78
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	12,9325	100,00	1 293,25
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	6,1044	600,00	3 662,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 332,16 5 267,41

	Total	lei	53 332,16
	Asigurare sociala	24,00 %	1 264,18
	Cheltuieli de regie	5,00 %	2 729,82
	Beneficiu	1,00 %	573,26
	TVA	20,00 %	11 579,88

Antreprenor SRL „Group One”
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **347 270,52 lei**

Proces - verbal nr 4
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea a drumurilor publice locale				
1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=1200m2; h-4cm)	t	22,80	1 694,45	38 633,39
2	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим P - 310M, толщиной 5 см)	t	45,00	2 476,20	111 429,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	l km	30,00	348,00	10 440,00
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la rigole, acostamente, ramblee,deblee, podete descarcare in depozit teren catg. II.(norma-1=1h/ut)	h-ut	70,00	450,00	31 500,00

5	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	30,00	766,20	22 986,00
6	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	225 000,00	0,19	41 850,00
		Total	lei			256 838,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				256 838,39 66 851,28

	Total	lei	256 838,39
	Fondul social	24 %	16 044,31
	Total		272 882,70
	Cheltuieli de regie	5 %	13 644,14
	Total		286 526,84
	Beneficiul de deviz	1 %	2 865,26
	Total		289 392,10
	TVA	20 %	57 878,42
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		347 270,52


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group One”

(denumirea)

Administrator Dorin FORTUNA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier **Grigore USAN**



APROBAT:

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

Presedinte Alexandru MOISEI

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic: **Mihail NISTREANU**

seche constructiei
Viz. 1/10/2024

Antreprenor SRL Group One
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Anenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente si
 intretinerea drumurilor publice
 locale raionul Anenii Noi anul
 2024**

Valoarea lucrarilor executate **497 635,46 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 20 24

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca 160 m/l * 6 m)				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 10 cm	m2	480,00	56,06 3,49	26 906,88 1 673,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,888	60,00	1 673,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,44	20,00	508,80
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	14,544	850,00	12 362,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,544	450,00	6 544,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,544	400,00	5 817,60
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,032	2 146,50 0,00	12 947,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	28,7726	450,00	12 947,67
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	960,00	20,00 0,00	19 200,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	48,00	400,00	19 200,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	1,90	877,50	1 667,25

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,705	450,00	1 667,25
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	270,00	20,00 0,00	5 400,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,50	400,00	5 400,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,90	216,62 18,00	411,58 34,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	60,00	34,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0038	310,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,627	600,00	376,20
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Material existent)	m3	96,00	170,61 108,00	16 378,56 10 368,00
	7129020012800	Pavator	h-om	172,80	60,00	10 368,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,576	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,792	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,92	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,00	20,00	480,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,872	230,00	4 570,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,40	400,00	960,00
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	96,00	652,25 108,00	62 616,00 10 368,00
	7129020012800	Pavator	h-om	172,80	60,00	10 368,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,576	220,00	5 406,72
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,792	310,00	3 035,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,92	310,00	37 795,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,00	20,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,872	230,00	4 570,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,40	400,00	960,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,47	10 450,00 0,00	4 911,50 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4841	10 000,00	4 841,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,141	500,00	70,50
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	776,00	223,16 3,60	173 169,06 2 793,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,56	60,00	2 793,60
	1111000100013 10-33	Beton asfaltic BAD 22.4	t	109,416	1 450,00	158 653,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,328	1 600,00	3 724,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,416	22,00	273,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1304	230,00	1 409,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,1304	230,00	1 409,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1304	800,00	4 904,32
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.2 l/m2	t	0,064	10 446,88 0,00	668,60 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0659	10 000,00	659,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0192	500,00	9,60
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	321,00	165,12 3,00	53 003,52 963,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,05	60,00	963,00
	11110001000- 43	Beton asfaltic BA 16 50/70	t	30,174	1 600,00	48 278,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,963	1 600,00	1 540,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,531	22,00	77,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,7013	230,00	391,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,7013	230,00	391,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,7013	800,00	1 361,04
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	160,00	46,23 1,90	7 396,72 304,32

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm (0,5m + 0,5m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,072	60,00	304,32
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,16	310,00	6 249,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,12	20,00	22,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5616	600,00	336,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1552	400,00	62,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,76	230,00	404,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,072	230,00	16,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				384 677,33 26 504,40

	Total	lei	384 677,33
	Asigurare socială	24,00 %	6 361,06
	Cheltuieli de regie	5,00 %	19 551,92
	Beneficiu	1,00 %	4 105,90
	TVA	20,00 %	82 939,24
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		497 635,46 26 504,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Group ONE SRL

Consiliul Raional Anenii Noi

(denumirea)

(denumirea)

Administator Dorin Fortescu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Resp. Tehnic

Nisteanu

sector construcții
Viz. / V. Gîrdan



Antreprenor SRL Group One
(denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente si
intretinerea drumurilor publice
locale raionul Anenii Noi anul
2024**

Valoarea lucrarilor executate **1 585 208,986 lei**

Proces - verbal nr 7
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 20 24

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 475 Varnita - Gura Bicului				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		2. Reparatia podului				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	22,000	29,098 2,095	640,160 46,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,768	60,00	46,080
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,704	20,00	14,080
	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	0,400	650,00	260,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,400	400,00	160,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,400	400,00	160,000
2	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat	m3	0,150	1 555,867 400,800	233,380 60,120

1	2	3	4	5	6	7
		cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,657	60,00	39,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345	60,00	20,700
	2663102100000	Beton	m3	0,157	1 000,00	157,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,00	0,360
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,090	30,00	2,700
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,022	600,00	13,200
3	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,450	23 464,000 1 464,000	10 558,800 658,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,980	60,00	658,800
	2710703517201	Armatura	t	0,450	22 000,00	9 900,000
4	RplzF09A	Folie de hidroizolatie ELCOR-H, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz	m2	18,000	230,791 126,000	4 154,230 2 268,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,320	60,00	1 339,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,480	60,00	928,800
	2682132600452	Folie de hidroliz.ELCOR-H calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic	m2	20,765	70,00	1 453,550
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,483	30,00	44,490
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,742	5,00	3,710
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	14,832	15,00	222,480
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,800	50,00	90,000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,720	100,00	72,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,114	10 412,281 0,000	1 187,000 0,000
	2320322600040 I	Bitum	t	0,117	10 000,00	1 170,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,034	500,00	17,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,850	1 694,472 12,599	37 024,220 275,280

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,588	60,00	275,280
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	22,069	1 600,00	35 310,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,872	230,00	200,560
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,906	230,00	668,380
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,712	800,00	569,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 797,790 3 308,280
		3. Intretinerea drumurilor publice locale 3.1.				
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 270,000	285,790 34,980	362 953,300 44 424,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	740,410	60,00	44 424,600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,620	20,00	152,400
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	146,050	1 650,00	240 982,500
	2320322600110 1	Bitum	t	0,762	10 000,00	7 620,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	76,200	650,00	49 530,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	63,500	50,00	3 175,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	10,160	450,00	4 572,000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	10,160	230,00	2 336,800
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	76,200	100,00	7 620,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,350	400,00	2 540,000
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P- 310 M, h = 5 cm.	t	75,000	2 476,200 38,400	185 715,000 2 880,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,000	60,00	2 880,000
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	94,500	580,00	54 810,000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	8,850	8 500,00	75 225,000
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	48,000	650,00	31 200,000
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	48,000	450,00	21 600,000
9	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия	1 km	80,000	660,000 0,000	52 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги = 7000m2 31,0 km x 4 ori)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	88,000	600,00	52 800,000
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,000	3 389,830 334,800	50 847,450 5 022,000
	7129020012800	Pavator	h-om	83,700	60,00	5 022,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	17,250	310,00	5 347,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	82,500	310,00	25 575,000
	1212121212121	apa	m3	37,500	20,00	750,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,500	400,00	1 800,000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,065	230,00	244,950
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,100	230,00	7 383,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	12,330	100,00	1 233,000
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	5,820	600,00	3 492,000
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)	h-ut.	96,000	450,000 0,000	43 200,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	96,000	450,00	43 200,000
12	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	260,000	52,200 10,800	13 572,000 2 808,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,800	60,00	2 808,000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	46,800	230,00	10 764,000
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	100,000	766,200 766,200	76 620,000 76 620,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 277,000	60,00	76 620,000
14	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	90,000	39,000 39,000	3 510,000 3 510,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,500	60,00	3 510,000
15	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	90,000	54,560 0,000	4 910,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,276	400,00	4 910,400
16	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	160 000,000	0,186 0,186	29 760,000 29 760,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	496,000	60,00	29 760,000
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000	81,600 81,600	1 632,000 1 632,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,200	60,00	1 632,000
18	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	20,000	54,560 0,000	1 091,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,728	400,00	1 091,200
19	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,000	337,800 337,800	16 890,000 16 890,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	281,500	60,00	16 890,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				843 501,350 183 546,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				843 501,350 183 546,600
		4. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	2 250,000	126,250 36,000	284 061,600 81 000,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	270,000	60,00	16 200,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 080,000	60,00	64 800,000
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1 668,600	70,00	116 802,000
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	811,125	30,00	24 333,750
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	264,195	30,00	7 925,850
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	108,000	500,00	54 000,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				284 061,600 81 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 181 360,740
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %			64 285,171
		Cheltuieli de regie	5,00 %			62 282,296
		Beneficiu de deviz	1,00 %			13 079,282
		TVA	20,00 %			264 201,497
		TOTAL proces-verbal:				1 585 208,986
		Inclusiv salariu				267 854,880

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Group One

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Doru Forțu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Reef. tehnic



Director

Director constructii
V. Jordan

Antreprenor SRL „Group One”
(denumirea)

Investitor CR Anenii Noi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si
intretinerea drumurilor publice
locale raionul Anenii Noi
anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **1 209 458,31 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Iunie an 2024

1123

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L477 R2-Calfa-Roscana- Reparatia drumului (400m/1*6m)				
1	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,0708	30,40	62,95
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,20m*1m) supralargire	m3	45,00	570,36	25 666,20
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) supralargire	t	0,24	10 450,00	2 508,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica supralargire BAD-22.4	m2	400,00	188,17	75 267,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	0,72	10 450,00	7 524,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=2400m2; h-4cm)	t	225,60	1 694,45	382 267,24
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	210,00	46,23	9 708,20
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 400m/1*1m*0.3m	100 m3	1,20	7 888,00	9 465,60
9	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	300,00	1 403,02	420 906,00
		<i>Total</i>	lei			933 375,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				933 375,39 70 867,98

	Total	lei	933 375,39
	Fondul social	24 %	17 008,32
	Total		950 383,71
	Cheltuieli de regie	5 %	47 519,19
	Total		997 902,90
	Beneficiul de deviz	1 %	9 979,03
	Total		1 007 881,92
	TVA	20 %	201 576,39
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 209 458,31

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Group One”

(denumirea)

Administrator Dorin FORTUNA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Origine de santier - Grupore GUSAN

APROBAT:

Investitor
CR Anenii Noi

(denumirea)

Presedinte Alexandru MOISEI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic - Mihail NISTREANU



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI
PREȘEDINTELE RAIONULUI ANENII NOI
MD-6501, or. Anenii Noi, Piața 31 August, 4 tel. 2-20-56 / fax (265) 2-20-56

SRL GROUP ONE

CERTIFICAT DE BUNĂ EXECUȚIE

Prin prezenta, Consiliul Raional Anenii Noi, în calitate de autoritate contractantă și beneficiar al lucrărilor, confirmă o colaborare reușită în decursul anului 2024 cu compania „Group One” SRL, privind executarea *lucrărilor de reparație capitală și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Anenii Noi*.

Ținem să menționăm că lucrările executate de agentul economic menționat au fost realizate calitativ și în termenii stabiliți.

În concluzie, recomandăm compania „Group One” SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice companie sau instituție cu care va colabora și apreciem calitatea lucrărilor sale.

Președintele raionului

Alexandru MOISEI