

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления oferty, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**  
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Ремонт дороги по ул.Ленина, ул. Чайковского, ул. Тельмана, ул.Пушкина в мун. Чадыр-Лунга**  
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

**ЛОТ 1** Ремонт дороги по ул.Ленина длиной 120 м, шириной 4 м в мун. Чадыр-Лунга

а) за сумму без НДС 224 261 (двести двадцать четыре тысячи двести шестьдесят один лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **44 852 (сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят два лея 00 бань)**

**ЛОТ 2** Ремонт дороги по ул. Чайковского длиной 260 м, шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга

б) за сумму без НДС 384 902 (тристо восемьдесят четыре тысячи девятьсот два лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **76 980 (семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят лей 00 бань)**

**ЛОТ 3** Ремонт дороги по ул. Тельмана длиной 130 м, шириной 5 м и ул. Пушкина длиной 200 м, шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга

в) за сумму без НДС 634 524 (шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать четыре лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **126 904 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот четыре лея 00 бань)**



*[Handwritten signature]*  
3

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через

**ЛОТ 1** через **18** календарных дней (восемнадцать дней)

**ЛОТ 2** через **25** календарных дней (двадцать пять)

**ЛОТ 3** через 2 месяца (два месяца)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 15.05.2019г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

**не подаем альтернативную оферту.**

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 12.04.2019г.

**Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.** в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени.

### ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме \_\_\_\_\_

в размере **2%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **29 000** лей.

2. Гарантийный период для выполненных работ **6** лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5 календарных дней.

Офертант,

\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)



**Ремонт дороги по  
у. Чайковского длиной 260 м  
, шириной 3 м в мун. Чадыр-  
Лунга**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Ремонт ул. Чайковского длиной 260 м, шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 461 882,0lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	7,800	48,015 14,415	374,517 112,437
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,390	886,308 0,000	345,660 0,000
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (плитка " катушка" т.8см); уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая	m2	780,000	255,630 60,197	199 391,042 46 953,692

1	2	3	4	5	6	7
		частъ				
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	520,000	227,747 44,975	118 428,362 23 386,896
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	0,800	156,835 156,835	125,468 125,468
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5мх шир0,2м х глуб 0,5 м -2 шт	m3	0,600	1 531,585 265,235	918,951 159,141
7	CC01F3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm (установка армокаркаса для зуба )	kg	54,000	18,153 2,998	980,279 161,909

	Total	lei	320 564,279
	Соц. и мед. страхование	22,50 %	15 952,397
	Транспортировка материалов	2,00 %	4 980,972
	Накладные расходы	10,50 %	35 857,253
	Итого	100,00 +	377 354,901
	Сметная прибыль	2,00 %	7 547,098
	Итого	100,00 +	384 901,999
	НДС	20,00 %	76 980,400
	<b>Total deviz:</b>		<b>461 882,0</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>70 900,0</b>



*[Signature]*  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт дороги по у.Чайковского**  
**длиной 260 м, шириной 3 м в**  
**мун.Чадыр-Лунга**

Investitor **ООО**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,015
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,600
2	DA04A	Scarificaera mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,308
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,308
3	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка "катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть	m2			255,630
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,175
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0025	225,00	0,563
4	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, avînd dimensiunile 30x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			227,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasă... (pt.informație)	m3	0,0530	1 210,00	64,130
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	187,00	2,244
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	108,33	108,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0096	225,00	2,160
5	TsA01H1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зыб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
6	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			1 531,585

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5мх шир0,2мхглуб 0,5 м -2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,478
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 210,00	1 252,350
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
7	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба )	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160

**APROBAT:**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Ремонт дороги по  
у. Чайковского длиной 260 м  
шириной 3 м в мун. Чадыр-  
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Ремонт ул. Чайковского длиной 260 м, шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга**

**Valoarea de deviz 461 882,0lei**

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,370	57,66	136,654
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,646	57,66	152,568
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 103,622	57,66	63 634,845
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,776	57,66	5 522,444
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,552	57,66	31,828
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,648	57,66	1 421,204
<b>Total manopera</b>						<b>70 899,543</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,240	187,00	1 166,880
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,900	187,00	729,300
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,280	140,00	8 299,200
4.	2010237318750	Distantieri	buc	8,100	12,00	97,200
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 163,200	1,29	2 790,528
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 248,000	1,29	1 609,920
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	20 592,000	1,29	26 563,680
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	791,700	145,00	114 796,500
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,181	1 210,00	34 099,010
10.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	522,600	108,33	56 613,258
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,810	13,00	712,530
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,540	16,00	8,640
13.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,992	225,00	1 123,200
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,950	225,00	438,750
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>249 048,596</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,447	420,00	607,740
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,240	35,00	8,400
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>616,140</b>




*[Handwritten signature]*

Total	lei	320 564,279
Соц. и мед. страхование	22,50 %	15 952,397
Транспортировка материалов	2,00 %	4 980,972
Накладные расходы	10,50 %	35 857,253
Итого	100,00 +	377 354,901
Сметная прибыль	2,00 %	7 547,098
Итого	100,00 +	384 901,999
НДС	20,00 %	76 980,400

**Total deviz:**

**461 882,0**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)