

Primăria Zagarancea

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație în varianta albă a str. Emil Loteanu (L=875 m) din sat. Zagarancea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (10cm)	100m2	35,0000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,8750

Deviz local de resurse

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № :		

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,9000
		Total manopera		

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	35,0000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	35,0000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	661,5000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	52,5000
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	105,0000
		Total materiale de construcții		

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5075
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,7100

3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	94,8500
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,2000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,0300
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,7100
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,4900
		Total utilaje de construcții		

(semnătura autorizată)