

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
285	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
287	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	26,960	21,662 13,262	584,014 357,550
288	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
289	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargori pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
290	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596

**Total Демонтаж**

**13 549,492**

**Incluziv salariu**

**12 965,888**

<b>5.1.2. Montaj</b>						
291	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
292	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
294	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
295	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
296	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
298	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279
299	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi. suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 150,544
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
301	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
302	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
303	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
304	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086




1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
305	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
306	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
307	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,560	4,352 1,730	420,270 167,041
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	36,481 31,713	3 281,837 2 852,901
310	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	19,039 17,298	1 712,793 1 556,128
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,960	4,352 1,730	391,544 155,624
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,960	39,797 31,713	3 580,139 2 852,901
313	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,600	1 518,758 103,788	5 467,529 373,637
314	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907




1	2	3	4	5	6	7
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
318	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
321	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
322	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
323	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
324	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
325	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
326	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
327	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	15,300	73,881	1 130,386



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,000	0,000
<b>Total Montaj</b>						<b>127 850,900</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>56 706,074</b>
<b>Total Общестроительные работы</b>						<b>141 400,392</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 671,962</b>
		<b>5.2. Сантехника</b>				
		<b>5.2.1. Демонтаж</b>				
328	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777	109,554
					54,777	109,554
329	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426	126,852
					63,426	126,852
330	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298	150,493
					17,298	150,493
<b>Total Демонтаж</b>						<b>386,899</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>386,899</b>
		<b>5.2.2. Монтаж</b>				
331	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036	6 293,250
					109,554	766,878
332	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139	3 045,973
					95,139	665,973
333	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299	676,183
					7,496	104,941
334	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662	7 086,648
					271,002	1 084,008
335	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu	buc	4,000	418,059	1 672,236



1	2	3	4	5	6	7
		dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			66,309	265,236
336	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285 47,858	481,423 239,289
337	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
338	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
339	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
340	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
341	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
342	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
343	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
344	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
345	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
346	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111



1	2	3	4	5	6	7
		(Тройник 50x50x50)				
<b>Total Монтаж</b>						<b>25 666,747</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 767,327</b>
<b>Total Сантехника</b>						<b>26 053,646</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 154,226</b>
<b>Total Санузел 1 Этаж второй тип</b>						<b>167 454,038</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 826,188</b>
		<b>6. Санузел 2 Этаж второй тип</b>				
		<b>6.1. Общестроительные работы</b>				
		<b>6.1.1. Демонтаж</b>				
347	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
348	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
351	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
352	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
354	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
355	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821



1	2	3	4	5	6	7
356	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
357	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	26,960	21,662 13,262	584,014 357,550
358	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
359	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
360	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596

**Total Демонтаж**

**13 549,492**

**Incluziv salariu**

**12 965,888**

<b>6.1.2. Montaj</b>						
361	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
362	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
364	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
365	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900
366	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680





1	2	3	4	5	6	7
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
368	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279
369	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544
370	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
371	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
372	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
374	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
375	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
376	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi	m	3,800	96,849	368,028



1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			5,189	19,720
377	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,560	4,352 1,730	420,270 167,041
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	36,481 31,713	3 281,837 2 852,901
380	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	19,039 17,298	1 712,793 1 556,128
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,960	4,352 1,730	391,544 155,624
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,960	39,797 31,713	3 580,139 2 852,901
383	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	3,600	1 518,758 103,788	5 467,529 373,637
384	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	16,120	36,481	588,072




*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,713	511,214
388	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
391	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
392	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
393	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
394	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
395	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
396	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
397	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15 300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
<b>Total Montaj</b>						<b>127 850,900</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>56 706,074</b>



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total</b>						<b>141 400,392</b>
<b>Общестроительные работы</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 671,962</b>
		<b>6.2. Сантехника</b>				
		<b>6.2.1. Демонтаж</b>				
398	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777	109,554
					54,777	109,554
399	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426	126,852
					63,426	126,852
400	RpSA03A	Demontarea tevil din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298	150,493
					17,298	150,493
<b>Total Демонтаж</b>						<b>386,899</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>386,899</b>
		<b>6.2.2. Монтаж</b>				
401	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036	6 293,250
					109,554	766,878
402	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139	3 045,973
					95,139	665,973
403	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299	676,183
					7,496	104,941
404	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662	7 086,648
					271,002	1 084,008
405	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059	1 672,236
					66,309	265,236
406	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285	481,423
					47,858	239,289



1	2	3	4	5	6	7
407	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
408	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
409	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
410	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
411	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
412	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
413	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
414	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
416	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
<b>Total Монтаж</b>						<b>25 666,747</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 767,327</b>
<b>Total Сантехника</b>						<b>26 053,646</b>



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 154,226</b>
<b>Total Санузел 2 Этаж второй тип</b>						<b>167 454,038</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 826,188</b>
		<b>7. Санузел 3 Этаж второй тип</b>				
		<b>7.1. Общестроительные работы</b>				
		<b>7.1.1. Демонтаж</b>				
417	RpCG29C I	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
420	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
421	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
422	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
423	RpCJ35A	Desfaceri de tencuilel Interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
425	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
427	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	26,960	21,662 13,262	584,014 357,550



1	2	3	4	5	6	7
428	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
429	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
430	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596
<b>Total Демонтаж</b>						<b>13 549,492</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 965,888</b>
<b>7.1.2. Montaj</b>						
431	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
432	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
434	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
435	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900
436	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
438	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279



1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
439	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544
440	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
441	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
442	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
443	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
444	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
445	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
446	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
447	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557



*C. Ștefănescu*




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,560	4,352 1,730	420,270 167,041
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	36,481 31,713	3 281,837 2 852,901
450	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	19,039 17,298	1 712,793 1 556,128
451	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,960	4,352 1,730	391,544 155,624
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,960	39,797 31,713	3 580,139 2 852,901
453	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,600	1 518,758 103,788	5 467,529 373,637
454	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	16,120	4,354	70,182




1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,731	27,907
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
461	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
462	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
463	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
464	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
465	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
466	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
467	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
<b>Total Montaj</b>						<b>127 850,900</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>56 706,074</b>
<b>Total</b>						<b>141 400,392</b>
<b>Общестроительные работы</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 671,962</b>
		7.2. Сантехника				
		7.2.1. Демонтаж				



1	2	3	4	5	6	7
468	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777 54,777	109,554 109,554
469	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
470	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298 17,298	150,493 150,493
<b>Total Демонтаж</b>						<b>386,899</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>386,899</b>
<b>7.2.2. Монтаж</b>						
471	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	7,000	899,036 109,554	6 293,250 766,878
472	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139 95,139	3 045,973 665,973
473	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299 7,496	676,183 104,941
474	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662 271,002	7 086,648 1 084,008
475	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059 66,309	1 672,236 265,236
476	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emallata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285 47,858	481,423 239,289
477	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
478	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983



1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
479	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
480	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
481	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
482	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
483	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
484	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
485	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
486	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
<b>Total Монтаж</b>						<b>25 666,747</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 767,327</b>
<b>Total Сантехника</b>						<b>26 053,646</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 154,226</b>
<b>Total Санузел 3 Этаж второй тип</b>						<b>167 454,038</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 826,188</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>8. Санузел 4 Этаж второй тип</b> <b>8.1. Общестроительные работы</b> <b>8.1.1. Демонтаж</b>				
487	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
488	RpCO56B	Demontari: lambiuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
489	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
491	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
492	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
493	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
495	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
496	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
497	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	26,960	21,662 13,262	584,014 357,550
498	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
499	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
500	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596
<b>Total Демонтаж</b>						<b>13 549,492</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 965,888</b>
<b>8.1.2. Montaj</b>						
501	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
502	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
504	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
505	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900
506	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
507	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
508	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279
509	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544



1	2	3	4	5	6	7
510	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
511	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
512	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
513	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
514	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului pînă la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
515	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	III	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
516	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
517	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
518	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	96,560	4,352 1,730	420,270 167,041



1	2	3	4	5	6	7
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	36,481 31,713	3 281,837 2 852,901
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,960	19,039 17,298	1 712,793 1 556,128
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,960	4,352 1,730	391,544 155,624
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,960	39,797 31,713	3 580,139 2 852,901
523	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,600	1 518,758 103,788	5 467,529 373,637
524	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
526	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
531	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de	buc	2,000	1 321,773	2 643,546



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6	7
		fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw			665,973	1 331,946
532	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
533	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
534	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
535	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
536	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
537	TrI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
<b>Total Montaj</b>						<b>127 850,900</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>56 706,074</b>
<b>Total</b>						<b>141 400,392</b>
<b>Общестроительные работы</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 671,962</b>
		<b>8.2. Сантехника</b>				
		<b>8.2.1. Демонтаж</b>				
538	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777 54,777	109,554 109,554
539	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata	m	8,700	17,298	150,493




*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"			17,298	150,493
<b>Total Демонтаж</b>						<b>386,899</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>386,899</b>
<b>8.2.2. Монтаж</b>						
541	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036 109,554	6 293,250 766,818
542	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139 95,139	3 045,973 665,973
543	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299 7,496	676,183 104,941
544	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662 271,002	7 086,648 1 084,008
545	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059 66,309	1 672,236 265,236
546	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285 47,858	481,423 239,289
547	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
548	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
549	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
550	SB09E	Piesa de legatura din material plastic	buc	4,000	102,345	409,379



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)			16,145	64,579
551	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
552	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
553	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
556	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
<b>Total Монтаж</b>						<b>25 666,747</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 767,327</b>
<b>Total Сантехника</b>						<b>26 053,646</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 154,226</b>
<b>Total Санузел 4 Этаж второй тип</b>						<b>167 454,038</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 826,188</b>
		<b>9. Стояк по всем этажам (первый тип)</b>				
		<b>9.1. Демонтаж</b>				
557	RpSB03B	Demontarea tevii din poliorocura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	36,000	4,613	166,061
					4,613	166,061
558	RpSA04A	Demontarea tevii din poliorocura de	m	110,000	3,460	380,556



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
		vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm			3,460	380,556
<b>Total Демонтаж</b>						546,617
<b>Incluziv salariu</b>						546,617
<b>9.2. Монтаж</b>						
559	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" (Врезка в существующий водопровод)	buc	1,000	152,379 66,309	152,379 66,309
560	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	36,000	97,970 49,588	3 526,928 1 785,154
561	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x100)	buc	5,000	133,518 38,056	667,588 190,278
562	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x50)	buc	5,000	128,393 38,056	641,963 190,278
563	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	110,000	80,517 19,028	8 856,848 2 093,058
<b>Total Монтаж</b>						13 845,706
<b>Incluziv salariu</b>						4 325,077
<b>Total Стояк по всем этажам (первый тип)</b>						14 392,323
<b>Incluziv salariu</b>						4 871,694
<b>10. Стояк по всем этажам (Второй тип)</b>						
<b>10.1. Демонтаж</b>						
564	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind	m	36,000	4,613	166,061



*Uscat*

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 75 mm - 110 mm			4,613	166,061
565	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	110,000	3,460 3,460	380,556 380,556
<b>Total Демонтаж</b>						<b>546,617</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>546,617</b>
<b>10.2. Монтаж</b>						
566	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" (Врезка в существующий водопровод)	buc	1,000	152,379 66,309	152,379 66,309
567	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	36,000	97,970 49,588	3 526,928 1 785,154
568	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x100)	buc	5,000	133,518 38,056	667,588 190,278
569	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Угол отвода 100x100x50)	buc	5,000	128,393 38,056	641,963 190,278
570	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	110,000	80,517 19,028	8 856,848 2 093,058
<b>Total Монтаж</b>						<b>13 845,706</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 325,077</b>
<b>Total Стояк по всем этажам (Второй тип)</b>						<b>14 392,323</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 871,694</b>
Total					lei	1 326 334,710



*[Handwritten signature]*

Asigurari sociale, medicale	22,50 %	132 795,862
Transportarea materialelor	7,00 %	49 014,893
Total	100,00 +	1 508 145,465
Cheltuieli de regie	14,50 %	218 681,092
Total	100,00 +	1 726 826,557
Beneficiu de deviz	6,00 %	103 609,593
Total	100,00 +	1 830 436,150
TVA	20,00 %	366 087,230

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 196 523,380  
590 203,832**

Intocmit

Verificat

