

**Reparația capitală a sistemului rutier în perimetrul
str. Alexei Mateevici 83-traseul M5
și str. Decebal nr. 2-10 din com. Stăuceni,
mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 867 727,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparația sistemului rutier a str. Mateevici						
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 455,000	39,29 2,96	135 746,95 10 226,80
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	414,600	12,28 0,00	5 091,29 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,550	6,52 0,00	225,27 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	2,070	10 953,59 0,00	22 673,93 0,00
5	DB16H k-1,25	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SMSR EN 12591, H=5 cm, K=1,25	m2	3 640,000	237,35 5,31	863 954,00 19 328,40
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	130,000	29,97 0,00	3 896,10 0,00
7	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	89,000	27,19 27,19	2 419,91 2 419,91
8	TsC02D1 k-0,8	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	0,040	1 334,07 0,00	53,36 0,00
9	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,000	12,28 0,00	110,52 0,00
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,930	1 534,74 0,00	1 427,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta)					
11	TsC02D1 k-0,8	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	0,930	<u>1 334,07</u> 0,00	<u>1 240,68</u> 0,00	
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	435,000	<u>12,28</u> 0,00	<u>5 341,80</u> 0,00	
13	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,850	<u>7 373,39</u> 951,66	<u>13 640,77</u> 1 760,57	
14	DI110	Amenajarea stratului de amestec de agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d=0 conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	18,500	<u>200,32</u> 12,74	<u>3 705,92</u> 235,69	
15	DA12B	Strat de eglizare din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010,din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm	m3	55,500	<u>610,28</u> 50,98	<u>33 870,54</u> 2 829,39	
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,111	<u>10 953,59</u> 0,00	<u>1 215,85</u> 0,00	
17	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	185,000	<u>268,18</u> 5,10	<u>49 613,30</u> 943,50	
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,4 l/mp	t	0,074	<u>10 953,59</u> 0,00	<u>810,57</u> 0,00	
19	DE10A	Instalarea bordurii mari 100.30.15	m	118,000	<u>241,38</u> 50,13	<u>28 482,84</u> 5 915,34	
20	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,150	<u>1 966,81</u> 322,89	<u>295,02</u> 48,43	
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta gerele, TipD400 sau Tip TM)	buc	3,000	<u>2 343,36</u> 69,67	<u>7 030,08</u> 209,01	
		Total Reparatia sistemului rutier a str. Mateevici Inclusiv salariu				<u>1 180 846,01</u>	<u>43 917,04</u>
		2. Reparatia sistemului rutier a str. Decebal					
22	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	14,000	<u>29,97</u> 0,00	<u>419,58</u> 0,00	
23	DG04B	Demontarea bordurei mari 100.30.15	m	89,000	<u>27,19</u> 27,19	<u>2 419,91</u> 2 419,91	

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC02D1 k-0,8	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	0,040	1 334,07 0,00	53,36 0,00
25	TsI51A3	Transportarea i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,000	12,28 0,00	110,52 0,00
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta)	100 m3	1,300	1 534,74 0,00	1 995,16 0,00
27	TsC02D1 k-0,8	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0,8	100 m3	1,300	1 334,07 0,00	1 734,29 0,00
28	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	286,000	12,28 0,00	3 512,08 0,00
29	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	2,600	7 373,39 951,66	19 170,81 2 474,32
30	DI110	Amenajarea stratului de amestec de agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d=0 conform SM- EN 13285:2018 (Balast) H=10 cm	m3	26,000	200,32 12,74	5 208,32 331,24
31	DA12B	Strat de eglizare din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010,din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm	m3	78,000	610,28 50,98	47 601,84 3 976,44
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,6 l/mp	t	0,156	10 953,59 0,00	1 708,76 0,00
33	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108- 1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	260,000	268,18 5,10	69 726,80 1 326,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu bitum 0,4 l/mp	t	0,104	10 953,59 0,00	1 139,17 0,00
35	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul SM SR EN 1310-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	260,000	189,88 4,25	49 368,80 1 105,00
36	DE10A	Instalarea bordurii mari 100.30.15	m	88,000	241,38 50,13	21 241,44 4 411,44
37	RpAcF04A	Reamenajarea fintinelor, beton C16/20	m3	0,100	1 966,81 322,89	196,68 32,29
38	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la	buc	2,000	2 343,36 69,67	4 686,72 139,34

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta gerele, TipD400 sau Tip TM)				
		Total Reparatia sistemului rutier a str. Decebal Inclusiv salariu				<u>230 294,24</u> 16 215,98

		Total	lei	1 411 140,25
		Asigurarea sociala de stat	24 %	14 431,92
		Cheltuieli directe		1 425 572,17
		Cheltuieli de regie	6 %	85 534,33
		Total		1 511 106,50
		Beneficiu de deviz	3 %	45 333,19
		Total		1 556 439,69
		TVA	20 %	311 287,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		<u>1 867 727,63</u> 60 133,02

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)