

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21-10-25 AI

Ремонт

Valoarea de deviz 365 264,97 lei

Intocmit in prețuri curente 21.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	106,40	69,01 68,10	7 342,21 7 246,36
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,30	13,70 13,26	771,59 746,39
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	106,40	40,04 36,89	4 260,20 3 924,95
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	106,40	18,38 17,04	1 956,09 1 812,54
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	7,10	29,21 28,51	207,39 202,44
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura) ,Beton C12/15	m3	4,05	2 358,63 501,26	9 552,46 2 030,11
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	56,05	24,85 9,35	1 392,80 524,08

1	2	3	4	5	6	7
		montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A-I D 6 mm)				
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A-III D 12 mm)	kg	228,74	22,09 6,62	5 052,58 1 514,54
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,70	194,76 113,52	9 874,58 5 755,46
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancore A -I D 12 mm L=450mm , 76,00 un)	kg	15,92	52,65 19,85	838,19 315,97
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,55	7 955,54 2 128,80	12 331,08 3 299,64
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,41	10 396,65 2 279,00	35 452,58 7 771,39
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,96	566,40 80,49	2 809,33 399,21
14	CE30B	Asteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (120x30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	192,20	113,32 44,46	21 779,43 8 545,22
15	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi,	100m2	0,56	1 653,77 672,34	926,11 376,51

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,56	2 002,29 299,00	1 121,28 167,44
17	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	292,20	38,86 23,65	11 354,76 6 910,53
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , LK-20	m2	292,20	283,80 108,79	82 926,57 31 788,44
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(asteriala stresinei 60x30 mm)	m2	13,24	81,02 27,94	1 072,73 369,89
20	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,37	1 641,89 672,43	607,50 248,80
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,37	2 007,03 299,14	742,60 110,68
22	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (stresina, tabla protejata anticoroziv LS-8)	m2	36,86	261,65 134,33	9 644,52 4 951,36
23	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla D 125 mm (Capat jgheab - 4 un, piesa racordare jgheab-burlan - 7 un, cot jgheab - 0 un)	m	27,00	214,87 35,00	5 801,48 945,05
24	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla D 100 mm (Element de inchidere la capat jgheab - 0 un, cot de jgheab-burlan-7 un,cot de capat la burlan - 7 un,pilnii - 7 un)	m	10,00	198,76 40,68	1 987,57 406,78
		Total	lei			229 805,63
		Total Lucrari de reparatie				229 805,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				90 363,78

		Total	lei	229 805,63
		CAS	24 %	21 687,31
		Transport	10 %	13 615,99
		Regie	10,4 %	27 571,33
		Total		292 680,26
		Beneficiu de deviz	4 %	11 707,21
		Total		304 387,47
		TVA	20 %	60 877,50
				365 264,97
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		90 363,78

Intocmit

V.Varzari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.Vacariuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)