

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul Național Anticorupție**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Național Anticorupție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta Centrului Național Anticorupție, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Izolator dus Capitolul 1.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari, evacuari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,5000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	54,5000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,5000
4	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,0000
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,5000
6	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
8	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000
9	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,0000
10	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,0000
11	RpSC14A	Demontarea unei etajere din semicristal sau din faianta	buc	1,0000
12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000

1	2	3	4	5
13	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	8,0000
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000
15	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,0000
16	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,7000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	36,5000
19	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex" sau echivalent, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	36,5000
20	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,4000
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,1000
22	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	8,0000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	46,0000
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,0000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,0000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,0000

1	2	3	4	5
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,0000
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea lavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,0000
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	8,5000
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,5000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,5000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,5000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,5000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	8,5000
35	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la tavan, executate in lamele sau tablii din plastic	m2	4,5000
		Capitolul 1.1.4. Lucrari sanitare		
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20-25 mm	m	45,0000
37	IzJ06A	Manson de protectie (Se include in resurse Izolatie 22x6mm 2m cu norma 1.05, se exclude din resurse Tabla zincata, sirma zincata si placi de azbest)	buc	23,0000
38	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
39	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		diametrul de 3/8" - 1/2"		
40	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
41	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
42	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
43	RpSD25F	Montarea robinetului de trecere cu olandez, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	8,0000
44	IC36D K=1.15	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (K=1.15 pentru fittinguri)	m	60,0000
45	IzJ06B	Manson de protectie (Se include in resurse Izolatie elastomer 42x13 2m cu norma 1.05, se exclude din resurse Tabla zincata, sirma zincata si placi de azbest)	buc	30,0000
46	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,0000
47	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Distribuitor-colector pentru teava PPR D40 cu 5 perechi de tur-retur)	buc	1,0000
48	IC53C	Racord F cu Hollender, 40 x 1 1/4" alb	buc	10,0000
49	IC50C	Cot MF 1 1/4"	m	10,0000
50	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FE-FI	buc	10,0000
51	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" egal	buc	4,0000
52	ID02C	Niplu 1 1/4"	buc	15,0000

1	2	3	4	5
53	ID13C	Supapa de sens cu arc 1 1/4"	buc	2,0000
		Capitolul 1.1.5. Lucrari diverse		
54	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri)	m	1,0000
55	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
57	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000