

Reparația unor porțiuni de drum din comuna Recea raionul Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 448 211,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozitia 1				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	6,000	729,10 0,00	4 374,60 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	55,000	2 097,98 161,37	115 389,15 8 875,55
Total Pozitia 1						119 763,75
Incluziv salariu						8 875,55
		2. Pozitia 2				
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	40,000	71,76 0,00	2 870,40 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000	5 181,17 142,86	207 246,83 5 714,59

1	2	3	4	5	6	7
Total Pozitia 2						210 117,23
Incluziv salariu						5 714,59
	Прямые затраты	lei				329 880,98
	CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %				3 282,78
	Total ПЗ+CASM	100,00 +				333 163,76
	Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %				36 648,01
	Total Total+CI	100,00 +				369 811,77
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %				3 698,12
	Total Total+B	100,00 +				373 509,89
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %				74 701,98

Total deviz: **448 211,87**
Incluziv salariu **14 590,14**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)