

**Lucrari de reparatie curenta a
holului (etajul IV) din blocul de
studii al Institutiei Publice scoala
Profesionala nr. 4 din mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 353 896,13 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 6. Coridor et.4 6.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,4000	16,800 16,800	40,320 40,320
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	186,0000	16,896 16,196	3 142,730 3 012,530
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	82,0000	37,600 37,600	3 083,200 3 083,200
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,0000	6,400 6,400	19,200 19,200
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.)	m3	0,4000	1 063,350 1 057,190	425,340 422,876
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se	t	15,0000	20,000 20,000	300,000 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		adauga				
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	15,0000	44,400 44,400	666,000 666,000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	13,405 0,000	201,075 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 877,865
		Total 6. Coridor et.4				7 877,865
		6.1. Desfaceri				7 544,126
		Inclusiv salariu				
		2. 6.2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3	0,5000	486,938 287,758	243,469 143,879
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,2000	1 566,710 32,400	1 880,052 38,880
11	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	186,0000	162,724 130,958	30 266,664 24 358,188
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor, inclusiv glafurile	m2	186,0000	3,100 1,200	576,600 223,200
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband„ la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	186,0000	125,109 103,663	23 270,348 19 281,392
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,0000	18,032 10,400	216,390 124,800
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	186,0000	22,376	4 162,010

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la peret			16,994	3 160,884
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/ structura decorativa	m2	186,0000	214,275 103,663	39 855,224 19 281,392
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	186,0000	30,309 22,000	5 637,474 4 092,000
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	11,0000	30,612 14,400	336,732 158,400
		<i>Total</i>	Lei			106 444,963
		Total 6.2. Pereti Inclusiv salariu				106 444,963 70 863,015
		3. 6.3. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,3200	95,305 88,000	11 943,623 11 028,160
		<i>Total</i>	Lei			11 943,623
		Total 6.3. Tavan Inclusiv salariu				11 943,623 11 028,160
		4. 6.4. Pardoseli				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	125,3200	3,100 1,200	388,492 150,384
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	125,3200	139,458 39,766	17 476,873 4 983,474
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	125,3200	3,100 1,200	388,492 150,384
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2	125,3200	361,737 201,183	45 332,943 25 212,191

1	2	3	4	5	6	7
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m	60,0000	61,271 37,988	3 676,260 2 279,280
		<i>Total</i>	Lei			67 263,060
		Total 6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				67 263,060 32 775,713
		5. 7. Electricitate-Coridor et. 4 7.1. Lucrari de montare				
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	100,0000	6,014 5,948	601,390 594,790
26	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	61,497 56,930	6 149,710 5 692,990
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,0000	514,533 224,400	514,533 224,400
28	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	81,804 22,942	163,609 45,884
29	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	10,0000	359,811 93,467	3 598,110 934,670
		<i>Total</i>	Lei			11 027,352
		Total 7. Electricitate-Coridor et. 4 7.1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 027,352 7 492,734
		Total	Lei			204 556,86

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %			31 128,90
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %			7 301,33
		Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu				242 987,09
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			35 233,13
		Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			16 693,22
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi				294 913,44
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			58 982,69
		Total deviz:				353 896,13
		Inclusiv salariu				129 703,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
holului (etajul IV) din blocul de
studii al Institutiei Publice scoala
Profesionala nr. 4 din mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 353 896,13 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,400
2.	7122050013400	Zidar	h-om	321,4650	84,97	27 314,881
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,8400	84,97	38 562,784
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,1200	84,97	350,076
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8760	40,00	35,040
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,0000	84,97	2 039,280
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	340,6198	84,97	28 942,465
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	40,00	19,200
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,5400	84,97	7 268,334
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	115,3992	40,00	4 615,968
11.	7422010060100	Timplar	h-om	302,1500	40,00	12 086,000
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6500	40,00	666,000
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,6240	40,00	5 704,960
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,5440	40,00	1 861,760
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3150	40,00	12,600
		Total manopera				129 703,73

Material:

1.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	160,00	0,064
2.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,080
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,0200	52,00	105,040
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,4500	58,00	26,100
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120	240,00	2,880
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,5800	240,00	1 339,200
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,3100	0,50	4,655
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	4 200,00	0,840
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 884,4000	0,03	86,532
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,2000	1 500,00	1 800,000
11.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	0,40	8,000
12.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,5000	1,20	6,600
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6000	52,00	31,200
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,4960	11,00	720,456

15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,4000	14,00	1 041,600
16.	24302261000001	Fuga	kg	37,5960	16,00	601,536
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,3465	12,00	136,158
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,3000	4,50	28,350
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2100	5,20	1,092
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,9000	8,00	223,200
21.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,0500	2,60	57,330
22.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,0000	0,60	1,200
23.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,2200	14,00	157,080
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,6000	3,80	777,480
25.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0350	700,00	24,500
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,5000	4,80	7,200
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 953,3000	2,30	4 492,590
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	112,7880	2,70	304,528
29.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 857,8008	3,10	11 959,182
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0600	2,80	33,768
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,0400	2,60	3 452,904
32.	26531021008311	Tink	kg	427,8000	48,00	20 534,400
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	129,0796	136,00	17 554,826
34.	2661122803601	Tub flexibil	m	112,2000	3,60	403,920
35.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0500	700,00	35,000
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,4640	0,00	0,000
37.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	507,5460	2,70	1 370,374
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,7200	5,00	468,600
39.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	113,3000	0,00	0,000
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,5860	6,30	828,992
41.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	12,6000	4,70	59,220
42.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,2000	24,00	52,800
43.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	6,20	12,400
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	121,6800	0,40	48,672
45.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000	0,60	12,000
46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,2600	16,00	1 028,160
47.	2874136313300	Diblu din metal	buc	501,2800	0,06	30,077
48.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,0000	264,00	2 640,000
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	2,20	2,640
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,8318	8,00	94,654
51.	4100126202818	Apa	m3	1,6265	8,00	13,012
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	368,00	114,080
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	64,70	51,760
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,40	41,480
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 129,30	56,465
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	569,40	11,388
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	42,60	6,816
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,8320	5,00	109,160
		Total materiale de constructii				73 013,25

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,400
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8600	30,00	55,800
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1850	30,00	5,550
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,5976	30,00	767,928
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,0667	30,00	452,001
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,0000	30,00	90,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4880	30,00	44,640
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,0000	10,00	180,000
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1160	30,00	33,480
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5745	350,00	201,075
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,500
		Total utilaje de construcții				1 839,88

Total	Lei	204 556,8 6
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24 %	31 128,90
Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %	10 %	7 301,33
Cheltuieli directe PI3+Asigur+Cheltu		242 987,0 9
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	35 233,13
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	16 693,22
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		294 913,4 4
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	58 982,69

Total deviz:**353 896,1
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie curenta a holului Investitor
(etajul IV) din blocul de studii al Institutiei
Publice scoala Profesionala nr. 4 din mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 6. Coridor et.4				
		6.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,896
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			37,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	40,00	6,40
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.)	m3			1 063,350
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	84,97	875,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	40,00	182,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			20,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	40,00	20,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			44,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		2. 6.2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3			486,938
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	58,00	52,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,80	14,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	700,00	49,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	30,00	11,10
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 566,710

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,20	0,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
11	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			162,724
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor, inclusiv glafurile	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband„ la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2			125,109
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			18,032
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,70	4,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la peret	m2			22,376
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/structura decorativa	m2			214,275
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	48,00	110,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile cu adaos de color	m2			30,309
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			30,612
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	14,00	14,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3. 6.3. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			95,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	6,30	6,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		4. 6.4. Pardoseli				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			139,458
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	84,97	39,77
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,10	95,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	12,00	1,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	30,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2			361,737
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	136,00	140,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,70	10,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,70	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m			61,271
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		5. 7. Electricitate-Coridor et. 4				
		7.1. Lucrari de montare				
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m			6,014
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,20	0,07
26	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			61,497
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,04
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,53
27	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			514,533
	1	Muncitor	h-om	5,6100	40,00	224,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	160,00	0,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	368,00	114,08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	64,70	51,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	3,40	41,48
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1 129,30	56,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	569,40	11,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	42,60	6,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			81,804
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	52,00	52,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,20	6,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
29	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			359,811
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	264,00	264,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,40	0,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.