

IET nr.88, DETS sec. Rîșcani

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 187 801,37 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 187 801,37 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2020

“ ” 2020

DEVIZ - OFERTA
Lucrări de reparație a fațadei**Valoarea de deviz 187 801,37 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia fatadei				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	950,00	4,20 3,30	3 990,00 3 135,00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	950,00	9,83 3,60	9 342,30 3 420,00
3	IzF55B Apl	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu adeziv "Ideal Fasad" suprafata peretilor neteda. Se exclud resursele: adeziv "Ideal Universal"; Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40 kg/m3; Cornier din aluminiu l=3m; Diblu din material plastic; Izolator hidrofug	m2	950,00	25,55 8,94	24 276,49 8 493,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti color la pereti (inclusiv glafurile)	m2	950,00	75,07 36,60	71 312,89 34 770,00
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	330,00	28,85 22,50	9 519,91 7 425,00
Total Capitolul 1. Reparatia fatadei					118 441,59	

Total	Lei	118 441,59
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	12 879,67
Transport	7,00 %	4 177,56
Cheltuieli directe	100,00 +	135 498,82
Cheltuieli de regie	10,00 %	13 549,88

Total	100,00 +	149 048,71
Beneficiu	5,00 %	7 452,44
Total	100,00 +	156 501,14
TVA	20,00 %	31 300,23
Total deviz:		187 801,37

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)