

**Reparatia capitala la cladirea  
existenta pentru amplasarea  
unui Centru Multifunctional-  
Cantina Sociala, din sat. Salcuta,  
r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatii**

**Valoarea de deviz 2 870 729,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arhitectura</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment	m2	367,0000	38,250 37,850	14 037,896 13 891,096
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	367,0000	21,902 20,502	8 038,144 7 524,344
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	44,0000	22,079 22,079	971,494 971,494
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (demontarea linoleumului existent).	m2	64,0000	26,294 24,182	1 682,828 1 547,660
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,0000	17,331 15,771	1 109,184 1 009,344
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	94,0000	12,621 11,565	1 186,412 1 087,148

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea sobelor existente).	m2	50,0000	70,744 69,392	3 537,220 3 469,620
8	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,0000	147,924 112,500	295,848 225,000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	354,0000	15,154 14,194	5 364,481 5 024,641
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	36,0000	15,154 14,194	545,540 510,980
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3	10,0000	212,549 179,789	2 125,494 1 797,894
12	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	81,0000	26,285 26,285	2 129,085 2 129,085
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	81,0000	58,353 58,353	4 726,569 4 726,569
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	81,0000	15,350 0,000	1 243,350 0,000
		<i>Total</i>	Lei			46 993,545
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>46 993,545 43 914,875</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatii interioare</b>				
		<b>1.2.1. Hol</b>				
15	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,3600	596,806 128,287	3 198,881 687,616
16	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	92,0000	263,381 178,738	24 231,034 16 443,896

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti				
17	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	92,0000	21,579 2,366	1 985,236 217,640
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	92,0000	4,565 1,577	419,943 145,093
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	92,0000	86,646 64,135	7 971,451 5 900,457
20	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	51,0000	23,907 13,668	1 219,254 697,078
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	92,0000	26,167 10,514	2 407,324 967,288
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	92,0000	36,112 28,913	3 322,305 2 660,042
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	92,0000	4,565 1,577	419,943 145,093
24	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	92,0000	42,118 28,913	3 874,847 2 660,042
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,3840	2 920,602 357,997	1 121,511 137,471
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	7,6800	637,064 52,044	4 892,654 399,700
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,3500	181,315 47,313	6 953,441 1 814,454
28	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli	kg	23,0000	20,790	478,173

1	2	3	4	5	6	7
		Vr-1, d=3/150x150 mm			1,577	36,274
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,3500	92,001 36,799	3 528,239 1 411,242
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	38,3500	317,214 62,033	12 165,151 2 378,950
31	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,0000	99,266 44,685	3 672,854 1 653,327
32	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	38,3500	275,940 133,528	10 582,292 5 120,791
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	38,3500	102,995 80,432	3 949,874 3 084,571
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	38,3500	26,167 10,514	1 003,488 403,212
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,3500	36,112 28,914	1 384,898 1 108,833
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,3500	4,565 1,577	175,053 60,482
37	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	38,3500	42,118 28,914	1 615,221 1 108,833
		<i>Total</i>	Lei			100 573,067

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Hol Inclusiv salariu</b>				<b>100 573,067 49 242,385</b>
		<b>1.2.2. Depozit pentru produse</b>				
38	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,7800	596,806 128,286	3 449,536 741,495
39	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	35,5400	263,381 178,738	9 360,553 6 352,349
40	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	35,0000	21,579 2,366	755,253 82,798
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	46,6800	4,565 1,577	213,075 73,619
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	21,3800	86,646 64,135	1 852,496 1 371,215
43	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,0000	23,907 13,668	430,325 246,028
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	21,3800	26,167 10,514	559,440 224,789
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	21,3800	36,112 28,914	772,076 618,171
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	21,3800	4,565 1,577	97,591 33,718
47	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	21,3800	42,118 28,914	900,482 618,171

1	2	3	4	5	6	7
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,3000	381,051 128,796	9 640,592 3 258,551
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,1080	2 920,602 358,009	315,425 38,665
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	2,1600	637,064 52,044	1 376,059 112,416
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,8000	181,315 47,313	1 958,198 510,981
52	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	6,4000	20,787 1,577	133,036 10,093
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,8000	92,001 36,799	993,612 397,430
54	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,8000	317,213 62,033	3 425,901 669,952
55	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	10,8000	275,940 133,528	2 980,151 1 442,101
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	10,8000	102,995 80,432	1 112,351 868,667
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,8000	26,166 10,514	282,598 113,551

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane				
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,8000	36,112 28,914	390,010 312,266
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,8000	4,565 1,577	49,298 17,033
60	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	10,8000	42,118 28,914	454,873 312,266
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,2000	2 888,366 283,878	23 684,602 2 327,800
		<i>Total</i>	Lei			65 187,533
		<b>Total Depozit pentru produse Inklusiv salariu</b>				<b>65 187,533 20 754,125</b>
		<b>1.2.3. Garderoba pentru personal</b>				
62	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,4500	596,803 128,286	1 462,167 314,300
63	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	7,5400	263,381 178,738	1 985,890 1 347,685
64	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,0000	21,579 2,366	151,051 16,560
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	12,1500	4,565 1,577	55,460 19,162
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	12,1500	86,646 64,135	1 052,752 779,245

1	2	3	4	5	6	7
67	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	5,0000	23,907 13,668	119,535 68,341
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	12,1500	26,167 10,514	317,923 127,745
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	12,1500	36,112 28,913	438,762 351,299
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	15,1500	4,565 1,577	69,154 23,893
71	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	12,1500	42,118 28,913	511,733 351,299
72	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,0170	2 920,765 358,118	49,653 6,088
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,3380	637,071 52,041	215,330 17,590
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,6900	181,300 47,313	306,397 79,959
75	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	1,2000	20,782 1,577	24,938 1,892
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6900	92,007 36,799	155,492 62,190
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	1,6900	317,214 62,033	536,092 104,835
78	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	3,8000	99,267 44,685	377,213 169,802



1	2	3	4	5	6	7
79	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,6900	275,940 133,528	466,338 225,662
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	1,6900	102,996 80,432	174,063 135,930
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	1,6900	26,167 10,514	44,222 17,769
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,6900	36,112 28,913	61,029 48,863
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,6900	4,564 1,577	7,714 2,665
84	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	1,6900	42,118 28,914	71,180 48,864
		<i>Total</i>	Lei			8 654,088
		<b>Total Garderoba pentru personal Inklusiv salariu</b>				<b>8 654,088 4 321,638</b>
		<b>1.2.4. Grup sanitar pentru personal</b>				
85	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	7,2500	263,381 178,738	1 909,511 1 295,850
86	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,0000	21,579 2,366	151,051 16,560
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	13,0000	4,565 1,577	59,340 20,502

1	2	3	4	5	6	7
88	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13,0000	381,051 128,796	4 953,664 1 674,354
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,0160	2 920,625 358,125	46,730 5,730
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,3100	637,065 52,045	197,490 16,134
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,5500	181,331 47,313	281,063 73,335
92	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	1,0000	20,790 1,577	20,790 1,577
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,5500	92,001 36,799	142,601 57,038
94	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	1,5500	317,220 62,033	491,691 96,151
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,5500	275,940 133,528	427,707 206,968
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	1,5500	102,995 80,432	159,643 124,670
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	1,5500	26,168 10,514	40,560 16,297

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane				
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,5500	36,113 28,914	55,975 44,816
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,5500	4,565 1,577	7,076 2,445
100	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	1,5500	42,117 28,914	65,282 44,816
		<i>Total</i>	Lei			9 010,174
		<b>Total Grup sanitar pentru personal Inclusiv salariu</b>				<b>9 010,174 3 697,243</b>
		<b>1.2.5. Bucatarie</b>				
101	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	30,8800	596,805 128,287	18 429,346 3 961,491
102	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	60,7000	263,381 178,738	15 987,214 10 849,396
103	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	60,0000	21,579 2,366	1 294,719 141,939
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	128,8000	4,565 1,577	587,920 203,130
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	128,8000	381,051 128,796	49 079,381 16 588,989

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,3020	2 920,599 357,997	882,021 108,115
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	6,0400	637,064 52,044	3 847,869 314,348
108	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,1800	181,316 47,313	5 472,124 1 427,906
109	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	17,8000	20,791 1,577	370,074 28,073
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,1800	92,002 36,799	2 776,612 1 110,594
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	30,1800	317,214 62,033	9 573,525 1 872,144
112	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	30,1800	275,940 133,528	8 327,863 4 029,869
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	30,1800	102,995 80,432	3 108,402 2 427,441
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	30,1800	26,167 10,514	789,707 317,313
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,1800	36,112 28,913	1 089,861 872,609
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,1800	4,565	137,760

1	2	3	4	5	6	7
					1,577	47,597
117	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	30,1800	42,118	1 271,118
					28,913	872,609
		<i>Total</i>	Lei			123 025,516
		<b>Total Bucatarie Inclusiv salariu</b>				<b>123 025,516</b>
		<b>1.2.6. Ospatarie</b>				<b>45 173,563</b>
118	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	3,5000	596,805	2 088,816
					128,287	449,006
119	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	63,4000	263,381	16 698,343
					178,738	11 331,989
120	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	63,0000	21,579	1 359,455
					2,366	149,036
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	70,2000	4,565	320,434
					1,577	110,712
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	68,2000	86,646	5 909,271
					64,135	4 374,034
123	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	21,0000	23,907	502,046
					13,668	287,032
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	68,2000	26,167	1 784,561
					10,514	717,055
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	68,2000	36,112	2 462,840
					28,913	1 971,900

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	68,2000	4,565 1,577	311,306 107,558
127	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	68,2000	42,118 28,914	2 872,441 1 971,901
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,0000	381,051 128,797	762,102 257,593
129	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,3130	2 920,594 357,997	914,146 112,053
130	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	6,3000	637,064 52,044	4 013,505 327,879
131	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,3000	181,315 47,313	5 675,147 1 480,897
132	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	18,5000	20,790 1,577	384,618 29,177
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,3000	92,001 36,799	2 879,632 1 151,809
134	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	31,3000	317,214 62,033	9 928,795 1 941,620
135	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,0000	99,266 44,684	2 183,859 983,059
136	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m2	31,3000	275,940	8 636,916

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat			133,528	4 179,420
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	31,3000	102,995 80,432	3 223,757 2 517,525
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	31,3000	26,167 10,514	819,013 329,088
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,3000	36,112 28,913	1 130,306 904,992
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,3000	4,565 1,577	142,872 49,363
141	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	31,3000	42,118 28,914	1 318,291 904,993
		<i>Total</i>	Lei			76 322,472
		<b>Total Ospatarie Inclusiv salariu</b>				<b>76 322,472 36 639,691</b>
		<b>1.2.7. Sala de studii</b>				
142	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( inzidirea golului de usa)	m3	1,4000	1 660,381 195,561	2 324,533 273,785
143	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti	m2	68,6000	263,381 178,738	18 067,923 12 261,427
144	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	68,0000	21,579 2,366	1 467,348 160,864
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	68,6000	4,565	313,131

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor inclusiv glafurile			1,577	108,189
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	68,6000	86,646 64,135	5 943,929 4 399,688
147	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	15,0000	23,907 13,668	358,604 205,023
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	68,6000	26,167 10,514	1 795,026 721,260
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	68,6000	36,112 28,913	2 477,284 1 983,466
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	68,6000	4,565 1,577	313,131 108,189
151	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	68,6000	42,118 28,913	2 889,287 1 983,466
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,3090	2 920,608 358,003	902,468 110,623
153	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	6,1800	637,064 52,044	3 937,058 321,634
154	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,9000	181,315 47,313	5 602,620 1 461,971
155	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	18,2000	20,790 1,577	378,370 28,703
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,9000	92,001 36,799	2 842,831 1 137,089
157	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2	30,9000	275,940 133,528	8 526,540 4 126,009



1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat				
158	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,9000	347,234 68,341	10 729,530 2 111,737
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	30,9000	102,995 80,432	3 182,558 2 485,352
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	30,9000	26,167 10,514	808,547 324,883
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,9000	36,112 28,913	1 115,862 893,427
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,9000	4,565 1,577	141,046 48,732
163	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	30,9000	42,118 28,913	1 301,443 893,427
		<i>Total</i>	Lei			75 419,069
		<b>Total Sala de studii Inclusiv salariu</b>				<b>75 419,069 36 148,944</b>
		<b>1.2.8. Bloc sanitar</b>				
164	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( inzidirea golului de usa)	m3	0,2500	1 659,820 195,560	414,955 48,890
165	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori din PVC, h=2.2 m, gr. 80 mm)	m2	5,1000	1 121,119 42,056	5 717,709 214,485
166	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime	m2	37,3000	263,381 178,738	9 824,104 6 666,928

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) - la pereti				
167	CC03A	Montare plase sudate Vr-1, d=3/100x100 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	37,0000	21,579 2,366	798,410 87,529
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	37,3000	4,565 1,577	170,260 58,826
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (inclusiv glafurile)	m2	18,4000	86,646 64,135	1 594,290 1 180,091
170	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	9,0000	23,907 13,668	215,163 123,014
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti, inclusiv glafurile.	m2	18,4000	26,167 10,514	481,465 193,458
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	18,4000	36,112 28,914	664,462 532,009
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	18,4000	4,565 1,577	83,989 29,019
174	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la pereti inclusiv glafurile	m2	18,4000	42,118 28,913	774,969 532,008
175	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	18,9000	381,051 128,797	7 201,865 2 434,254
176	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele	100m2	0,0980	2 920,602 358,010	286,219 35,085

1	2	3	4	5	6	7
177	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	2,0000	637,064 52,044	1 274,129 104,089
178	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,8300	181,322 47,313	1 782,397 465,086
179	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1, d=3/150x150 mm	kg	5,8000	20,792 1,577	120,593 9,148
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,8300	92,003 36,799	904,392 361,734
181	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,8300	317,213 62,033	3 118,201 609,780
182	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,8300	275,940 133,528	2 712,488 1 312,578
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (la tavane)	m2	9,8300	102,996 80,432	1 012,446 790,648
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,8300	26,167 10,514	257,217 103,353
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,8300	36,112 28,913	354,980 284,219
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8300	4,565 1,577	44,870 15,503
187	CN06A	Vopsitorii cu vopsea "Euroton Lav" la tavane	m2	9,8300	42,118 28,914	414,019 284,220

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 223,592
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>40 223,592 16 475,954</b>
		<b>1.2.9. Lucrari diverse</b>				
188	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare d=150 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	39,428 39,428	78,855 78,855
189	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare d=250 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	39,427 39,427	118,282 118,282
190	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 250x200 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	39,428 39,428	39,428 39,428
191	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 550x300 mm in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	39,427 39,427	118,282 118,282
		<i>Total</i>	Lei			354,847
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>354,847 354,847</b>
		<i>Total</i>	Lei			498 770,358
		<b>Total Lucrari de reparatii interioare Inclusiv salariu</b>				<b>498 770,358 212 808,390</b>
		<b>1.3. Consolidarea golurilor de usa si fereastra</b>				
192	CL08A	Elemente metalice ( Grinda profil U16 ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0430	48 461,744 2 102,814	2 083,855 90,421
193	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L	m	12,0000	107,803	1 293,642

1	2	3	4	5	6	7
		70x6 mm			57,827	693,924
194	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa din otel - 70x500x6 mm	m	18,0000	107,803 57,827	1 940,463 1 040,886
195	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	39,428 39,428	788,550 788,550
		<i>Total</i>	Lei			6 106,510
		<b>Total Consolidarea golurilor de usa si fereastră Inclusiv salariu</b>				<b>6 106,510 2 613,781</b>
		<b>1.4. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)</b>				
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,0000	1 255,849 42,582	32 652,067 1 107,125
197	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	26,5400	1 092,188 31,016	28 986,676 823,172
198	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,0000	147,749 18,925	2 511,736 321,728
199	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,0000	142,328 21,028	2 419,576 357,476
		<i>Total</i>	Lei			66 570,055
		<b>Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre) Inclusiv salariu</b>				<b>66 570,055 2 609,501</b>
		<b>1.5. Lucrari de reparatii exterioare 1.5.1. Acoperis</b>				
200	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din	buc	48,0000	39,428	1 892,520

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat (ancoraj A2 cu d=18 mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat			39,428	1 892,520
201	CC01F	Ancoraj A1 cu d=16 mm AIII, in centuri cota +3.300	kg	37,9200	25,974 2,786	984,925 105,655
202	CA04F	Beton clasa C20 turnat in centuri (Cm1) cota +3.600	m3	11,0000	2 140,277 278,621	23 543,047 3 064,831
203	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm in centuri cota +3.600	kg	115,8000	26,710 3,522	3 092,983 407,870
204	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm in centuri cota +3.600	kg	493,0000	25,974 2,786	12 805,040 1 373,602
205	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri cota +3.600	m2	70,0000	121,921 63,084	8 534,488 4 415,880
206	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,8300	8 154,503 1 182,825	31 231,746 4 530,220
207	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,3600	11 058,183 1 266,411	26 097,313 2 988,731
208	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	323,7000	31,749 13,142	10 276,992 4 254,227
209	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100 mm (4.1 m3), la constructii obisnuite.	m2	323,7000	92,570 15,508	29 964,917 5 019,989
210	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45	m2	323,7000	341,965 60,455	110 694,217 19 569,445
211	CE07A	Placi din tabla profilata 0.45 (tip Lindab) pentru placarea peretilor la intrarea in cerdac si copertina	m2	10,0000	341,965 60,456	3 419,654 604,555
212	CE31B	Streasina simpla cu capriori	m2	65,0000	169,634	11 026,223

1	2	3	4	5	6	7
		aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m			108,294	7 039,123
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,0000	80,124 52,570	5 208,060 3 417,050
214	CK26B	Opritori de zapada	m	62,0000	127,328 21,028	7 894,336 1 303,736
215	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,0000	235,227 15,771	18 112,486 1 214,367
216	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,0000	205,159 18,399	9 847,608 883,176
		<i>Total</i>	Lei			314 626,555
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>314 626,555 62 084,977</b>
		<b>1.5.2. Pereti fatada</b>				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	260,0000	5,930 1,577	1 541,696 410,046
218	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 80 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului), (Nota: Norma cornier 3 m, 93 m.l.)	m2	245,0000	494,778 121,437	121 220,590 29 751,992
219	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala, gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)	m2	15,0000	503,307 153,662	7 549,601 2 304,932
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	260,0000	18,153	4 719,754

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)			6,308	1 640,184
221	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	260,0000	139,296 64,135	36 217,012 16 675,204
222	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m	m2	130,0000	45,671 31,542	5 937,230 4 100,460
		<i>Total</i>	Lei			177 185,883
		<b>Total Pereti fatada Inclusiv salariu</b>				<b>177 185,883 54 882,818</b>
		<b>1.5.3. Soclu</b>				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	36,0000	5,930 1,577	213,466 56,776
224	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,0000	125,014 84,112	4 500,497 3 028,032
225	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm (Nota: Norma cornier 3 m = 75 m.l.)	m2	36,0000	456,110 90,315	16 419,957 3 251,349
226	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	36,0000	18,153 6,308	653,504 227,102
227	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	36,0000	139,296 64,135	5 014,663 2 308,874
		<i>Total</i>	Lei			26 802,087
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>26 802,087 8 872,133</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.4. Praguri</b>				
228	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,5000	39,428 39,428	98,569 98,569
229	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	637,064 52,044	637,064 52,044
230	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,8000	1 875,369 231,308	5 251,032 647,662
231	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,0000	20,790 1,577	249,481 18,925
232	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000	119,044 63,084	595,222 315,421
233	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,0000	317,960 57,827	3 815,524 693,924
		<i>Total</i>	Lei			10 646,892
		<b>Total Praguri Inclusiv salariu</b>				<b>10 646,892 1 826,545</b>
		<b>1.5.5. Pereu</b>				
234	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu	m3	23,6000	39,427 39,427	930,489 930,489
235	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,1800	440,536 440,536	519,833 519,833
236	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,8000	637,064	7 517,359

1	2	3	4	5	6	7
		20-40 mm cu gr. 100 mm			52,044	614,123
237	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	97,0000	120,418 15,771	11 680,507 1 529,787
238	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=4 cm)	m2	118,0000	264,005 31,332	31 152,616 3 697,143
		<i>Total</i>	Lei			51 800,804
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>51 800,804 7 291,375</b>
		<i>Total</i>	Lei			581 062,221
		<b>Total Lucrari de reparatii exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>581 062,221 134 957,848</b>
		<b>1.6. Amenajarea</b>				
		<b>1.6.1. Lucrari de terasament</b>				
239	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,0000	605,000 0,000	605,000 0,000
240	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,0000	440,537 440,537	2 202,683 2 202,683
241	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,0000	875,000 0,000	875,000 0,000
242	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	180,0000	15,350 0,000	2 763,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 445,683
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>6 445,683 2 202,683</b>
		<b>1.6.2. Lucrari de constructie. Trotuare si suprafete pavate.</b>				
243	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	136,0000	120,418 15,771	16 376,794 2 144,856
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm cu gr. 100 mm	m3	50,0000	637,064 52,044	31 853,215 2 602,215
245	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat h=6 cm)	m2	500,0000	294,455 31,332	147 227,610 15 665,860
		<i>Total</i>	Lei			195 457,619
		<b>Total Lucrari de constructie. Trotuare si suprafete pavate. Inclusiv salariu</b>				<b>195 457,619 20 412,931</b>
		<b>1.6.3. Forme arhitecturale mici</b>				
246	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,0000	4 182,729 378,504	16 730,916 1 514,016
247	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000	2 183,988 310,163	4 367,976 620,326
		<i>Total</i>	Lei			21 098,892
		<b>Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu</b>				<b>21 098,892 2 134,342</b>
		<b>1.6.4. Utilaj</b>				
248		Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,0000	3 750,000 0,000	15 000,000 0,000
249		Instalarea urne	buc	2,0000	2 345,000 0,000	4 690,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 690,000
		<b>Total Utilaj</b>				<b>19 690,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			242 692,194
		<b>Total Amenajarea Inclusiv salariu</b>				<b>242 692,194 24 749,956</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 442 194,88 3
		<i>Total</i>	1,2 %			12 007,826
		<i>Total</i>				1 454 202,70 9
		<i>Cheltuieli de transport</i>	24 %			101 197,044
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			50 032,607
		<i>Beneficiul</i>	5 %			80 271,617
		<i>Beneficiul</i>	3 %			50 571,119
		<b>Total Arhitectura Inclusiv salariu</b>				<b>1 736 275,09 6 421 654,351</b>
		<b>2. Rețele exterioare de apeduct și canalizare REAC</b>				
		<b>2.1. Lucrări construcții și sanitare</b>				
		<b>2.1.1. Lucrări de terasament</b>				
250	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m <sup>3</sup>	1,3300	2 195,000 0,000	2 919,350 0,000
251	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu	m <sup>3</sup>	1,4000	100,934 100,934	141,308 141,308
252	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m <sup>3</sup>	0,6400	2 385,000 0,000	1 526,400 0,000
253	TsI50A5	Transportarea pământului cu	t	103,0000	53,000	5 459,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km			0,000	0,000
254	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6400	220,875 18,925	141,360 12,112
255	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,0200	544,568 32,068	4 912,001 289,251
256	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	65,6500	16,297 16,297	1 069,878 1 069,878
257	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6600	935,167 463,667	617,210 306,020
		<i>Total</i>	Lei			16 786,507
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>16 786,507 1 818,569</b>
		<b>2.1.2. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>2.1.2.1. Canalizare</b>				
258	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PVC диам.100 мм SN 4)	m	18,6000	175,826 44,578	3 270,363 829,155
259	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, , asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm ( PVC diam 160 mm SN 4)	m	61,4000	216,878 0,000	13 316,291 0,000
260	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu	m	18,6000	2,361 1,617	43,915 30,075

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm				
261	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	61,4000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 630,569
		<b>Total Canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>16 630,569 859,230</b>
		<b>2.1.2.2. Apeduct</b>				
262	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE SDR 17, avind diametrul de 50 mm	m	48,9000	52,867 14,720	2 585,207 719,788
263	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	48,9000	0,316 0,216	15,430 10,540
		<i>Total</i>	Lei			2 600,637
		<b>Total Apeduct Inclusiv salariu</b>				<b>2 600,637 730,328</b>
		<b>2.1.2.3. Nod de apometru</b>				
264	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,0000	828,273 373,773	828,273 373,773
265	SD09C	Robinet cu bila avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	498,472 0,000	996,944 0,000
266	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 mm	buc	1,0000	153,750 0,000	153,750 0,000
267	SD19D	Clapeta ireversibila , avind diametrul 50 mm	buc	1,0000	626,200 0,000	626,200 0,000
268		Niplu FI-FE 50/15	buc	2,0000	115,000 0,000	230,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 835,167
		<b>Total Nod de apometru Inclusiv salariu</b>				<b>2 835,167 373,773</b>
		<b>2.1.2.4. Hazna</b>				

1	2	3	4	5	6	7
269	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка из бетона В 7,5	m3	0,5300	1 845,532 331,885	978,132 175,899
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 100 толщ.2 см)	m2	4,0000	90,840 31,542	363,361 126,168
271	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	4,0700	4 948,686 840,826	20 141,150 3 422,160
272	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
273	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	915,000 0,000	915,000 0,000
274	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	5,0000	1 125,000 0,000	5 625,000 0,000
275	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
276	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	12,6000	37,437 13,142	471,711 165,595

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm Цем стяжка внутри				
277	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton , cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare interior	m2	31,4000	339,732 187,343	10 667,583 5 882,583
278	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка наружных поверхностей битумом за 2 раза	m2	34,6000	13,141 0,000	454,671 0,000
279	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu tencuiala torcret, cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare exterioare	m2	34,6000	0,000 0,000	0,000 0,000
280	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scoabe si dibluri	kg	26,8000	56,854 10,514	1 523,695 281,775
281	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,0000	155,249 36,799	155,249 36,799
282	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1000	2 792,350 297,550	279,235 29,755
283	AcA08A	Montarea in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 110 mm	m	1,2000	131,244 0,000	157,493 0,000
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,0300	549,633 200,833	16,489 6,025



1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
285	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,6400	817,005 73,598	522,883 47,103
286	DB16B	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	6,4000	576,531 4,731	3 689,800 30,280
287	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor	buc	2,0000	9,375 0,000	18,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			47 430,202
		<b>Total Hazna Inclusiv salariu</b>				<b>47 430,202 10 204,142</b>
		<b>2.1.2.5. Fintina apeduct</b>				
288	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,6200	1 894,734 557,242	1 174,735 345,490
289	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
290	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-10-1	buc	1,0000	740,000 0,000	740,000 0,000
291	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	2,0000	580,000 0,000	1 160,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ 10-6				
292	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ 10	buc	1,0000	375,000 0,000	375,000 0,000
293	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	8,0000	185,227 36,799	1 481,817 294,392
294		Scari gata confectionate	kg	9,7000	80,000 0,000	776,000 0,000
295	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0100	549,600 200,800	5,496 2,008
296	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,1500	816,960 73,600	122,544 11,040
297	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,5000	576,531 4,731	864,797 7,097
		<i>Total</i>	Lei			7 050,389
		<b>Total Fintina apeduct Inclusiv salariu</b>				<b>7 050,389 660,027</b>
		<i>Total</i>	Lei			76 546,964
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>76 546,964 12 827,500</b>
		<i>Total</i>	Lei			93 333,471
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 515,057
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 226,945

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			5 003,774
		<i>Beneficiul</i>	3 %			3 152,377
		<b>Total Lucrari constructii si sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>108 231,624 14 646,069</b>
		<b>2.2. Utilaj</b>				
298		Separator de grasimi Q=1l/s	buc	1,0000	19 360,000 0,000	19 360,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 360,000
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			232,320
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>19 592,320</b>
		<i>Total</i>	Lei			127 823,944
		<b>Total Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC Inclusiv salariu</b>				<b>127 823,944 14 646,069</b>
		<b>3. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC</b>				
		<b>3.1. Lucari tehnico-sanitare</b>				
		<b>3.1.1. Sistema A1, T3</b>				
299	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,0000	510,582 42,581	1 021,163 85,163
300	SD07D	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 32 mm	buc	3,0000	143,428 21,028	430,284 63,084
301	SD01B	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000	140,494 9,463	140,494 9,463
302	SD01A	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 20 mm	buc	4,0000	132,710 6,834	530,841 27,336
303	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR PN 16	m	28,0000	153,599 25,234	4 300,775 706,541
304	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	19,0000	73,195	1 390,699

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN 16			21,554	409,520
305	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN 16	m	25,0000	55,370 18,400	1 384,250 459,988
306	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	50,0000	41,566 17,348	2 078,305 867,405
307	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=20 mm	m	50,0000	29,215 18,399	1 460,725 919,975
308	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=25 mm	m	25,0000	35,704 18,400	892,588 459,988
309	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=32mm	m	19,0000	37,867 18,400	719,464 349,591
310	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi d=50 mm	m	28,0000	49,117 22,079	1 375,273 618,223
311	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	12,2000	5,257 5,257	64,135 64,135
312	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	122,0000	8,411 8,411	1 026,166 1 026,166
313	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	122,0000	2,628 2,628	320,677 320,677

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 135,839
		<b>Total Sistema A1, T3 Inclusiv salariu</b>				<b>17 135,839 6 387,255</b>
		<b>3.1.2. Utilaj sanitar</b>				
314	SC04A	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie , cu bateree hromata	buc	7,0000	1 215,888 97,254	8 511,219 680,781
315	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de evacuare laterala	buc	3,0000	2 609,054 247,079	7 827,162 741,237
316	SC18A	Dus cu bateree cromata si plasa	buc	1,0000	803,958 18,925	803,958 18,925
317	SD01A	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 15 mm	buc	8,0000	112,610 6,834	900,883 54,673
318	SD05A	Clapeta unic sens d=15 mm	buc	4,0000	244,146 15,771	976,584 63,084
319	SD04A	Baterie amestecatoare pentru utilaj tehnologic	buc	9,0000	671,740 86,740	6 045,664 780,664
320	SE56A	Sifon cu pupere de jet	buc	10,0000	171,411 120,911	1 714,110 1 209,110
		<i>Total</i>	Lei			26 779,580
		<b>Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>26 779,580 3 548,474</b>
		<b>3.1.3. Sistema C1</b>				
321	SB24E	Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000	174,488 55,199	348,977 110,397
322	SB07E	Piese de curatare PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	124,651 14,720	249,303 29,439
323	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	2,0000	120,629 14,720	241,257 29,439
324	SB06D	Piesa de legatura (manseta siguranta foc) , avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	139,842 28,913	279,684 57,827
325	SB07C	Piesa de curatire PP, pentru conducte de canalizare din PVC	buc	1,0000	16,911	16,911

1	2	3	4	5	6	7
		tip U, avind diametrul de 50 mm			10,514	10,514
326	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,5000	84,376 16,822	3 417,234 681,307
327	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	44,609 13,143	356,876 105,140
328	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,8000	4,205 4,205	3,364 3,364
329	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	4,0500	4,206 4,206	17,033 17,033
		<i>Total</i>	Lei			4 930,639
		<b>Total Sistema C1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 930,639 1 044,460</b>
		<b>3.1.4. Sistema C3</b>				
330	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	4,0000	174,488 55,199	697,954 220,794
331	SB07E	Piese de curatare PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	124,651 14,720	249,303 29,439
332	SB06D	Piesa de legatura (manseta siguranta foc) , avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	139,842 28,914	139,842 28,914
333	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,0000	120,629 14,720	120,629 14,720

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie				
334	SB07C	Piesa de curatire PP, pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	34,011 10,514	102,033 31,542
335	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,0000	84,376 16,822	2 953,165 588,784
336	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	44,609 13,143	446,095 131,425
337	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,0000	4,206 4,206	4,206 4,206
338	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	4,0500	4,206 4,206	17,033 17,033
		<i>Total</i>	Lei			4 730,260
		<b>Total Sistema C3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 730,260 1 066,857</b>
		<i>Total</i>	Lei			53 576,318
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 891,291
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 072,604
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			2 927,011
		<i>Beneficiul</i>	3 %			1 844,017

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>63 311,241 12 047,046</b>
		<b>3.2. Lucari de montare</b>				
339	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	4,0000	168,224 168,224	672,896 672,896
		<i>Total</i>	Lei			672,896
		<i>Beneficiul</i>	76 %			511,401
		<i>Beneficiul</i>	3 %			40,374
		<b>Total Lucari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 386,166 672,896</b>
		<b>3.3. Utilaj</b>				
340		Boiler electric V=150 l N=2.5 KBT	buc	2,0000	4 520,000 0,000	9 040,000 0,000
341		Boiler electric V=100 l N=2.5 KBT	buc	2,0000	3 780,000 0,000	7 560,000 0,000
342		Boiler electric V=1,5 l N=1.5 KBT	buc	1,0000	1 860,000 0,000	1 860,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 460,000
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			221,520
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>18 681,520</b>
		<i>Total</i>	Lei			83 378,927
		<b>Total Retele interioare de apeduct si canalizare RAC Inclusiv salariu</b>				<b>83 378,927 12 719,942</b>
		<b>4. Retele electrice interioare EEF/IEI.SU</b>				
		<b>4.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>4.1.1. Iluminare, echipament electric</b>				
343	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	227,141 121,962	227,141 121,962
344		Intreupator BA47-29 3P 63A tip C	buc	1,0000	95,000 0,000	95,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
345	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 А (ГРЩ 36 мод )	buc	1,0000	363,241 124,591	363,241 124,591
346	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	61,848 58,878	494,787 471,027
347		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A	buc	1,0000	115,000 0,000	115,000 0,000
348		Intrerupator BA47-29 3P 50A tip C	buc	1,0000	84,500 0,000	84,500 0,000
349		Intrerupator BA47-29 3P 40A tip C	buc	1,0000	75,800 0,000	75,800 0,000
350		Intrerupator BA47-29 3P 25A tip C	buc	1,0000	55,400 0,000	55,400 0,000
351		Intrerupator BA47-29 3P 20A tip C	buc	1,0000	40,250 0,000	40,250 0,000
352		Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
353		Intrerupator automat BA47-29/1P/C -10A	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
354	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	242,841 124,591	242,841 124,591
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	61,848 58,878	556,636 529,906
356		Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A	buc	1,0000	42,500 0,000	42,500 0,000
357		Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	420,000 0,000	420,000 0,000
358		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-6A	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
359		Intrerupator automat BA47-29/3P/C-6A	buc	1,0000	42,500 0,000	42,500 0,000
360		Intrerupator automat BA47-29/1P/C-10A	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
361	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe	buc	4,0000	336,558	1 346,234

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, curent pina la 160 A			208,177	832,709
362		Contactator КМИ-10911	buc	4,0000	145,000 0,000	580,000 0,000
363	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	3,0000	104,360 59,404	313,080 178,212
364		Buton instalat pe usa dulap	buc	3,0000	80,000 0,000	240,000 0,000
365	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350,ЩБ-12 IP31	buc	1,0000	242,841 124,591	242,841 124,591
366	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	61,848 58,878	556,636 529,906
367		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
368		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	6,0000	280,000 0,000	1 680,000 0,000
369	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩР2, 36 мод ) IP31	buc	1,0000	363,241 124,591	363,241 124,591
370	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,0000	61,848 58,878	804,029 765,419
371		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 50A	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
372		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	6,0000	280,000 0,000	1 680,000 0,000
373		Intrerupator automat diferential AD14/4/C16/30mA	buc	1,0000	280,000 0,000	280,000 0,000
374		Intrerupator automat BA47-29/3P/C -10A	buc	2,0000	75,200 0,000	150,400 0,000
375		Intrerupator automat BA47-29/1P/C -10A	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
376		Intrerupator automat BA47-29/3P/C -16A	buc	1,0000	42,500	42,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
377		Intrerupator BA47-29 3P 40A tip C	buc	1,0000	75,800	75,800
					0,000	0,000
378		Intrerupator automat BA47-29/1P/C -10A	buc	1,0000	35,000	35,000
					0,000	0,000
379	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 A (ЩР2, 18 мод ) IP31	buc	1,0000	363,241	363,241
					124,591	124,591
380	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	61,848	494,787
					58,878	471,027
381		Intrerupator de sarcina BH-32 3P 20A	buc	1,0000	90,000	90,000
					0,000	0,000
382		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA, 2P	buc	6,0000	280,000	1 680,000
					0,000	0,000
383		Intrerupator automat BA47-29/1P/C -10A	buc	1,0000	0,000	0,000
					0,000	0,000
384	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,4200	32 708,931	13 737,751
					14 246,469	5 983,517
385		Corp de iluminat de tavan IP54 ARTIC OPL ECO LED33W	buc	12,0000	480,000	5 760,000
					0,000	0,000
386		Corp de iluminat de tavan IP54 ARTIC OPL ECO LED18W	buc	3,0000	425,000	1 275,000
					0,000	0,000
387		Corp de iluminat incorporat IP20 LED35W	buc	21,0000	350,000	7 350,000
					0,000	0,000
388		Corp de iluminat incorporat IP20 LED23W	buc	6,0000	250,000	1 500,000
					0,000	0,000
389	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0700	7 281,243	509,687
					4 641,929	324,935
390		Corp de iluminat de perete IP54 SLIK LED21W	buc	2,0000	210,000	420,000
					0,000	0,000
391		Corp de iluminat de perete IP65 LED20W	buc	2,0000	180,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
392		Corp de iluminat de perete IP54 LED15W	buc	3,0000	174,000	522,000
					0,000	0,000
393	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000	1 756,455	351,291
					1 692,755	338,551
394		Выключатель брызгозащищенный для скрытой проводки	buc	15,0000	65,000	975,000
					0,000	0,000
395		Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa IP20	buc	5,0000	45,000	225,000
					0,000	0,000
396	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	1 793,600	35,872
					1 724,300	34,486
397		Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa IP20	buc	2,0000	48,000	96,000
					0,000	0,000
398	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3000	2 164,567	649,370
					2 002,917	600,875
399		Розетка брызгозащищенная для скрытой проводки 220В,16А	buc	10,0000	38,500	385,000
					0,000	0,000
400		Priza de fisa cu un loc la instalatie inchisa 16A, U=220V ,IP16	buc	10,0000	38,500	385,000
					0,000	0,000
401		Priza de fisa cu un doua locuri la instalatie inchisa 16A, U=220V ,IP20	buc	10,0000	38,500	385,000
					0,000	0,000
402	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 513,000	25,130
					2 271,000	22,710
403		Розетка брызгозащищенная для открытой проводки 380В,16А	buc	1,0000	38,500	38,500
					0,000	0,000
404		Cutie cu doua locuri p/n prize	buc	10,0000	10,000	100,000
					0,000	0,000
405		Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	45,0000	5,000	225,000
					0,000	0,000
406		Cutie de distributie p/n tevi	buc	130,0000	25,800	3 354,000
					0,000	0,000
407	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,5200	1 224,467	5 534,591
					651,868	2 946,443
408	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la	100 m	0,2000	1 009,815	201,963

1	2	3	4	5	6	7
		cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg			609,810	121,962
409		Cablu BBΓHT-LS-2*1.5	m	100,0000	14,220 0,000	1 422,000 0,000
410		Cablu BBΓHT-LS-3*1.5	m	300,0000	17,850 0,000	5 355,000 0,000
411		Cablu BBΓHT-LS-4*1.5	m	5,0000	32,600 0,000	163,000 0,000
412		Cablu BBΓHT-LS-5*2.5	m	20,0000	56,900 0,000	1 138,000 0,000
413		Cablu BBΓHT-LS-5*4	m	10,0000	110,000 0,000	1 100,000 0,000
414		Cablu BBΓHT-LS-5*6	m	10,0000	120,000 0,000	1 200,000 0,000
415		Cablu BBΓHT-LS-5*10	m	7,0000	156,000 0,000	1 092,000 0,000
416	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	3,7500	339,906 294,918	1 274,648 1 105,941
417	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000	409,623 354,323	122,887 106,297
418	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	9,1000	152,755 120,385	1 390,070 1 095,506
419		Conductor ПБ1 1*6mm <sup>2</sup>	m	70,0000	25,000 0,000	1 750,000 0,000
420		Conductor ПБ1 1*2,5mm <sup>2</sup>	m	1 000,0000	12,330 0,000	12 330,000 0,000
421		Conductor ПБ1 1*1,5mm <sup>2</sup>	m	300,0000	10,200 0,000	3 060,000 0,000
422		Teava din otel 20mm	m	20,0000	28,000 0,000	560,000 0,000
423	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0600	2 892,067 1 619,150	173,524 97,149
424		Teava din otel 20mm	m	6,0000	28,000	168,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
425	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0100	3 828,400 2 181,700	38,284 21,817
426		Teava din otel 40mm	m	1,0000	74,000 0,000	74,000 0,000
427	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	7,1000	1 763,953 1 004,087	12 524,065 7 129,018
428		Tevi din viniplast d20mm	m	700,0000	5,000 0,000	3 500,000 0,000
429		Tevi din viniplast d25mm	m	10,0000	8,200 0,000	82,000 0,000
430	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,2500	2 126,640 1 124,996	531,660 281,249
431		Tevi din viniplast d40mm	m	25,0000	15,600 0,000	390,000 0,000
432	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (2.47kg/m=15kg/6,07m)(proiect =15kg metal)	100 m	0,0610	3 322,180 998,836	202,653 60,929
433	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0250	7 956,000 3 269,840	198,900 81,746
		<i>Total</i>	Lei			108 495,231
		<b>Total Iluminare, echipament electric Inclusiv salariu</b>				<b>108 495,231 24 876,254</b>
		<i>Total</i>	Lei			108 495,231
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 970,301
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 898,144
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 905,953
		<i>Beneficiul</i>	3 %			3 254,857
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>140 524,486 25 622,542</b>
		<b>4.2. Utilaj</b>				
434		Dulap ГРЩ 36 мод IP31	buc	1,0000	1 450,000	1 450,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
435		Dulap ЩВ 24 mod. IP31	buc	1,0000	640,000	640,000
					0,000	0,000
436		Dulap ЩО 12 mod. IP31	buc	11,0000	380,000	4 180,000
					0,000	0,000
437		Dulap ЩР1 18 mod. IP31	buc	1,0000	520,000	520,000
					0,000	0,000
438		Dulap ЩР2 36 mod. IP31	buc	1,0000	1 120,000	1 120,000
					0,000	0,000
439		Dulap ЩХ 18 mod. IP31	buc	1,0000	520,000	520,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 430,000
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			101,160
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 531,160</b>
		<i>Total</i>	Lei			149 055,646
		<b>Total Retele electrice interioare EEF/IEI.SU Inclusiv salariu</b>				<b>149 055,646 25 622,542</b>
		<b>5. Incalzire si Ventilare</b>				
		<b>5.1. Valoarea utilajului</b>				
		<b>5.1.1. Отопление</b>				
440		Автоматический регулятор перепада давления д-20мм ,со сливом (R206C)	buc	2,0000	5 420,000	10 840,000
					0,000	0,000
441		Дренажный адаптер R608D	buc	4,0000	140,000	560,000
					0,000	0,000
442		Автоматический терморегулятор с клапаном -R 401 TG	buc	9,0000	175,000	1 575,000
					0,000	0,000
443		Термоголовка -R-470	buc	9,0000	200,000	1 800,000
					0,000	0,000
444		Термометр технический ТТЖП №3	buc	2,0000	250,000	500,000
					0,000	0,000
445		Манометр МП4-У-01	buc	2,0000	125,000	250,000
					0,000	0,000
446		Фильтр сетчатый д=25мм	buc	2,0000	180,000	360,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 885,000
		<b>Total Oтопление Inclusiv salariu</b>				<b>15 885,000</b>
		<b>5.1.2. Вентиляция</b>				
447		Приточная установка ТА-2000 EL (П-1)	buc	1,0000	22 680,000 0,000	22 680,000 0,000
448		Шумоглушитель LDR 50-25 (П-1)	buc	1,0000	1 785,170 0,000	1 785,170 0,000
449		Заслонка КВУ-А-М-ПО 50/30 (П-1)	buc	1,0000	1 750,890 0,000	1 750,890 0,000
450		Жалюзи VK 50-30 (П-1)	buc	1,0000	589,050 0,000	589,050 0,000
451		Кухонный вентилятор КВТ Т-4 (В-2)	buc	1,0000	19 109,000 0,000	19 109,000 0,000
452		Шумоглушитель LDC -250/600 (В-2)	buc	1,0000	1 317,890 0,000	1 317,890 0,000
453		Вентилятор канальный K160XL (В1,В3)	buc	2,0000	2 772,800 0,000	5 545,600 0,000
454		Шумоглушитель LDC -200/600 (В-1,В3)	buc	2,0000	1 169,200 0,000	2 338,400 0,000
455		Вентилятор настенный ВЕНТС-100С (В-3)	buc	2,0000	950,400 0,000	1 900,800 0,000
456		Вытяжной вентилятор Prana 200С (В-3)	buc	1,0000	10 285,200 0,000	10 285,200 0,000
457		Пульт управления для Prana 200С (В-3)	buc	1,0000	3 453,120 0,000	3 453,120 0,000
458		Заслонка воздушная Р 250х500Р	buc	1,0000	841,200 0,000	841,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			71 596,320
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>71 596,320</b>
		<i>Total</i>	Lei			87 481,320
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			1 049,776
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>88 531,096</b>
		<b>5.2. Lucrari de montare</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2.1. Oтопление.</b>				
459	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка дренажного адаптера R608D)	buc	4,0000	9,273 7,886	37,090 31,542
460	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Установка регулятора перепада давления (R206C)	buc	2,0000	448,032 205,023	896,064 410,046
461	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, (Установка терморегулятора с клапаном -R 401 TG )	buc	9,0000	396,832 205,023	3 571,486 1 845,207
462	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Установка термометра)	buc	2,0000	159,683 7,360	319,365 14,720
463	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Установка манометра )	buc	2,0000	173,071 21,028	346,141 42,056
464	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Закладные для термометра Зкч-3-75)	buc	4,0000	55,021 7,886	220,083 31,542
465	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Закладные для манометра Зкч-53-76)	buc	4,0000	55,021 7,886	220,083 31,542
466	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Установка Фильтра DN 1)	buc	2,0000	120,911 120,911	241,822 241,822
		<i>Total</i>	Lei			5 852,134
		<b>Total Oтопление. Inclusiv salariu</b>				<b>5 852,134 2 648,477</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2.2. Вентиляция</b>				
467	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Установка приточной установкиТА-2000 EL) (П-1)	buc	1,0000	2 494,690 2 358,816	2 494,690 2 358,816
468	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушители)	buc	4,0000	70,287 57,827	281,148 231,308
469	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Установка заслонки КВУ-А-М 50/30)	buc	1,0000	2 195,432 162,967	2 195,432 162,967
470	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Установка жалюзи VK 50-30)	buc	1,0000	34,310 26,285	34,310 26,285
471	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	5,0000	1 507,939 1 143,398	7 539,695 5 716,988
472	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Заслонка воздушная P 250x500P)	buc	1,0000	1 243,016 678,153	1 243,016 678,153
		<i>Total</i>	Lei			13 788,291
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>13 788,291 9 174,517</b>
		<i>Total</i>	Lei			19 640,425
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 837,519
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			355,859
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 985,475
		<i>Beneficiul</i>	3 %			954,579

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>32 773,857 11 822,994</b>
		<b>5.3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>5.3.1. Отопление</b>				
473	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, "Elba "тип 22К 500/500	buc	10,0000	808,206 26,285	8 082,063 262,850
474	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, "Elba " 22К 500/600	buc	3,0000	900,206 26,285	2 700,619 78,855
475	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, "Elba " 22К 500/700	buc	1,0000	947,206 26,285	947,206 26,285
476	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов "Elba "	buc	14,0000	40,542 23,657	567,585 331,191
477	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный статический "Giacomini" ,со сливом д=20мм	buc	2,0000	120,548 9,463	241,096 18,925
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д=15мм R14TG	buc	14,0000	105,548 9,463	1 477,670 132,476
479	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ручной регулирующий клапан угловой, R5TG, Giacomini	buc	5,0000	105,548 9,463	527,739 47,313
480	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PR-R/AL PN20 d20x2,8мм /K=1,4 на фитинги/	m	30,0000	42,809 15,771	1 284,255 473,130
481	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	110,0000	59,280 18,399	6 520,822 2 023,945

1	2	3	4	5	6	7
		centrala PR-R/AL PN20 d 25x3.5mm /K=1,4 на фитинги/				
482	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник полипропиленовый 25x20x25)	buc	24,0000	14,511 7,886	348,252 189,252
483	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник полипропиленовый 25x25x25)	buc	2,0000	16,108 9,463	32,215 18,925
484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход d=20x1/2)	buc	28,0000	22,261 7,886	623,294 220,794
485	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник d=20)	buc	28,0000	11,761 7,886	329,294 220,794
486	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,0000	5,531 4,731	774,382 662,382
487	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x80 (35штx4м=1420м)	m	140,0000	121,992 31,542	17 078,859 4 415,880
488	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект FBW1012ZE	buc	93,0000	36,714 10,514	3 414,402 977,802
489	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль	buc	4,0000	108,900 12,091	435,599 48,364

1	2	3	4	5	6	7
		запорный - d 1"15кч 18п2				
		<i>Total</i>	Lei			45 385,352
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>45 385,352 10 149,163</b>
		<b>5.3.2. Вентиляция</b>				
		<b>5.3.2.1. П1,В1-В3</b>				
490	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm. ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЗК ,д-500	buc	2,0000	8 604,095 5 581,414	17 208,191 11 162,829
491	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm. ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЗК д-200,	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Переточная решетка mv-450	buc	8,0000	570,085 91,998	4 560,680 735,980
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x150	buc	8,0000	135,000 0,000	1 080,000 0,000
494	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x100	buc	8,0000	120,000 0,000	960,000 0,000
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 200x200	buc	4,0000	145,000 0,000	580,000 0,000
496	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды из оцинк.стали 500x250мм) кл.П	m2	7,5000	4 907,460 0,000	36 805,952 0,000
497	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7	m2	3,1400	5 401,002 0,000	16 959,145 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, д-500)кл.П				
498	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (воздуховоды из оцинк.стали 100x150,150x250,150x200 мм) кл. Н	m2	22,9000	0,000 0,000	0,000 0,000
499	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, , д-200мм) кл. Н	m2	25,4000	703,928 0,000	17 879,763 0,000
500	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, , д-200мм) кл. Н	m2	3,1400	0,000 0,000	0,000 0,000
501	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинк. стали, S = 0,5 мм, д-500) кл. Н	m2	4,7100	0,000 0,000	0,000 0,000
502	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,0000	27,091 12,091	270,911 120,911
503	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для креплений )	m2	0,2900	84,148 57,828	24,403 16,770

1	2	3	4	5	6	7
504	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (Изоляция плитами минераловатными М-75 т.-50мм,с покровным слоем из оцинк.стали)	m3	1,5000	4 550,839 595,619	6 826,258 893,428
		<i>Total</i>	Lei			103 155,303
		<b>Total П1,В1-В3 Inclusiv salariu</b>				<b>103 155,303 12 929,918</b>
		<b>5.3.2.2. Демонтажные работы</b>				
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторных узлов)	m2	14,0000	55,724 55,724	780,139 780,139
506	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Демонтаж трубы диаметром 50 мм)	m	70,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			780,139
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>780,139 780,139</b>
		<i>Total</i>	Lei			103 935,442
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>103 935,442 13 710,057</b>
		<i>Total</i>	Lei			149 320,794
		<i>ASigurarea sociala si medicala</i>	24 %			5 726,213
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			6 244,148
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			8 064,558
		<i>Beneficiul</i>	3 %			5 080,671
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>174 436,384 23 859,220</b>
		<i>Total</i>	Lei			295 741,337
		<b>Total Incalzire si Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>295 741,337 35 682,214</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 392 274,92

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			478 454,98
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 870 729,90</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>510 325,14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)