

**Extinderea cazangeriei existente  
la IP Gimnaziu-Gradinita,  
sat.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Plan general**

Valoarea de deviz 95 512,61 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Trotuar</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,0700	959,000 0,000	67,130 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-3 (30-50m)	100 m3	0,0700	1 690,500 0,000	118,335 0,000
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,0700	1 307,500 241,600	91,525 16,912
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	23,4500	90,054 20,480	2 111,768 480,256
5	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	23,4500	3,175 1,080	74,463 25,328

1	2	3	4	5	6	7
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	23,4500	257,508 47,680	6 038,562 1 118,096
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	27,5000	188,192 24,000	5 175,275 660,000
		<i>Total</i>	Lei			13 677,058
		<b>Total Trotuar Inclusiv salariu</b>				<b>13 677,058 2 300,592</b>
		<b>1.2. Poarta, portita</b>				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,8800	36,087 16,800	2 377,394 1 106,784
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,3840	95,208 95,208	36,560 36,560
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,3840	1 985,740 456,000	762,524 175,104
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta H-1,85 m, L-4 m (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2	7,4000	3 020,826 136,800	22 354,113 1 012,320
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	1,4800	3 020,822 136,800	4 470,817 202,464

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita H-1,85 m, L-0,8 m 1 buc (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)				
13	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0700	480,386 206,400	33,627 14,448
14	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0700	1 026,957 497,600	71,887 34,832
		<i>Total</i>	Lei			30 106,922
		<b>Total Poarta, portita Inklusiv salariu</b>				<b>30 106,922 2 582,512</b>
		<b>1.3. Ingradiere Eurogard H-1,85</b>				
15	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Stilpi metalici 2,4 m 61x35x1 mm zincat in set cu fixari si capace - 13 buc) panou d sirmei 3,3 mm	m	33,2000	446,375 104,000	14 819,637 3 452,800
		<i>Total</i>	Lei			14 819,637
		<b>Total Ingradiere Eurogard H-1,85 Inklusiv salariu</b>				<b>14 819,637 3 452,800</b>
		<i>Total</i>	Lei			58 603,617
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 000,617
		<i>TOTAL</i>				60 604,234
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			4 975,284
		<i>TOTAL</i>				65 579,518
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			9 509,029

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				75 088,547
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 505,313
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>79 593,860 8 335,904</b>

		Total	Lei	79 593,84
		Taxa de valoare adaugata	20 %	15 918,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>95 512,61</b> <hr/> <b>8 335,90</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea cazangeriei existente  
la IP Gimnaziu-Gradinita,  
sat.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1**  
**Plan general**

**Valoarea de deviz 95 512,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,0352	80,00	162,816
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	30,5440	80,00	2 443,520
3.	7129020012800	Pavator	h-om	18,5557	80,00	1 484,456
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5984	80,00	127,872
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6160	80,00	49,280
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3460	80,00	187,680
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5248	80,00	681,984
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,5172	80,00	1 001,376
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9684	80,00	317,472
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8028	80,00	1 344,224
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3705	80,00	29,640
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3198	80,00	505,584
		<b>Total manopera</b>				<b>8 335,90</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9882	4,50	4,447
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,2140	367,50	1 548,645
3.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,7048	367,50	626,514
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2631	367,50	96,689
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0355	327,50	11,626
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0825	327,50	27,019
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2826	327,50	92,552
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1172	327,50	38,383
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8911	327,50	291,835
10.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Poarta H-1,85 m, L-4 m (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2	7,4000	2 850,00	21 090,000
11.	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari,	m2	1,4800	2 850,00	4 218,000

		praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Portita H-1,85 m, L-0,8 m (Rama 40x40x2, sirna panou d3,8 mm)				
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,0644	38,85	2,502
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5600	63,45	35,532
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3640	50,00	18,200
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8880	50,00	44,400
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,0500	2,59	72,650
17.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	37,5200	2,59	97,177
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1000	2,59	28,749
19.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	132,1286	2,59	342,213
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	309,5400	2,59	801,709
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	23,8017	154,17	3 669,413
22.	2663102100001	Beton clasa	m3	1,3200	1 250,00	1 650,000
23.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,2163	1 200,00	2 659,560
24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	27,6375	100,00	2 763,750
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	16,3663	16,20	265,134
26.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirna	m2	63,0783	98,14	6 190,504
27.	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,6588	20,00	13,176
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,8800	18,65	1 228,662
29.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	13,0010	125,00	1 625,125
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3506	68,15	92,044
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,5200	0,75	26,640
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,5200	0,50	17,760
33.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,5200	0,45	15,984
34.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4690	46,80	21,949
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5694	3,56	9,147
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4690	22,50	10,553
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2044	22,50	4,599
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>49 752,83</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1776	450,00	79,920
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2618	285,00	74,613
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3424	285,00	97,584
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5299	350,00	185,465
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2304	20,00	4,608
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1248	45,00	5,616
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0960	450,00	43,200
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1290	185,00	23,865
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>514,86</b>

<b>Total</b>			<b>Lei</b>		<b>79 593,84</b>
--------------	--	--	------------	--	------------------

Taxa de valoare adaugata	20 %	15 918,77
--------------------------	------	-----------

**Total deviz:** **95 512,61**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea cazangeriei existente la IP  
Gimnaziu-Gradinita, sat.Merenii Noi, r-nul  
Anenii Noi**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Trotuar</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-3 (30-50m)	100 m3			1 690,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 690,50
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 307,500 241,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	80,00	241,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	285,00	1 065,90
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			90,054 20,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	367,50	63,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	285,00	4,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	185,00	1,02
5	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			3,175 1,080
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	1,08
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	367,50	2,10
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			257,508 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,59	4,14
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,59	34,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	327,50	1,64
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	327,50	12,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	46,80	0,94
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			188,192 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,59	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	327,50	0,98
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		<b>1.2. Poarta, portita</b>				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,087 16,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,65	18,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,15	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,208 95,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,21
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 985,740 456,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	80,00	424,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,59	891,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	327,50	241,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	367,50	251,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
11	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta H-1,85 m, L-4 m (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2			3 020,826 136,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Poarta H-1,85 m, L-4 m (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,45	1,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	68,15	7,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,56	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,59	3,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	327,50	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita H-1,85 m, L-0,8 m 1 buc (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2			3 020,822 136,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Portita H-1,85 m, L-0,8 m (Rama 40x40x2, sirma panou d3,8 mm)	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,45	1,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	68,15	7,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,56	0,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,59	3,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	327,50	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
13	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			480,386 206,400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	80,00	206,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,85	13,99
14	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 026,957 497,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	80,00	497,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	63,45	507,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	38,85	21,76
		<b>1.3. Ingrediente Eurogard H-1,85</b>				
15	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Stilpi metalici 2,4 m 61x35x1 mm zincat in set cu fixari si capace - 13 buc) panou d sirmei 3,3 mm	m			446,375 104,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	80,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,8500	98,14	186,46
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	16,20	7,99
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	0,3813	125,00	48,95
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 200,00	80,11
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	367,50	18,87

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.