

**Reparatia drumurilor locale din.
s. Cosernita, r. Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din. s. Cosernita, r. Floresti

Valoarea de deviz 377 797,30 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	245,360	52,57	12 898,58
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,907	52,57	993,95
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,440	52,57	601,40
Total manopera						14 493,93

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,283	350,00	10 949,05
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	389,509	350,00	136 328,15
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	350,00	0,00
4.	14211022005251	Savura	m3	78,822	70,00	5 517,54
5.	28752773010011	Complect de parapet metalic	m	52,000	500,00	26 000,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	80,125	30,00	2 403,75
Total materiale de construcții						181 198,49

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,820	85,00	154,70
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,811	750,00	14 108,25
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	32,831	600,00	19 698,60
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	79,129	600,00	47 477,40
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,475	750,00	1 856,25
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	750,00	630,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,194	750,00	145,50
8.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,820	450,00	819,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,741	400,00	2 696,40
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,013	200,00	1 602,60
Total utilaje de construcții						89 188,70

Total	lei	284 881,12
Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	3 478,54

Cheltuieli directe	100,00 +	288 359,66
Cheltuieli de regie	6,00 %	17 301,58
Total	100,00 +	305 661,24
Beneficiu	3,00 %	9 169,84
Total	100,00 +	314 831,08
TVA	20,00 %	62 966,22

Total deviz:

377 797,3

0

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)