

**Реконструкция теплотрассы
лицея-"Liceul Teoretic
с.Cazaclia,, UTAG 07-19-436-TC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Реконструкция теплотрассы лицея-"Liceul Teoretic с.Cazaclia,, UTAG 07-19-436-TC

Valoarea de deviz 494251 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele termice				
		1.1. Conducte, fittinguri si vane				
1	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel	buc	107,000	40,64 31,54	4 348,31 3 374,61
2	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100;	m	60,000	129,45 36,64	7 767,25 2 198,41
3	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	60,000	111,86 29,68	6 711,73 1 780,99
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	m	110,000	101,82 29,68	11 200,44 3 265,15
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m	90,000	75,73 24,12	6 815,49 2 170,59

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57				
6	TfB01E1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 Вентиль стальной Ду 80 мм	buc	4,000	<u>1 877,62</u> 69,57	<u>7 510,49</u> 278,28
7	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 Вентиль стальной Ду 50 мм	buc	2,000	<u>956,27</u> 52,88	<u>1 912,54</u> 105,75
8	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 Вентиль спускной Ду 40 мм	buc	4,000	<u>406,26</u> 52,87	<u>1 625,06</u> 211,49
9	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 Вентиль спускной Ду 50 мм	buc	2,000	<u>556,27</u> 52,88	<u>1 112,54</u> 105,75
10	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 Вентиль спускной Ду 25 мм	buc	2,000	<u>256,27</u> 52,88	<u>512,54</u> 105,75
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2,5	m	30,000	<u>65,69</u> 24,12	<u>1 970,62</u> 723,52
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu	m	20,000	<u>75,73</u> 24,12	<u>1 514,56</u> 482,36

1	2	3	4	5	6	7
		fluid in circulatie, avind diametrul de 57				
13	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	20,000	55,65 24,12	1 112,96 482,36
14	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100;	m	15,000	129,45 36,64	1 941,81 549,60
15	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	13,480	111,86 29,68	1 507,89 400,12
16	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76	m	13,480	101,82 29,68	1 372,55 400,12
17	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100;	buc	8,000	324,93 191,09	2 599,44 1 528,68
18	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	buc	8,000	219,02 134,50	1 752,15 1 076,02
19	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata	buc	8,000	191,02	1 528,15

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76			134,50	1 076,02
20	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	buc	10,000	143,50 96,01	1 435,03 960,07
21	TfB03E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80	buc	8,000	216,04 55,66	1 728,36 445,24
22	TfB03B1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40	buc	8,000	136,79 46,38	1 094,36 371,04
23	TfB03C1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50	buc	8,000	155,23 48,23	1 241,87 385,88
24	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	11,60 11,60	69,57 69,57
		Total Conducte, fittinguri si vane Inclusiv salariu				70 385,71 22 547,37
		1.2. Canal din beton armat				
25	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	24,000	403,94 102,04	9 694,46 2 448,86
26	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi	buc	12,000	477,66 67,25	5 731,88 807,01

1	2	3	4	5	6	7
		drepte sau curbe				
27	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2str.	m2	3,440	48,45 5,57	166,68 19,15
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri. Suport glisant Dn 108	buc	15,000	50,26 9,74	753,85 146,10
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri. Suport glisant Dn 89	buc	20,000	40,26 9,74	805,14 194,80
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri. Suport glisant Dn 76	buc	36,000	42,26 9,74	1 521,25 350,64
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri. Suport glisant Dn 57	buc	30,000	60,26 9,74	1 807,70 292,19
32	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -- Rigola Лy-4-8, L=3,0 m	buc	8,000	1 409,27 97,40	11 274,15 779,19
33	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -Rigola Л-4-8, L=3,0 m	buc	29,000	1 409,27 97,40	40 868,77 2 824,54
34	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -Rigola Лд4-8, L=0,72 m	buc	21,000	706,31 97,40	14 832,47 2 045,36
35	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale- Placa p/u rigola Пд6-8, L=0,72 m	buc	29,000	477,66 67,25	13 852,06 1 950,28
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale- Placa p/u rigola П6-8, L=3 m	buc	35,000	841,26 67,25	29 444,00 2 353,79
37	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -Rigola Лy-6-8, L=3,0 m	buc	2,000	1 968,81 97,39	3 937,61 194,79
38	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau	buc	7,000	1 968,81	13 781,65

1	2	3	4	5	6	7
		U prefabricate din beton armat pentru canale -Rigola Л-6-8, L=3,0 m			97,40	681,78
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -Rigola ЛД6-8, L=0,72 m	buc	10,000	891,14 97,40	8 911,38 973,98
40	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale- Placa p/u rigola ПД8-8, L=0,72 m	buc	10,000	570,58 67,25	5 705,77 672,51
41	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale- Placa p/u rigola П8-8, L=3 m	buc	9,000	1 119,01 67,25	10 071,06 605,26
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,800	1 251,62 208,71	6 007,79 1 001,81
43	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	55,000	12,24 1,99	673,44 109,69
44	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	580,000	11,60 1,35	6 725,11 780,11
45	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	71,69 48,70	1 290,40 876,58
46	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	3,320	97,71 49,16	324,41 163,21
47	Izl07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	3,320	57,63 24,45	191,33 81,17
48	Izl07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla	m2	3,320	50,92 46,52	169,06 154,45

1	2	3	4	5	6	7
		neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare				
49	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	173,700	97,71 49,16	16 972,70 8 539,58
50	IzI23B	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm	m2	173,700	28,69 13,40	4 983,27 2 328,23
51	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	44,100	97,71 49,16	4 309,14 2 168,08
52	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	44,100	30,40 14,56	1 340,84 642,23
		Total Canal din beton armat Inclusiv salariu				216 147,37 34 185,37
		1.3. Camine din b/a				
53	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,480	1 452,59 491,63	3 602,42 1 219,24
54	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	7,030	1 514,37 410,00	10 646,04 2 882,29
55	AcE10A1	Elemente din beton armat	buc	2,000	400,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor de vane: KЦД-10			0,00	0,00
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦД-20	buc	2,000	1 400,00 0,00	2 800,00 0,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦП1-10-2	buc	2,000	360,00 0,00	720,00 0,00
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦП1-20-2	buc	2,000	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦ-10-9	buc	7,000	560,00 0,00	3 920,00 0,00
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦ-20-6	buc	4,000	800,00 0,00	3 200,00 0,00
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦ-20-9	buc	3,000	1 300,00 0,00	3 900,00 0,00
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦ-7-3	buc	6,000	200,00 0,00	1 200,00 0,00
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane: KЦO-1	buc	4,000	85,00 0,00	340,00 0,00
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane:	buc	4,000	110,00 0,00	440,00 0,00
65	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale	m3	0,250	6 991,68 338,56	1 747,92 84,64
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,000	1 251,91 208,71	2 503,83 417,42
67	CL18A	Confectii metalice diverse - elemente antiseismice pentru camine	kg	19,500	20,26 9,74	395,01 189,92
68	AcE12A1	Scara cu vanguri din otel	kg	87,220	12,00 0,00	1 046,64 0,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de apa si canalizare, carosabil -- Capac din fonta cu rama tip "G"	buc	4,000	988,41 38,03	3 953,66 152,13
70	CA03D	Beton M-200 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin - Pereu in jurul capacului din fonta	m3	4,650	1 474,55 208,71	6 856,68 970,50

1	2	3	4	5	6	7
71	SB18C	Tub din gresie ceramica, antiacida cu mufa, montate aparent sau ingropat in pamint, etansate cu fringhie gudronata si chit Rexitur R, avind diametrul nominal de 150 mm si lungimea 1000 mm	m	4,000	190,53 43,60	762,10 174,39
72	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 150 mm	buc	2,000	180,15 18,55	360,30 37,10
73	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm	m	3,000	474,74 109,92	1 424,22 329,76
		Total Camine din b/a Inclusiv salariu				53 818,82 6 457,39
		1.4. Lucrari de terasament				
74	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,620	1 317,04 0,00	2 133,60 0,00
75	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului	m3	4,900	149,81 149,81	734,06 734,06
76	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	42,240	19,94 19,94	842,40 842,40
77	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	42,240	35,29 34,79	1 490,44 1 469,32
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,946	348,75 0,00	329,92 0,00
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,946	795,72 409,08	752,75 386,99

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
80	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, in pamint cu umiditate naturala teren catg. II., descarcare in auto (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,300	1 431,00 0,00	429,30 0,00
81	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,100	11,41 0,00	58,20 0,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 770,67 3 432,77
		1.5. Decaparea si restabilirea asfaltului				
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,000	67,27 13,45	8 072,42 1 614,02
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,000	261,96 74,21	785,87 222,62
84	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,000	22,33 6,63	267,91 79,59
85	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcarea asfaltului decapat)	100 m3	0,060	1 300,00 0,00	78,00 0,00
86	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,700	11,40 0,00	65,00 0,00
87	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ.100мм	m3	6,000	337,36 53,34	2 024,14 320,02
88	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Устройством щебёночного основания толщиной 150мм	m3	9,000	521,83 17,16	4 696,48 154,45
89	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,000	187,45 20,41	11 246,83 1 224,43
		Total Decaparea si restabilirea asfaltului Inclusiv salariu				27 236,65 3 615,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele termice Inclusiv salariu				374 359,22 70 238,03

		Прямые затраты	lei	374 359
		Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	15 803
		Транспорт материалов (ПЗ) * 4 %	4,00 %	9640
		Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 14,5 %	2,0 %	7996
		Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	407798
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	4078
		Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	411876
		НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	82375
		Total deviz: Inclusiv salariu		494251 70 237



Proiectant

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)